

**"Lucrari de constructie a
sistemului de alimentare cu apa a
satului Cornesti,raionul
Ungheni"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 0-1
Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 7 105 793,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	98,86	871,24 0,00	86 130,50 0,00
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	464,26	72,84 72,84	33 817,61 33 817,61
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1 392,76	291,41 57,71	405 858,51 80 370,27
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	2 785,50	29,33 29,33	81 687,10 81 687,10

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	2 785,50	63,38 63,38	176 551,03 176 551,03
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	43,33	327,00 0,00	14 169,00 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	43,33	1 305,87 834,37	56 583,28 36 153,28
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)	100 m3	15,39	1 541,18 0,00	23 718,75 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Вытесненный грунт)	t	2 307,78	7,77 0,00	17 935,90 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Вытесненный грунт)	100 m3	15,39	327,10 0,00	5 034,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			901 485,68
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				901 485,68 408 579,29
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
11	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	5,00	3 156,22 66,22	15 781,10 331,10

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Vana din fonta d=125mm				
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm	buc	1,00	2 302,03 52,03	2 302,03 52,03
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm	buc	42,00	1 802,03 52,03	75 685,26 2 185,26
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc	11,00	1 302,03 52,03	14 322,33 572,33
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc	3,00	1 002,03 52,03	3 006,09 156,09
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 140x125 mm Adaptor flanse cu flansa	buc	5,00	675,23 122,98	3 376,15 614,90
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flanse 110x100 mm cu flansa	buc	1,00	457,82 113,52	457,82 113,52
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	47,00	254,87 54,87	11 978,80 2 578,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa d=90x80 mm cu flansa)				
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa d=75x65 mm cu flansa)	buc	11,00	229,87 54,87	2 528,55 603,55
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa d=63x50 mm cu flasa)	buc	3,00	204,87 54,87	614,60 164,60
21	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare - pentru hidrantelor	buc	20,00	107,09 97,44	2 141,86 1 948,76
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 125x80 mm cu flansa)	buc	1,00	1 298,16 175,01	1 298,16 175,01
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 100x65 cu flansa)	buc	1,00	697,19 84,19	697,19 84,19
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65cu flansa)	buc	3,00	597,19 84,19	1 791,58 252,58
25	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu din otel egal 125x125 mm cu flansa)	buc	1,00	2 548,16 175,01	2 548,16 175,01
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	28,00	1 397,19	39 121,43

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 80x80cu flansa)			84,19	2 357,43
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa)	buc	1,00	1 647,34 84,19	1 647,34 84,19
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 125x80 cu flansa)	buc	1,00	2 297,34 84,19	2 297,34 84,19
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce din otel 125x125 mm cu flansa)	buc	1,00	3 298,16 175,01	3 298,16 175,01
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel100x65 cu flansa)	buc	1,00	2 347,34 84,19	2 347,34 84,19
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel sudata d=80x65cu flansa)	buc	3,00	1 897,19 84,19	5 691,58 252,58
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=110)	buc	1,00	804,87 54,87	804,87 54,87
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=90)	buc	8,00	504,87 54,87	4 038,94 438,94
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	4,00	304,87	1 219,47

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=75			54,87	219,47
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=63)	buc	2,00	235,12 54,87	470,24 109,74
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE d=90)	buc	2,00	279,87 54,87	559,74 109,74
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune din PE d=75)	buc	10,00	204,87 54,87	2 048,68 548,68
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune din PE d=63)	buc	14,00	144,87 54,87	2 028,15 768,15
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune din PE d=50)	buc	16,00	129,87 54,87	2 077,89 877,89
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE90x75)	buc	19,00	804,87 54,87	15 292,49 1 042,49
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE75x63)	buc	5,00	504,87 54,87	2 524,34 274,34

1	2	3	4	5	6	7
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE63x50)	buc	2,00	404,87 54,87	809,74 109,74
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune PE90)	buc	3,00	829,87 54,87	2 489,60 164,60
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE90x75)	buc	1,00	479,87 54,87	479,87 54,87
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE90x63)	buc	4,00	454,87 54,87	1 819,47 219,47
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune redus PE d=90x50	buc	3,00	454,87 54,87	1 364,60 164,60
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE75x63)	buc	2,00	279,87 54,87	559,74 109,74
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE75x50)	buc	12,00	279,87 54,87	3 358,42 658,42
49	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	1,00	1 298,16 175,01	1 298,16 175,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Reducția din oțel 125x80 mm cu flansă)				
50	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 125-250 mm (Reducția din oțel 125x50 mm cu flansă)	buc	1,00	1 248,16 175,01	1 248,16 175,01
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm (Reducție din oțel 80x50cu flansă)	buc	1,00	597,19 84,19	597,19 84,19
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm (Reducție din oțel 65x40cu flansă)	buc	1,00	372,19 84,19	372,19 84,19
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm (Teu redus din oțel 100x65 cu flansă)	buc	1,00	697,34 84,19	697,34 84,19
54	AcA04C	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 250 x7.0mm -Tub de protecție	m	22,50	1 231,17 144,72	27 701,39 3 256,13
55	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 200 mm (Tub de protecție PE80, PN4 L=22m-1buc, L=17m-1 buc, L=15m -1 buc, L=14m-2buc, L=12m-2 buc, L=10m-1buc Total=116.0m)	m	116,00	209,74 15,71	24 329,70 1 822,00
56	AcA10A	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 140 mm (Tub de protecție PE80 PN4 L=22m-1buc, L=20m- 1buc,	m	541,00	116,59 13,91	63 072,79 7 523,54

1	2	3	4	5	6	7
		L=18 m-1buc, L=15 m-5buc, L=14m- 4buc, L=12 m-9buc, L=10m-21buc, L=8m- 4buc Total=541.0m)				
57	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 L=25m-1buc, L=20m-1buc, L=19 m-1buc, L=15 m-2buc, L=14m-4buc, L=12 m-4buc, L=10m-7buc, L=7m- 2buc, L=6m-1, L=5m-1buc Total=293m)	m	293,00	95,88 13,91	28 092,17 4 074,42
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm (Tub de protectie PE80 PN4 L=30m-1buc, L=25m- 1buc, L=24 m-1buc, L=23 m-1buc, L=20m- 1buc, L=18 m-4buc, L=15m-1buc, L=14m- 2buc, L=12m-8, L=10m-9buc, L=9 m-5buc, L=8m-2buc, L=7m-3buc, L=5m-1buc Total=510m)	m	510,00	77,24 13,91	39 394,16 7 092,16
59	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm PE100 PN10 SDR17	m	1 005,00	168,35 13,91	169 191,61 13 975,26
60	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 PN10 SDR17	m	3 755,00	84,02 13,91	315 501,50 52 218,25
61	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	1 230,00	53,15 10,22	65 377,95 12 566,67

1	2	3	4	5	6	7
		75 mm. PE100 SDR17 PN10				
62	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR17 PN10	m	1 560,00	46,01 5,11	71 773,11 7 969,11
63	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR17 PN10	m	479,00	33,97 5,11	16 272,26 2 446,35
64	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100, SDR26 PN6	m	530,00	85,53 13,91	45 328,44 7 370,29
65	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 PN6 SDR26	m	5 160,00	73,67 13,91	380 130,49 71 755,99
66	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR26 PN6	m	2 245,00	45,13 10,22	101 313,98 22 936,71
67	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR26 PN6	m	720,00	39,99 5,11	28 793,09 3 678,05
68	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR26 PN6	m	441,00	30,96 5,11	13 655,38 2 253,37
69	Pret de piata	Banda de avertizare	m	17 125,00	0,76 0,00	13 100,62 0,00
70	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 140 mm. (Mufa d=140 mm electrosudabila)	buc	11,00	505,32 113,52	5 558,52 1 248,72

1	2	3	4	5	6	7
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d=110 mm)	buc	9,00	804,87 54,87	7 243,81 493,81
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d=90 mm)	buc	90,00	504,87 54,87	45 438,12 4 938,12
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d=75 mm)	buc	35,00	304,87 54,87	10 670,38 1 920,38
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d=63mm)	buc	23,00	229,87 54,87	5 286,96 1 261,96
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d=50mm)	buc	10,00	179,87 54,87	1 798,68 548,68
76	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	3,53	3 262,67 373,58	11 517,24 1 318,73

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
77	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	12,50	215,27 176,94	2 690,90 2 211,75
78	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 675,00	5,88 3,78	39 275,70 25 258,20
79	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9 445,00	9,77 6,62	92 296,54 62 544,79
80	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 005,00	11,77 7,57	11 826,84 7 605,84
81	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	16 120,00	0,49 0,39	7 864,11 6 252,11
82	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 140 mm	m	1 005,00	0,74 0,59	740,36 589,36
83	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	21,00	1 329,49 77,57	27 919,26 1 629,01
		<i>Total</i>	Lei			1 912 248,22
		Total Montarea tevilor si armaturi				1 912 248,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				358 333,42
		1.3. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (2900x0.5x0.08)	m3	116,00	196,94 151,36	22 845,30 17 557,76
85	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (2900x0.5x0.25)	m3	362,50	22,06 13,53	7 995,68 4 904,06
86	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip (2900x0.5x0.15)	m3	217,50	22,06 13,53	4 798,46 2 942,06
87	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (K=0,5 к песку)	m3	217,00	299,69 85,14	65 032,73 18 475,38
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m3	362,50	288,21 93,66	104 475,07 33 950,05
89	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (2900x0.5)	m2	1 450,00	235,87 7,57	342 004,25 10 973,60
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (3.900x0.5)	m2	1 450,00	180,30 4,73	261 440,27 6 858,50
		<i>Total</i>	Lei			808 591,76
		Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt Inclusiv salariu				808 591,76 95 661,41
		1.4. Excavarea si refacerea drumului din petris				
91	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (7135x0.5x0.25)	m3	891,87	22,06 13,53	19 676,52 12 065,28
92	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip (7135x0.5x0.1)	m3	356,75	22,07 13,53	7 871,70 4 826,49
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip nisip (K=0,5 к песку)	m3	356,75	299,69 85,14	106 913,36 30 373,22
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m3	891,87	288,21 93,65	257 041,96 83 527,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			391 503,54
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris Inclusiv salariu				391 503,54 130 792,06
		1.5. Camine de apa				
95	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,96	872,14 0,00	837,25 0,00
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,13	1 309,92 836,85	170,29 108,79
97	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,80	194,91 194,91	935,59 935,59
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в колодцах просадочных грунтах)	m2	83,39	197,92 160,83	16 504,37 13 411,44
99	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	25,92	2 210,19 836,25	57 288,15 21 675,70
100	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20	buc	9,00	2 500,00 0,00	22 500,00 0,00
101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc	12,00	2 250,00 0,00	27 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-6				
102	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9a	buc	12,00	2 500,00 0,00	30 000,00 0,00
103	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-1	buc	4,00	2 500,00 0,00	10 000,00 0,00
104	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-1	buc	8,00	2 500,00 0,00	20 000,00 0,00
105	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7- 3	buc	12,00	235,00 0,00	2 820,00 0,00
106	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-O-1	buc	12,00	175,00 0,00	2 100,00 0,00
107	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	18,36	2 146,82 911,94	39 415,54 16 743,26
108	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	12,00	900,00 0,00	10 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15				
109	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-6	buc	12,00	650,00 0,00	7 800,00 0,00
110	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-15-9a	buc	12,00	900,00 0,00	10 800,00 0,00
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	12,00	175,00 0,00	2 100,00 0,00
112	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-7- 3	buc	12,00	235,00 0,00	2 820,00 0,00
113	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQII1-15-1	buc	12,00	900,00 0,00	10 800,00 0,00
114	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,84	2 209,58 1 002,84	15 113,52 6 859,45
115	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	6,00	450,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-10			0,00	0,00
116	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-10-9	buc	12,00	500,00 0,00	6 000,00 0,00
117	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJII-10-1	buc	6,00	450,00 0,00	2 700,00 0,00
118	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	626,40	43,60 19,87	27 308,04 12 443,69
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-scara	kg	438,48	43,59 19,86	19 114,78 8 709,83
120	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,20	214,83 176,58	257,80 211,90
121	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,80	3 260,83 373,67	5 869,50 672,60
122	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,00	327,00 0,00	327,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,00	1 305,87 834,37	1 305,87 834,37
124	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	45,00	339,60 32,16	15 281,91 1 447,38
		<i>Total</i>	Lei			370 669,61
		Total Camine de apa Inclusiv salariu				370 669,61 84 054,00
		<i>Total</i>	Lei			4 384 498,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			258 580,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			117 223,10
		<i>Total</i>				4 760 302,75
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			690 243,90
		<i>Total</i>				5 450 546,65
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			327 032,80
		<i>Total</i>				5 777 579,45
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 777 579,45 1 077 420,18
		2. Montarea utilajului				
125	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductor de preseune d=100m)-без стоимости редуктора	buc	1,00	52,03 52,03	52,03 52,03
126	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	3,00	52,03 52,03	156,09 156,09

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de preseune d=80 mm"-без стоимости редуктора				
127	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 100 mm -без стоимости водомера	buc	1,00	231,77 231,77	231,77 231,77
128	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de 80 mm H=1.0m suprateran-без стоимости гидранта	buc	20,00	317,21 257,31	6 344,24 5 146,24
		<i>Total</i>	Lei			6 784,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 340,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			47,92
		<i>Total</i>				8 172,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			4 245,46
		<i>Total</i>				12 418,18
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			745,09
		<i>Total</i>				13 163,27
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				13 163,27 5 586,13
		3. Utilal				
129	Pret de piata	Reductia de preseune d=100 mm	buc	1,00	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00
130	Pret de piata	Reductia de preseune d=80mm	buc	3,00	8 250,00 0,00	24 750,00 0,00
131	Pret de piata	Contor de apa diametrul de100 mm	buc	1,00	10 001,50 0,00	10 001,50 0,00
132	Pret de piata	Hidrant de incediu D=80mm H=1.0 m	buc	20,00	4 250,00 0,00	85 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			130 751,50
		Total Utilal Inklusiv salariu				130 751,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			5 921 494,22
		TVA	20 %			1 184 298,84
		Total				7 105 793,06
		Total deviz:				7 105 793,06
		Inclisiv salariu				1 083 006,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)