

Obiectivul: Raionul Cimislia, or. Cimislia

Obiectul: Scoala Sportiva Cimislia

Devizul: Lucrari de reparatii interioare a salii de sport

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.50.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii la sala de sport Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, glafuri si tavane.	m2	188,9500
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea peretilor despartitori)	m3	12,4800
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura	m2	77,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	6,8000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	9,2600
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,0000
7	RCsU09C3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul prin rostogolire.	t	19,9300
8	Trl1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in autobasculanta	t	19,9300
9	Tsl50A3	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	19,9300
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de reparatii la sala de sport Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Pardoseli</b>		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli H=10cm	m3	7,7000
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	77,0000
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . (Pardoseli din linoleum)	m2	77,0000
13	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	39,8800
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Pardoseli</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Pereti si glafuri</b>		
14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. (pentru 2 usi existente)	m3	0,4000
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. (Reparatii de tencuieli la glafuri)	m	28,0000
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti.	m2	112,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	112,0000
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	112,0000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor	m2	112,0000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	112,0000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	112,0000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (La pereti si glafuri)	m2	112,0000
23	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m	28,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Pereti si glafuri</b>		
		<b>Capitolul 1.4. Tavan</b>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	77,0000
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	77,0000

26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului.	m2	77,0000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	77,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	77,0000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (La tavan)	m2	77,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 1.5. Electricitate</b>		
30	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, BBГнr 3x1,5	m	75,0000
31	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, BBГнr 3x2,5	m	35,0000
32	08-02-409-1	Teava din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Gofra Dn 20mm)	100 m	1,1000
33	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat tip LED	buc	16,0000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	3,0000
35	RpEE01A	Montarea interupatorului dublu	buc	1,0000
36	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.5. Electricitate</b>		
		<b>Capitolul 2. Coridor</b>		
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	40,3000
38	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	1,6500
		<b>TOTAL Capitolul 2. Coridor</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.