

Lucrari de Reparatii capitale a cladirii cantinei de ajutor social "Nadejda " Gura Galbinei r-ul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 388 187,43 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Pardoseli Bloc | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | 15,9000 | 23,06 | 366,70 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,6000 | 812,66 | 1 300,25 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 15,9000 | 434,91 | 6 915,01 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 15,9000 | 121,87 | 1 937,70 |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) | m2 | 15,9000 | 618,02 | 9 826,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|-----|----------|--------|-------------------------------|
| 6 | CG18A1 | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m | 10,0000 | 389,04 | 3 890,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 236,55 |
| | | Total Pardoseli Bloc Inclusiv salariu | | | | 24 236,55 8 195,39 |
| | | 2. Pereti Bloc | | | | |
| 7 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 129,9000 | 268,61 | 34 892,45 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 19,5000 | 26,76 | 521,74 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой | m2 | 19,5000 | 150,65 | 2 937,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|-----------|--------------------------------|
| | | смесью, с ручным приготовлением раствора) | | | | |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 129,9000 | 53,80 | 6 989,14 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) | m2 | 129,9000 | 34,34 | 4 461,41 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 129,9000 | 8,50 | 1 104,15 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 129,9000 | 63,24 | 8 214,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59 121,54 |
| | | Total Pereti Bloc Inclusiv salariu | | | | 59 121,54 38 594,57 |
| | | 3. Pereti bloc | | | | |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру | t | 0,1000 | 19 268,10 | 1 926,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|----------|-------------------------------|
| | | лѐгких конструкций) | | | | |
| 15 | СК27С | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 58,4000 | 187,63 | 10 957,88 |
| 16 | СК25А | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 8,3800 | 2 091,25 | 17 524,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 409,38 |
| | | Total Pereti bloc Inclusiv salariu | | | | 30 409,38 7 097,63 |
| | | 4. Tavane | | | | |
| 17 | СК50А | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 78,5000 | 214,65 | 16 850,03 |
| 18 | CF17С | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из | m2 | 11,8000 | 26,76 | 315,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------|--------------------------------|
| | | стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | | | | |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, ручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 11,8000 | 170,13 | 2 007,52 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 78,5000 | 53,80 | 4 223,62 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) | m2 | 11,8000 | 34,34 | 405,27 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 78,5000 | 8,50 | 667,24 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, ручную) | m2 | 78,5000 | 63,24 | 4 964,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 433,73 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 29 433,73 18 989,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-------|-----------|
| | | 5. Electricitate | | | | |
| 24 | RpEA05B | <p>Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм)</p> <p>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000</p> | m | 320,0000 | 67,66 | 21 651,52 |
| 25 | RpEB10G | <p>Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x1,5 мм2)</p> <p>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300</p> | m | 320,0000 | 70,48 | 22 553,60 |
| 26 | RpEF01A | <p>Montarea corpurilor de iluminat, (Установка осветительных приборов,)Doar manopera</p> <p>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500</p> | buc | 14,0000 | 21,76 | 304,61 |
| 27 | RpEE01A | <p>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)</p> | buc | 6,0000 | 26,54 | 159,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 668,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------|--------------------------------|
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 44 668,98 31 032,58 |
| | | 6. Apeduct si canalizarea | | | | |
| 28 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм) | m | 28,0000 | 94,46 | 2 644,77 |
| 29 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 4,0000 | 150,18 | 600,72 |
| 30 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 2,0000 | 2 402,83 | 4 805,66 |
| 31 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 2,0000 | 2 402,83 | 4 805,66 |
| 32 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным | buc | 2,0000 | 265,16 | 530,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|-------|--------|
| | | <p>способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050</p> | | | | |
| 33 | SB08E | <p>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)</p> | m | 18,0000 | 48,83 | 878,98 |
| 34 | SB09E | <p>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)</p> | buc | 2,0000 | 68,84 | 137,68 |
| 35 | SB10E | <p>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)</p> | buc | 1,0000 | 59,97 | 59,97 |
| 36 | SB08C | <p>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)</p> | m | 12,0000 | 41,48 | 497,76 |
| 37 | SB10C | <p>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru</p> | buc | 4,0000 | 50,07 | 200,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|--------|-------------------------------|
| | | canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | | | | |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | 8,0000 | 61,52 | 492,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 653,97 |
| | | Total Apeduct si canalizarea Inclusiv salariu | | | | 15 653,97 3 025,32 |
| | | 7. Pandus 2 buc | | | | |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 2,5000 | 812,66 | 2 031,64 |
| 40 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 300,0000 | 23,89 | 7 166,10 |
| 41 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках | m2 | 16,0000 | 186,04 | 2 976,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|----------|--------------------------------|
| | | сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | | | | |
| 42 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 5,0000 | 4 440,40 | 22 202,00 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) | m2 | 20,0000 | 618,02 | 12 360,30 |
| 44 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката) | m | 20,0000 | 161,00 | 3 219,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 956,66 |
| | | Total Pandus 2 buc Inclusiv salariu | | | | 49 956,66 15 105,26 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------|--|--|------------|
| | | Total | lei | | | 253 480,81 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | | | 29 289,76 |
| | | Total | | | | 282 770,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|---|---|-------------------|
| | | Cheltuiile de Regie | 10 % | | | 28 277,06 |
| | | Total | | | | 311 047,63 |
| | | Beneficiu de Deviz | 4 % | | | 12 441,90 |
| | | Total | | | | 323 489,53 |
| | | TVA | 20 % | | | 64 697,90 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 388 187,43 |

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de Reparatii capitale a cladirii cantinei de ajutor social "Nadejda " Gura Galbinei r-ul Cimislia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 388 187,43 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 10,4200 | 94,60 | 985,73 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2600 | 60,00 | 375,60 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 122,1200 | 75,00 | 9 159,00 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,8440 | 60,00 | 2 510,64 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 37,4700 | 94,60 | 3 544,66 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,5000 | 94,60 | 1 844,70 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,2000 | 94,60 | 2 194,72 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 67,4374 | 94,60 | 6 379,58 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 112,2390 | 94,60 | 10 617,81 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,7490 | 94,60 | 165,46 |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 31,9800 | 94,60 | 3 025,32 |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 328,0400 | 94,60 | 31 032,58 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 120,8720 | 75,00 | 9 065,40 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5000 | 94,60 | 331,10 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,0000 | 94,60 | 2 270,40 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 440,0700 | 65,00 | 28 604,55 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,0590 | 94,60 | 383,99 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 100,9454 | 94,60 | 9 549,43 |
| Total manopera | | | | | | 122 040,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,0000 | 22,00 | 88,00 |
| 2. | 11110001000331 | Cordoane de cupru | m | 346,0800 | 35,00 | 12 112,80 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,7150 | 450,00 | 2 121,75 |
| 4. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,9540 | 450,00 | 429,30 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,5020 | 450,00 | 1 575,90 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7278 | 300,00 | 218,34 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,8445 | 300,00 | 1 453,35 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,4200 | 5,00 | 52,09 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0320 | 4 600,00 | 147,20 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3200 | 3,00 | 0,96 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0320 | 4 600,00 | 147,20 |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 718,0000 | 1,50 | 1 077,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 84,0000 | 2,00 | 168,00 |
| 14. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,3800 | 2 000,00 | 16 760,00 |
| 15. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 58,4000 | 75,00 | 4 380,00 |
| 16. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2260 | 5,00 | 6,13 |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,9200 | 22,00 | 42,24 |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 19. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 9,8880 | 15,00 | 148,32 |
| 20. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0065 | 35,00 | 0,23 |
| 21. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,4540 | 3,00 | 49,36 |
| 22. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,2600 | 40,00 | 1 250,40 |
| 23. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 83,3600 | 45,00 | 3 751,20 |
| 24. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| 25. | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,7700 | 29,00 | 312,33 |
| 26. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,7297 | 15,00 | 85,95 |
| 27. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,6180 | 65,00 | 40,17 |
| 28. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,6950 | 25,00 | 117,37 |
| 29. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0560 | 75,00 | 4,20 |
| 30. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0100 | 45,00 | 90,45 |
| 31. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 29,7840 | 15,00 | 446,76 |
| 32. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 30,9000 | 17,00 | 525,30 |
| 33. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,1200 | 100,00 | 112,00 |
| 34. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,6000 | 10,00 | 56,00 |
| 35. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 5,8800 | 23,00 | 135,24 |
| 36. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,1200 | 65,00 | 72,80 |
| 37. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 28,0000 | 35,00 | 980,00 |
| 38. | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 39. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 10,0000 | 40,00 | 400,00 |
| 40. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34,4300 | 10,00 | 344,30 |
| 41. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 4,1208 | 1 750,00 | 7 211,40 |
| 42. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 4,1208 | 250,00 | 1 030,20 |
| 43. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| 44. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 622,3000 | 3,00 | 1 866,90 |
| 45. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 1 545,0000 | 3,00 | 4 635,00 |
| 46. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 32,3100 | 15,00 | 484,65 |
| 47. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,8040 | 20,00 | 256,08 |
| 48. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 223,4820 | 10,00 | 2 234,82 |
| 49. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 69,8581 | 20,00 | 1 397,16 |
| 50. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 219,8411 | 10,00 | 2 198,42 |
| 51. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 36,9770 | 220,00 | 8 134,94 |
| 52. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 359,0400 | 3,50 | 1 256,64 |
| 53. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 45,4650 | 55,00 | 2 500,58 |
| 54. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 27,4750 | 55,00 | 1 511,12 |
| 55. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 6,9086 | 2 200,00 | 15 198,92 |
| 56. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5747 | 3,00 | 1,72 |
| 57. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 145,3950 | 15,00 | 2 180,92 |
| 58. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 10,2000 | 280,00 | 2 856,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|--------|-------------------|
| 59. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 138,4280 | 5,00 | 692,14 |
| 60. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 307,5000 | 16,00 | 4 920,00 |
| 61. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,4000 | 25,00 | 60,00 |
| 62. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |
| 63. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| 64. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 102,0000 | 15,00 | 1 530,00 |
| 65. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 7,0400 | 16,00 | 112,64 |
| 66. | 2812106305701 | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 20,0000 | 35,00 | 700,00 |
| 67. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 444,9300 | 6,30 | 2 803,06 |
| 68. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 184,4200 | 30,00 | 5 532,60 |
| 69. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 73,1550 | 45,00 | 3 291,98 |
| 70. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| 71. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,2000 | 45,00 | 54,00 |
| 72. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| 73. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,6500 | 2,50 | 1,62 |
| 74. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 208,7200 | 0,75 | 156,54 |
| 75. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 9 767,7000 | 0,15 | 1 465,16 |
| 76. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 5 207,2000 | 0,25 | 1 301,80 |
| 77. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,6500 | 1,50 | 0,98 |
| 78. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,6500 | 2,50 | 1,62 |
| 79. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,0800 | 80,00 | 326,40 |
| 80. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,0800 | 75,00 | 306,00 |
| 81. | 2875276305105 | Conector | buc | 348,5400 | 0,50 | 174,27 |
| 82. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 4,0600 | 120,00 | 487,20 |
| 83. | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0100 | 120,00 | 241,20 |
| 84. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 | 20,00 | 3,36 |
| 85. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 33,7850 | 4,00 | 135,14 |
| 86. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,4248 | 20,00 | 48,50 |
| 87. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6201 | 20,00 | 32,40 |
| 88. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,4200 | 5,00 | 52,09 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 129 368,34 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,7220 | 300,00 | 516,60 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,8610 | 350,00 | 301,35 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,4770 | 55,00 | 26,24 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,7000 | 55,00 | 93,50 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5768 | 50,00 | 28,84 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,9409 | 25,00 | 198,51 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9729 | 250,00 | 243,22 |
| 8. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0900 | 850,00 | 76,50 |
| 9. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0318 | 850,00 | 27,03 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
| 11. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3804 | 150,00 | 57,06 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1908 | 250,00 | 47,70 |
| 13. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0150 | 350,00 | 5,25 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 2 071,80 |

| | | |
|--------------|------------|------------------|
| Total | lei | 253 480,8 |
| | | 1 |

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Asigurari sociale | 24 % | 29 289,76 |
| Total | | 282 770,57 |
| Cheltuiile de Regie | 10 % | 28 277,06 |
| Total | | 311 047,63 |
| Beneficiu de Deviz | 4 % | 12 441,90 |
| Total | | 323 489,53 |
| TVA | 20 % | 64 697,90 |

Total deviz:

388 187,43

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect Lucrari de Reparatii capitale a cladirii
cantinei de ajutor social "Nadejda " Gura
Galbinei r-ul Cimisia**

**Investitor Primaria s. Gura Galbenei r.
Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Pardoseli Bloc | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | | | 23,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 366,70 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | | | 812,66 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,66 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 300,25 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | | | 434,91 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 2 200,00 | 225,51 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 3,00 | 72,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 300,00 | 19,50 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 450,00 | 27,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 20,00 | 0,66 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 850,00 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 915,01 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 121,87 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 3,00 | 0,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 300,00 | 12,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 937,70 |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, | m2 | | | 618,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| | | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 94,60 | 246,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 220,00 | 226,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 15,00 | 60,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 29,00 | 8,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1,50 | 30,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 15,00 | 13,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 826,44 |
| 6 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m | | | 389,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 3,00 | 6,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 300,00 | 1,80 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 280,00 | 285,60 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 7,50 | 0,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 890,45 |
| | | 2. Pereti Bloc | | | | |
| 7 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) | m2 | | | 268,61 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 65,00 | 149,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 30,00 | 27,00 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,15 | 7,20 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,25 | 7,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 6,30 | 17,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 892,45 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | | | 26,76 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 521,74 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, | m2 | | | 150,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|------------|--------|-----------|
| | | pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 10,00 | 71,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 250,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 937,77 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 53,80 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 10,00 | 10,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 989,14 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) | m2 | | | 34,34 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 20,00 | 9,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 461,41 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 104,15 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 63,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 214,88 |
| | | 3. Pereti bloc | | | | |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) | t | | | 19 268,10 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 94,60 | 3 311,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 94,60 | 473,00 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 15,00 | 15 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,30 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 1,50 | 9,80 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 2,50 | 16,20 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 2,50 | 16,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0650 | 35,00 | 2,30 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 30,00 | 60,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 4,00 | 1,80 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 926,81 |
| 15 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м) | m2 | | | 187,63 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 94,60 | 99,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,75 | 2,25 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 3,00 | 0,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 15,00 | 1,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 4,00 | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 957,88 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 091,25 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 94,60 | 69,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 94,60 | 7,57 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,75 | 3,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 15,00 | 2,63 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 524,69 |
| | | 4. Tavane | | | | |
| 17 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | | | 214,65 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 65,00 | 117,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 30,00 | 25,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 45,00 | 12,15 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,15 | 6,75 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 6,30 | 7,56 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 0,50 | 2,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 850,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | | | 26,76 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 315,72 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 170,13 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 91,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 10,00 | 71,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 250,00 | 4,87 |
| | | Total | lei | | | 2 007,52 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 53,80 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 10,00 | 10,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 4 223,62 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) | m2 | | | 34,34 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 20,00 | 9,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 405,27 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | Total | lei | | | 667,24 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 63,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-------|-----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 964,33 |
| | | 5. Electricitate | | | | |
| 24 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | | | 67,66 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 94,60 | 63,38 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 3,50 | 3,93 |
| | 2811236309901 | Confecții metalice de linii | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 651,52 |
| 25 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МУУМ, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmр (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | | | 70,48 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 94,60 | 32,16 |
| | 11110001000331 | Cordoane de cupru | m | 1,0500 | 35,00 | 37,85 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 15,00 | 0,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 553,60 |
| 26 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, (Установка осветительных приборов,)Doar manopera Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | | | 21,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 304,61 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 26,54 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 94,60 | 25,54 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 159,25 |
| | | 6. Apeduct si canalizarea | | | | |
| 28 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм) | m | | | 94,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 94,60 | 29,33 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 23,00 | 4,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 65,00 | 2,60 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 100,00 | 4,00 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 75,00 | 0,15 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 50,00 | 1,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 644,77 |
| 29 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | | | 150,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 120,00 | 121,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 600,72 |
| 30 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 2 402,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 94,60 | 179,74 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 750,00 | 1 802,85 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 75,00 | 76,50 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 15,00 | 4,59 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 250,00 | 257,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 805,66 |
| 31 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 2 402,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 94,60 | 179,74 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 750,00 | 1 802,85 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 75,00 | 76,50 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 15,00 | 4,59 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 250,00 | 257,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 805,66 |
| 32 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinera, fuior, ulei de in etc)=1,0050 | buc | | | 265,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 94,60 | 99,33 |
| | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,60 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 530,31 |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой | m | | | 48,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 17,00 | 17,51 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 65,00 | 0,98 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 878,98 |
| 34 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) | buc | | | 68,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 94,60 | 26,49 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 65,00 | 2,28 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137,68 |
| 35 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | | | 59,97 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 65,00 | 4,55 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59,97 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | | | 41,48 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 17,00 | 17,51 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 497,76 |
| 37 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | | | 50,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200,28 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, | buc | | | 61,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|----------|
| | | стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 492,18 |
| | | 7. Pandus 2 buc | | | | |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | | | 812,66 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,66 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 031,64 |
| 40 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 23,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 94,60 | 6,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 | 0,47 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,40 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,00 | 0,56 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 166,10 |
| 41 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | | | 186,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 94,60 | 137,17 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 1,50 | 0,38 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 600,00 | 9,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 600,00 | 9,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 976,72 |
| 42 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 4 440,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 94,60 | 468,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 2 200,00 | 2 322,67 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 3,00 | 927,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 300,00 | 228,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 450,00 | 315,18 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 20,00 | 6,80 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 150,00 | 8,55 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 850,00 | 15,30 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 202,00 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) | m2 | | | 618,02 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 94,60 | 246,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 220,00 | 226,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 15,00 | 60,75 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 29,00 | 8,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1,50 | 30,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 15,00 | 13,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 360,30 |
| 44 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката) | m | | | 161,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 94,60 | 113,52 |
| | 2812106305701 | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 4,00 | 0,40 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 115,00 | 2,88 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 22,00 | 4,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 219,90 |

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.