

**Amenajarea teritoriului adiacent  
(trotuar public,parcari) pe  
terenurile cu nr. cad.  
01001060488,01001060440,str.Li  
uba Dumitriu,20, sec. Botanica,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Amenajarea teritoriului adiacent (trotuar public,parcari) pe terenurile cu nr. cad.  
01001060488,01001060440,str.Liuba Dumitriu,20, sec. Botanica, mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 798 197,20 lei

Intocmit in pre uri curente

| crt. | Simbol norme<br>i Cod<br>resurse | Lucr ri i cheltuieli   | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                  |                        |
|------|----------------------------------|--|--------|--|---|------------------------|
|      |                                  |  |        |  | Pe unitate de<br>m sur<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1    | 2                                | 3  | 4      | 5  | 6                                       | 7                      |
|      |                                  | <b>1. Capitolul 1.Demolari</b>   |        |  |   |                        |
| 1    | DI109                            | Decaparea mecanizata a imbracamintei<br>din beton asfaltic   | m3     | 30,530   | 296,240<br>103,744                      | 9 044,220<br>3 167,304 |
| 2    | RpCB18F                          | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton simplu   | m3     | 0,250  | 273,060<br>221,752                      | 68,265<br>55,438       |
| 3    | DG04B                            | Desfacerea de borduri de piatra sau de<br>beton de orice dimensiune, asezate pe<br>beton   | m      | 254,000  | 20,749<br>20,749                        | 5 270,195<br>5 270,195 |
| 4    | TsC02D1                          | Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala descarcare auto teren catg.<br>II./sol din zona verde                                  | 100 m3 | 0,460  | 1 159,004<br>0,000                      | 533,142<br>0,000       |
| 5    | TsC02D1                          | Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala descarcare auto teren catg.<br>II./sol cu pietris din zona pavare si<br>zona asfaltare | 100 m3 | 1,240  | 1 159,149<br>0,000                      | 1 437,345<br>0,000     |
| 6    | RpAcF01                          | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor<br>de la caminele de vizitare ale   | buc    | 9,000  | 293,566                                 | 2 642,097              |

| 1                                     | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                    | 7                       |
|---------------------------------------|---------|---|--------|---------|----------------------|-------------------------|
|                                       | A       | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment  |        |         | 81,050               | 729,450                 |
| 7                                     | TsC59B  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2  | 100 m3 | 0,391   | 5 093,616<br>394,182 | 1 991,604<br>154,125    |
| 8                                     | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km  | t      | 341,330 | 15,580<br>0,000      | 5 317,905<br>0,000      |
| <b>Total Capitolul<br/>1.Demolari</b> |         |   |        |         |                      | <b>26 304,773</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |   |        |         |                      | <b>9 376,512</b>        |
|                                       |         | <b>2. Capitolul 2 Pavaj<br/>2.1. Trotuar</b>  |        |         |                      |                         |
| 9                                     | TsE06B  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 2,550   | 1 068,293<br>585,493 | 2 724,146<br>1 493,006  |
| 10                                    | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm   | m3     | 40,800  | 493,132<br>64,192    | 20 119,769<br>2 619,017 |
| 11                                    | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm               | m2     | 255,000 | 232,752<br>38,645    | 59 351,795<br>9 854,383 |
| <b>Total Trotuar</b>                  |         |   |        |         |                      | <b>82 195,710</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |         |   |        |         |                      | <b>13 966,406</b>       |
|                                       |         | <b>2.2. Parcare</b>   |        |         |                      |                         |
| 12                                    | TsE06B  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 5,930   | 1 068,306<br>585,506 | 6 335,056<br>3 472,052  |
| 13                                    | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm   | m3     | 94,880  | 493,132<br>64,191    | 46 788,375<br>6 090,486 |

| 1                                   | 2        | 3   | 4      | 5       | 6                  | 7                         |
|-------------------------------------|----------|---|--------|---------|--------------------|---------------------------|
| 14                                  | DE18A    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 593,000 | 232,752<br>38,645  | 138 021,934<br>22 916,272 |
| <b>Total Parcare</b>                |          |   |        |         |                    | <b>191 145,365</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |   |        |         |                    | <b>32 478,810</b>         |
| <b>Total Capitolul 2 Pavaj</b>      |          |   |        |         |                    | <b>273 341,075</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |   |        |         |                    | <b>46 445,216</b>         |
| <b>3. Capitolul 3. Borduri</b>      |          |   |        |         |                    |                           |
| 15                                  | DE11A    | Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie beton (consum beton 0.012 m3/ml), de 10x20 cm  | m      | 234,000 | 104,979<br>19,452  | 24 565,191<br>4 551,768   |
| 16                                  | DE10A    | Piatra de bordura RD-100.30.15 pe fundatie de beton (consum beton 0.04m3/ml) 30x15 cm   | m      | 359,000 | 206,773<br>38,256  | 74 231,345<br>13 733,760  |
| <b>Total Capitolul 3. Borduri</b>   |          |   |        |         |                    | <b>98 796,536</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |          |   |        |         |                    | <b>18 285,528</b>         |
| <b>4. Capitolul 4. Spatii verzi</b> |          |   |        |         |                    |                           |
| 17                                  | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 | 0,566   | 1 159,187<br>0,000 | 656,100<br>0,000          |
| 18                                  | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 73,580  | 11,704<br>0,000    | 861,205<br>0,000          |
| 19                                  | TsH05B   | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime  | m2     | 377,000 | 8,429<br>8,429     | 3 177,808<br>3 177,808    |
| 20                                  | TsH09A   | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2  | 3,770   | 775,836<br>312,522 | 2 924,901<br>1 178,208    |
| 21                                  | TsH12B   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  | 100m2  | 3,770   | 95,387<br>42,791   | 359,610<br>161,322        |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5       | 6                         | 7                             |
|--|---------|--|--------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Total Capitolul 4. Spatii verzi</b>   |         |  |        |         |                           | <b>7 979,624</b>              |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |         |  |        |         |                           | <b>4 517,338</b>              |
| <b>5. Capitolul 5.Asfalte</b>            |         |  |        |         |                           |                               |
| 22                                       | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.50-70 conf. GOST8267-93, gr.150mm  | m3     | 6,600   | 493,132<br><hr/> 64,192   | 3 254,669<br><hr/> 423,665    |
| 23                                       | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.100mm  | m3     | 4,400   | 493,132<br><hr/> 64,192   | 2 169,779<br><hr/> 282,443    |
| 24                                       | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,018   | 10 088,889<br><hr/> 0,000 | 181,600<br><hr/> 0,000        |
| 25                                       | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 80 mm                                      | m2     | 44,000  | 301,354<br><hr/> 3,242    | 13 259,564<br><hr/> 142,648   |
| <b>Total Capitolul 5.Asfalte</b>         |         |  |        |         |                           | <b>18 865,612</b>             |
| <b>Inclusiv salariu</b>                  |         |  |        |         |                           | <b>848,756</b>                |
| <b>6. Capitolul 6. Perete de sprijin</b> |         |  |        |         |                           |                               |
| 26                                       | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 | 0,888   | 1 334,037<br><hr/> 0,000  | 1 184,625<br><hr/> 0,000      |
| 27                                       | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.   | 100 m3 | 0,222   | 1 159,176<br><hr/> 0,000  | 257,337<br><hr/> 0,000        |
| 28                                       | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      | 37,740  | 15,579<br><hr/> 0,000     | 587,940<br><hr/> 0,000        |
| 29                                       | CB02B   | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2     | 134,400 | 113,834<br><hr/> 61,598   | 15 299,346<br><hr/> 8 278,771 |
| 30                                       | CC03B   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp/ Plasa metalica BP-1 6 pas 100x100 (4.44 kg/m2)   | kg     | 620,970 | 25,774<br><hr/> 2,269     | 16 004,606<br><hr/> 1 409,232 |

| 1  | 2      | 3  | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|----|--------|--|--------|--------|----------------------|-------------------------|
| 31 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa BC 15 cu adaos hidrofoab F75 | m3     | 22,200 | 1 444,914<br>285,296 | 32 077,096<br>6 333,571 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     | 88,800 | 20,100<br>20,100     | 1 784,916<br>1 784,916  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 | 0,880  | 2 171,943<br>571,918 | 1 911,310<br>503,288    |

|   |  |  |  |  |  |                   |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Capitolul 6. Perete de sprijin</b> |  |  |  |  |  | <b>69 107,176</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |  |  |  |  |  | <b>18 309,778</b> |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Cheltuieli directe                     | lei      | 494 394,79 |
| Asigurarea sociala                     | 24,00 %  | 23 467,95  |
| Cheltuieli de transport                | 7,00 %   | 25 233,81  |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 %   | 7 209,66   |
| Total                                  | 100,00 + | 550 306,21 |
| Cheltuieli de regie                    | 14,50 %  | 78 748,99  |
| Total                                  | 100,00 + | 629 055,20 |
| Beneficiu                              | 6,00 %   | 37 310,74  |
| Total                                  | 100,00 + | 666 365,94 |
| TVA                                    | 20,00 %  | 131 831,26 |

**Total deviz:** **798 197,20**  
**Inclusiv salariu** **97 783,13**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "TotalStroy Com")  
(func ia, semn tura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(func ia, semn tura)