Lucrări de construcție a drumului, str. Dumbravei, din s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ - OFERTĂ

Lucrări de construcție a drumului, str. Dumbravei

Valoarea de deviz 929 585,27 lei (Inclusiv TVA)

Intocmit in preţuri curente 05.05.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1 (190 x 4 = 760 m2)				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,600	542,89 437,14	3 583,08 2 885,13
2	TrI1AA02G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t	16,500	6,48 6,48	106,99 106,99
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,500	26,52 0,00	437,50 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (albia drumului)	100 m3	1,900	976,32 0,00	1 855,00 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	292,600	17,50 0,00	5 120,50 0,00
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	78,95 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	19,000	48,63 48,63	923,97 923,97
8	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,520	1 856,99 195,80	2 822,62 297,62
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	76,000	696,15 50,98	52 907,06 3 874,63
10	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	7,600	1 888,05 234,11	14 349,21 1 779,21
11	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (150x150x5mm)	kg	1 760,000	28,86 2,96	50 790,55 5 206,55
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 F300	m2	760,000	310,67 52,28	236 111,09 39 731,89
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	58,200	334,83 139,42	19 486,94 8 114,04
14		Scindura pentru rosturi		0,230	7 500,00 0,00	1 725,00 0,00
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	138,000	64,21 24,64	8 860,30 3 400,50

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D	m	190,000	22,47 8,09	4 269,07 1 537,93
		Total	lei			403 948,88
		Total Sector 1 (190 x 4 = 760 m2) **Inclusiv salariu**				**403 948,88** **67 858,46**
		2. Sector 2 (119 x 4 = 476 m2)				
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,800	542,89 437,14	2 605,87 2 098,27
18	TrI1AA02G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t	12,000	6,48 6,48	77,81 77,81
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,000	26,54 0,00	318,50 0,00
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (albia drumului)	100 m3	1,190	974,79 0,00	1 160,00 0,00
21	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	183,260	17,49 0,00	3 206,00 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,760	78,78 0,00	375,00 0,00
23	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	11,900	48,60 48,60	578,37 578,37

1	2	3	4	5	6	7
24	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,950	1 853,78 195,88	1 761,09 186,09
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	47,600	696,09 50,98	33 133,93 2 426,74
26	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	4,760	1 890,96 234,02	9 000,95 1 113,95
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (150x150x5mm)	kg	1 071,000	28,86 2,96	30 907,57 3 168,54
28	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 F300	m2	476,000	310,69 52,28	147 886,18 24 884,71
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	36,900	333,31 139,44	12 299,06 5 145,21
30		Scindura pentru rosturi		0,145	7 241,38 0,00	1 050,00 0,00
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	87,000	64,13 24,64	5 578,99 2 143,79
32	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D	m	119,000	22,47 8,09	2 673,71 963,23
		Total	lei			252 613,03
		Total Sector 2 (119 x 4 = 476 m2) **Inclusiv salariu**				**252 613,03** **42 786,71**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			656 561,91
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			26 554,84
		Cheltuieli directe				683 116,75
		Cheltuieli de regie	8 %			54 649,34
		Total				737 766,09
		Beneficiu	5 %			36 888,30
		Total				774 654,39
		TVA	20 %			154 930,88
		Total deviz:				**929 585,27**
		Inclusiv salariu				**110 645,17**

Întocmit SRL "VIG HOUSE"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Data completării: **05 mai 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcţia în cadrul firmei: director

Ofertant: **SRL ”VIG HOUSE”**

Formular Nr.3
WinCmeta

Lucrări de construcție a drumului, str. Dumbravei, din s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Lucrări de construcție a drumului, str. Dumbravei

Valoarea de deviz 929 585,27 lei (Inclusiv TVA)

Intocmit in prețuri curente 05.05.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	44,62	64,84	2 893,16
2.	7123010010200	Betonist	h-om	827,73	84,97	70 332,22
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	87,76	84,97	7 456,96
4.	7124010010701	Dulgher	h-om	137,90	84,97	11 717,36
5.	7129020012800	Pavator	h-om	74,16	84,97	6 301,37
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	49,44	84,97	4 200,90
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,20	64,84	3 773,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,22	64,84	3 969,50
		Total manopera				**110 645,17**
		Materiale:				
1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,09	375,00	9 408,75
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	150,66	375,00	56 497,50
3.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, Beton C20/25 F300	m3	7,42	1 416,67	10 511,70
4.	1422102205515	Beton in imbracaminte, Beton C20/25 F300	m3	185,40	1 416,67	262 650,62
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,19	7 500,00	1 425,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,90	7 500,00	14 250,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19	7 500,00	1 425,00
8.	2085261020053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite	m3	1,12	7 500,00	8 400,00
9.	2085261020055	Pelicula din polietilena	m2	1 483,20	10,00	14 832,00
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	38,19	23,33	890,97
11.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	35,01	20,00	700,20
12.	2320187315789	Decofrol	kg	25,01	25,00	625,25
13.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	159,13	15,00	2 386,95
14.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	424,65	1,50	636,98
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,78	2 750,00	2 145,00
16.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,16	25,00	354,00
17.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	6,18	25,00	154,50
18.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	28,31	30,00	849,30
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,27	30,00	428,10
20.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB (150x150x5mm)	kg	2 859,31	25,00	71 482,75

21.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,47	25,00	61,75
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,78	30,00	713,40
23.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,94	30,00	148,20
24.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	8,65	35,00	302,75
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,30	15,00	1 729,50
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,57	15,00	8,55
		Total materiale de construcţii				**463 018,72**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,99	150,00	598,50
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	28,43	25,00	710,75
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,53	416,67	3 137,52
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 719,20	10,00	27 192,00
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	28,43	300,00	8 529,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,20	500,00	4 100,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,89	350,00	11 161,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,03	500,00	3 015,00
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,99	150,00	598,50
10.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	28,43	25,00	710,75
11.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	28,43	25,00	710,75
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,09	150,00	463,50
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	66,15	100,00	6 615,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	24,72	200,00	4 944,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,95	350,00	9 082,50
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,63	125,00	1 328,75
		Total utilaje de construcţii				**82 898,02**

	Total	lei	656 561,91
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	26 554,84
	Cheltuieli directe		683 116,75
	Cheltuieli de regie	8 %	54 649,34
	Total		737 766,09
	Beneficiu	5 %	36 888,30
	Total		774 654,39
	TVA	20 %	154 930,88

Total deviz: **929 585,27**

Intocmit SRL "VIG HOUSE"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Data **05/ mai / 2022**

Semnat: **electronic**

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect:
Lucrari de constructie a drumului str. Dumbravei, din s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau

Catalog de preţuri unitare

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1 (190 x 4 = 760 m2)				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			542,89 437,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
		Total	lei			3 583,08
2	TrI1AA02G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t			6,48 6,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Total	lei			106,99
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,52
		Total	lei			437,50
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (albia drumului)	100 m3			976,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,32
		Total	lei			1 855,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		Total	lei			5 120,50
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	416,67	78,95
		Total	lei			600,00
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,63 48,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,84	48,63
		Total	lei			923,97
8	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 856,99 195,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	64,84	195,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	500,00	1 661,18
		Total	lei			2 822,62
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			696,15 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	375,00	76,13
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	375,00	457,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	416,67	17,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,88
		Total	lei			52 907,06
10	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2			1 888,05 234,11
	1	Muncitor	h-om	3,6100	64,84	234,11
	2085261020053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite	m3	0,0600	7 500,00	453,95
	2085261020055	Pelicula din polietilena	m2	120,0000	10,00	1 200,00
		Total	lei			14 349,21
11	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (150x150x5mm)	kg			28,86 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	84,97	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB (150x150x5mm)	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,22
		Total	lei			50 790,55
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 F300	m2			310,67 52,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	64,84	1,30
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, Beton C20/25 F300	m3	0,0060	1 416,67	8,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte, Beton C20/25 F300	m3	0,1500	1 416,67	212,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	35,00	0,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	125,00	0,89
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	25,00	0,58
		Total	lei			236 111,09
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			334,83 139,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	7124010010701	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 500,00	149,48
		Total	lei			19 486,94
14		Scindura pentru rosturi				7 500,00 0,00
	2085261020053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite	m3	1,0000	7 500,00	7 500,00
		Total	lei			1 725,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			64,21 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 750,00	9,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Total	lei			8 860,30
16	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D	m			22,47 8,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	15,00	7,72
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	20,00	2,27
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	23,33	2,88
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			4 269,07
		2. Sector 2 (119 x 4 = 476 m2)				
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			542,89 437,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
		Total	lei			2 605,87
18	TrI1AA02G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t			6,48 6,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Total	lei			77,81
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,54
		Total	lei			318,50
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (albia drumului)	100 m3			974,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,79
		Total	lei			1 160,00
21	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,49
		Total	lei			3 206,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	416,67	78,78
		Total	lei			375,00
23	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,60 48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,84	48,60
		Total	lei			578,37
24	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu	100 m3			1 853,78 195,88

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	64,84	195,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	500,00	1 657,89
		Total	lei			1 761,09
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			696,09 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	375,00	76,10
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	375,00	457,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	416,67	17,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,86
		Total	lei			33 133,93
26	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2			1 890,96 234,02
	1	Muncitor	h-om	3,6100	64,84	234,02
	2085261020053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite	m3	0,0600	7 500,00	456,93
	2085261020055	Pelicula din polietilena	m2	120,0000	10,00	1 200,00
		Total	lei			9 000,95
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (150x150x5mm)	kg			28,86 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	84,97	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB (150x150x5mm)	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
		Total	lei			30 907,57
28	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 F300	m2			310,69 52,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	64,84	1,30
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, Beton C20/25 F300	m3	0,0060	1 416,67	8,51
	1422102205515	Beton in imbracaminte, Beton C20/25 F300	m3	0,1500	1 416,67	212,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	35,00	0,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	125,00	0,89
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	25,00	0,58
		Total	lei			147 886,18
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			333,31 139,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,22
	7124010010701	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,22
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 500,00	150,41
		Total	lei			12 299,06
30		Scindura pentru rosturi				7 241,38 0,00
	2085261020053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite	m3	1,0000	7 500,00	7 241,38
		Total	lei			1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			64,13 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 750,00	9,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Total	lei			5 578,99
32	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D	m			22,47 8,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	15,00	7,72
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	20,00	2,27
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	23,33	2,88
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			2 673,71

APROBAT:

Intocmit

SRL "VIG HOUSE"

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Gradinari Ivan
Date: 2022.05.05 00:36:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completării: **05 mai 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcţia în cadrul firmei: director

Ofertant: **SRL ”VIG HOUSE”**