

**Amenajarea a doua foisoare moderne in curtea
IP L.T.,Academia copiilor,, din str.Albisoara
16/3 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)



Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fundatie		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului	m	16,000
2	TsH238F	Saparea manuala a gropilor adincime 0,4 - 0,7 m;- sol greu	buc	10,000
3	CA08D	Betonarea buloanelor la fundatii avind dimensiunile de 400 x 400 x 1000 mm	buc	10,000
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate , inglobate total sau partial in beton /cornier 75x75x5 -3m/l; armatura d14A3 18m/l /	kg	60,900
5	CN20B	Vopsitorii aplicate pe suprafata metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,900
		Capitolul 2. Carcasa din lemn		
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,530
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;stilpi,grinzi, cosoroabe.	m3	3,530
8	RpCK10C adaptata	Finisarea stilpilor din lemn executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	92,200
9	RpCR13C1	Vopsirea cu lac „Lazura incolor, in doua straturi cu lac pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	92,200
		Capitolul 3. Acoperis		
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,750
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;stilpi,grinzi, cosoroabe.	m3	0,750
	RpCK10C	Finisarea capriorilor din lemn executata		

1	2	3	4	5
13	RpCR13C1	Vopsirea cu lac „Lazura incolor, in doua straturi cu lac pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	24,800
14	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din din placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	54,000
15	CE12A adaptat	Invelitori din sindrila bituminoasa montat pe astereala, la constructii provizorii, pe suprafete mai mari de 50 mp	m2	54,000
16	RpCR13C1	Vopsirea cu lac „Lazura incolor, in doua straturi cu lac pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor/pe suprafata inferioara /	m2	54,000
		Capitolul 4. Pardosele		
17	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor din beton cu Betongrund /k=2 /	m2	88,000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,000
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul /	m2	88,000
		Capitolul 5. Diferite		
20	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare /numai manopera /Banca gata confectionata din lemn cu dimensiuni 2.8x0.45x 0.5m(h) cu spetiaza in 2 scinduri /	buc	4,000
21		Banca gata confectionata din lemn cu dimensiuni 2.8x0.45x0.5m(h)cu speteaza	buc	4,000
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare /numai manopera /Masa gata confectionata din lemn cu dimensiuni 6.0x0.1.0x 0.75m(h)	buc	1,000
23		Masa gata confectionata din lemn cu dimensiuni 6.0x0.1.0x 0.75m(h)	buc	1,000

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)