

**Lucrari de reparatie a fatadei si amenajarea
teritoriului CM Anenii Noi din str. A.Suvorov,
nr.2B, or.Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatie a fatadei si amenajarea teritoriului CM Anenii Noi din str.
A.Suvorov, nr.2B, or.Anenii Noi**

Valoarea de deviz 640 986,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rampa.Pardoseli				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din inox, L=29,91m).	kg	215,35	2,64 2,40	568,48 517,20
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie.	m2	133,45	96,52 96,00	12 881,24 12 811,20
3	RpCK42A	Desfacerea stratului din mortar de ciment	m2	133,45	19,41 18,00	2 589,97 2 402,40
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	133,45	10,87 1,95	1 450,30 260,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,45	73,62 39,00	9 824,55 5 204,55
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D4mm, 150*150	kg	229,52	22,87 1,90	5 249,76 436,35
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau	m2	133,45	29,56 4,25	3 944,83 567,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate				
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP).	m2	133,45	194,61 55,70	25 970,78 7 433,40
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,45	73,62 39,00	9 824,55 5 204,55
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	133,45	10,87 1,95	1 450,30 260,00
11	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Placi ceramice grosime 600*600*12mm, suprafata antiderapanta , culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	133,45	462,11 71,50	61 668,07 9 541,35
12	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv H=10cm.	m	37,15	81,46 26,00	3 026,39 965,90
13	SB08C aplicativ	Montarea rigolelor de drenaj TOP cu grila din otel galvanizat 153*120*1000	m	8,52	170,88 16,25	1 455,90 138,45
14	CH06A	Montarea balustradei din inox demontate anterior.	m	29,91	69,00 58,50	2 063,82 1 749,80
15	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5cm(L=1.5m, 24buc, pas 30cm)	m	36,00	51,30 33,80	1 846,85 1 216,80
		Total Rampa.Pardoseli Inclusiv salariu				143 815,79 48 709,05
		2. Balustrada din inox pentru invalizi				
16	CH06A	Balustrada din inox	m	8,00	1 719,01 58,50	13 752,05 468,00
17	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5cm (L=1.0m, 13buc, pas 30cm).	m	13,00	51,23 33,80	665,96 439,40
		Total Balustrada din inox pentru invalizi				14 418,01 907,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Scarile exterioare intrare nr.1-nr.2				
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din inox, L=13.4m)	kg	96,48	2,64 2,40	254,59 231,60
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie.	m2	37,77	96,54 96,01	3 646,36 3 626,40
20	RpCK42A	Desfacerea stratului din mortar de ciment	m2	37,77	19,42 18,01	733,44 680,40
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,77	109,02 51,80	4 117,55 1 956,65
22	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,00	112,43 67,25	1 011,87 605,25
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D4mm, 150*150	kg	67,00	22,88 1,91	1 532,98 127,90
24	CA04F	Reparatia treptelor cu beton C12/15	m3	1,50	2 257,98 339,97	3 386,97 509,95
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	37,77	10,87 1,94	410,44 73,45
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Placi ceramice grosime 600*600*12mm, suprafata antiderapanta , culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	17,49	462,00 71,50	8 080,46 1 250,60
27	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei	m2	20,28	839,90 412,50	17 033,11 8 365,50

1	2	3	4	5	6	7
		proiectul si valoarea arhitecturala- placi ceramice grosime 600*600*12mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul.				
28	CH06A	Montarea balustradei din inox demontate anterior.	m	13,40	69,01 58,50	924,75 783,90
29	CK18B	Banda abraziva antiderapanta, latimea minima 5cm(L=1.5m, 21buc)	m	31,50	51,25 33,80	1 614,24 1 064,70
		Total Scarile exterioare intrare nr.1-nr.2 Inclusiv salariu				42 746,76 19 276,30
		4. Peretele suport al rampei				
30	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,25	602,80 597,48	753,50 746,85
31	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Carcasa metalica la tereti, teava 50*30*3mm).	kg	1,25	3,06 2,88	3,82 3,60
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D4mm, 150*150	kg	54,40	22,86 1,90	1 243,69 103,25
33	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,21	46 751,38 9 115,24	9 817,79 1 914,20
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,04	149,79 107,50	9 742,24 6 991,95
35	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	65,04	29,56 16,30	1 922,70 1 060,15
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	65,04	10,87 1,95	706,86 126,75

1	2	3	4	5	6	7
37	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala- placi ceramice grosime 600*600*12mm, suprafata antiderapanta, culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	65,04	839,86 412,50	54 624,66 26 829,00
38	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita, b=20xm, gr.=0.5mm	m	29,91	279,54 25,19	8 361,14 753,50
		Total Peretele suport al rampei Inclusiv salariu				87 176,40 38 529,25
		5. Pavilion (existent)				
39	RpCI42C	Demontarea elementelor din policarbonat.	m2	24,20	53,68 52,81	1 299,00 1 278,00
40	CL17C	Confectii metalice diverse-teava metalica 30*20*2mm- 6m, teava metalica 15*15*1mm-10m.	kg	15,04	47,79 10,32	718,78 155,15
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	385,00 130,00	3,85 1,30
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	685,00 260,00	6,85 2,60
43	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima.	m2	24,20	801,99 51,00	19 408,17 1 234,20
44	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si	m2	18,00	150,95	2 717,10

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice			138,90	2 500,20
45	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40*40mm, vopsite, lemn grosime minim 40mm, gata vopsit cu lac)	buc	3,00	4 110,51 444,50	12 331,54 1 333,50
		Total Pavilion (existent) Inclusiv salariu				36 485,29 6 504,95
		6. Scara metalica (1.30*2.00*0.75 h, cu 4 trepte, depozit)				
46	CL17C	Confectii metalice diverse- teava metalica 50*50*3mm, L=3m, teava metalica 30*30*3mm, L=3.6m, coltar 50*50*4.2mm, L=14.3m, bara 10*10mm, L=12.9m, armatura d8AIII, L=38m.	kg	100,90	56,75 10,30	5 726,17 1 039,65
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	404,50 110,50	40,45 11,05
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	699,00 247,00	69,90 24,70
49	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	42,25 42,25	338,00 338,00
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=150mm.	buc	8,00	34,75 9,75	278,00 78,00
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, Clasa 12/15.	m3	0,13	2 119,23 246,15	275,50 32,00
		Total Scara metalica (1.30*2.00*0.75 h, cu 4 trepte,				6 728,02 1 523,40

1	2	3	4	5	6	7
		depozit) Inclusiv salariu				
		7. Acoperis				
52	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	32,31	8,96 8,61	289,45 278,25
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m	52,31	8,96 8,61	468,45 450,25
54	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 70-90cm(bloc partea stinga).	m	20,00	282,09 79,25	5 641,71 1 585,00
55	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 25cm (partea frontala).	m	32,31	152,59 77,00	4 930,05 2 487,75
56	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	108,98 51,80	1 634,71 777,00
57	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	32,31	276,07 69,50	8 919,72 2 245,50
58	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,40	13,13 2,61	254,75 50,70

1	2	3	4	5	6	7
59	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi: tip 1- Uniflex EPP, tip 2- Tehnoelast EKP.	m2	19,40	349,22 71,35	6 774,79 1 384,10
		Total Acoperis Inclusiv salariu				28 913,63 9 258,55
		8. Fatada				
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	79,03 48,75	7 903,30 4 875,00
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre.	m	41,20	8,95 8,60	368,80 354,45
62	RpCI42A	Demontarea burlanelor existente.	m	33,60	8,95 8,59	300,60 288,70
63	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)	m	33,60	23,78 22,75	799,04 764,40
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=25cm.	m	41,20	279,55 25,20	11 517,35 1 038,20
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	20,00	16,41 16,05	328,10 321,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	20,00	10,87 1,95	217,40 39,00
67	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeziv Ideal Fasad, norma de consum 7.14kg/m2)	m2	20,00	136,82 79,30	2 736,41 1 586,00
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	30,35 13,00	607,00 260,00
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	207,90	21,22 7,80	4 410,83 1 621,75
70	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	207,90	73,95 35,75	15 374,93 7 432,75

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea siliconata.				
		Total Fatada Inclusiv salariu				44 563,76 18 581,25
		9. Lucrari interioare				
		9.1. Pereti-antreu				
71	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	11,31	10,98 7,68	124,19 86,90
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	11,31	7,17 1,95	81,07 22,10
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,31	30,35 12,99	343,24 146,90
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,31	104,70 79,31	1 184,13 897,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	11,31	7,17 1,95	81,07 22,10
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,31	32,94 29,25	372,60 330,85
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,31	30,85 18,48	348,90 209,05
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	11,31	7,17 1,95	81,07 22,10
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,31	60,40 35,75	683,13 404,30
		Total Pereti-antreu				3 299,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 141,30
		9.2. Pereti-bucatarie et.2				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	37,80	7,14 1,94	270,01 73,45
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,80	60,41 35,75	2 283,52 1 351,35
82	CK18C	Montarea placilor din DSP laminat grosime 18mm(protectia peretilor) L=2770mm, L=3800mm, B=200mm, marginea cu ADS=0.5mm	m	6,57	181,06 16,92	1 189,55 111,15
		Total Pereti-bucatarie et.2 Inclusiv salariu				3 743,08 1 535,95
		9.3. Inlocuire timplarie				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie- fereastr.	m2	5,57	25,21 25,21	140,40 140,40
84	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - 5 camere, profil 68mm clasa A, grosime peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoarea alba, pachet sticla LOW-E 4-20-4mm, Fn4S-4FI, impartit pe verticala in 3 parti, fereastr din mijloc cu deschidere dubla inclusiv plasa antiinsecte- 1buc.	m2	5,57	3 215,65 44,93	17 911,15 250,25
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, consum 0,27 kg/m2.	m2	2,10	10,85 1,86	22,78 3,90
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,10	104,58 79,24	219,62 166,40
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,10	30,43 13,00	63,91 27,30

1	2	3	4	5	6	7
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	2,10	7,16 1,86	15,03 3,90
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,10	33,10 29,40	69,52 61,75
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,10	30,88 18,50	64,85 38,85
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	2,10	7,16 1,86	15,03 3,90
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,10	60,60 35,90	127,26 75,40
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0.4m, grosime 2cm, culoarea alba)	m	2,58	262,34 5,93	676,83 15,30
94	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - 5 camere, profil 68mm clasa A, grosime peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoarea alba, pachet sticla LOW-E 4-20-4mm, Fn4S-4FI, cu deschidere dubla inclusiv plasa antiinsecte- 1buc.	m2	1,31	3 215,47 44,92	4 212,27 58,85
95	CM03F	Montarea placii din polycarbonat, grosime 6mm, transparent 900*1590mm	m2	1,44	366,34 72,92	527,53 105,00
96	RpCR31C	Lipirea pelicolei Oracal fumuriu 30% tonat la geam (1750*700mm)- 2buc, sala de receptie et.1.	m2	2,46	95,61 34,17	235,21 84,05
97	RpCE29A	Película din polimeri pentru perioada reparatiei.	m2	20,00	31,35 9,25	626,93 185,00
98	RpCO42E	Inlocuirea lacatelor cu minere, inclusiv yalelelor L=68mm la usi.	buc	3,00	380,20 122,20	1 140,60 366,60
99	RpCO42E	Inlocuirea balamalelor la usile de la intrare (profil MP100*68mm).	buc	6,00	480,24	2 881,45

1	2	3	4	5	6	7
					122,20	733,20
100	RpCO42E	Inlocuirea minerului cu mecanism pentru deschidere la fereastră	buc	6,00	380,24 122,20	2 281,45 733,20
101	CK33C aplicativ	Montarea opritorilor de pardosea la usi.	buc	6,00	317,70 161,70	1 906,20 970,20
		Total Inlocuire timplarie Inclusiv salariu				33 138,02 4 023,45
		9.4. Lucrari sanitare				
102	RpSC11A	Demontarea unui amestecator de apa.	buc	2,00	65,00 65,00	130,00 130,00
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) H=12.0cm, B=13.0cm cu suprafata cromata	buc	2,00	587,25 107,25	1 174,50 214,50
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 304,50 344,50
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				41 485,00 8 045,20
		10. Evacuarea gunoiului				
104	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	23,79	162,80 162,80	3 873,10 3 873,10
105	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,79	24,76 24,76	589,05 589,05
106	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	23,79	37,07 0,00	882,00 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				5 344,15 4 462,15

		Total	lei	451 676,81
		CASM	24,00 %	37 391,40
		Transportarea materialelor	5,00 %	14 424,26
		Cheltuieli de regie	3,00 %	15 104,77
		Total	100,00 +	518 597,24
		Beneficiul	3,00 %	15 557,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			534 155,15
		TVA	20,00 %			106 831,02
						640 986,17
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				155 797,50

Intocmit

Vikmar Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)