

Colegiul Alexie Mateevici mun.Chișinău, str. Puskin 54

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 1-1-2**Achiziționarea lucrărilor de construcții complete sau lucrări parțiale publice
(Reparatii casei scarii)****Valoarea de deviz 895 595,34 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa scari A				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,3000	24,360 24,360	518,868 518,868
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	12,760 12,760	102,080 102,080
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	315,5000	16,405 15,660	5 175,778 4 940,730
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,4000	9,280 9,280	22,272 22,272
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	141,1200	16,405 15,660	2 315,073 2 209,939
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,6000	46,465 45,240	2 211,734 2 153,424
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	80,8000	14,868 14,500	1 201,294 1 171,600
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	640,0000	2,653 2,320	1 697,715 1 484,800

1	2	3	4	5	6	7
9	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	34,3000	240,700 240,700	8 256,010 8 256,010
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	34,3000	26,100 26,100	895,230 895,230
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	34,3000	45,500 0,000	1 560,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 956,704
		Total Demolari Inclusiv salariu				23 956,704 21 754,953
		1.1.2. Pereti				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,5000	21,141 8,120	6 670,143 2 561,860
13	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	315,5000	121,059 75,980	38 194,193 23 971,690
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,5000	21,141 8,120	6 670,143 2 561,860
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	315,5000	89,199 70,760	28 142,221 22 324,780
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	315,5000	46,305 27,840	14 609,385 8 783,520
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	19,6000	130,161 86,188	2 551,161 1 689,285

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,1000	4,030 1,740	1 350,452 583,074
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,1000	38,990 31,900	13 065,660 10 689,690
20	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	114,6000	17,779 11,600	2 037,502 1 329,360
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,1000	21,933 11,600	7 349,664 3 887,160
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,1000	4,030 1,740	1 350,452 583,074
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	335,1000	48,296 31,900	16 183,823 10 689,690
24	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	57,8000	63,148 46,400	3 649,948 2 681,920
		<i>Total</i>	Lei			141 824,747
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 824,747 92 336,963
		1.1.3. Tavan				
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei prin curatire cu perie de sirma	m2	30,4000	7,088 6,380	215,475 193,952
26	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	30,4000	152,633 110,780	4 640,050 3 367,712

1	2	3	4	5	6	7
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,1200	107,249 88,740	15 134,950 12 522,989
28	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	141,1200	55,125 35,960	7 779,310 5 074,675
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,1200	4,030 1,740	568,714 245,549
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,1200	38,990 31,900	5 502,315 4 501,728
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,1200	21,933 11,600	3 095,149 1 636,992
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,1200	4,030 1,740	568,714 245,549
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,1200	48,296 31,900	6 815,462 4 501,728
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	86,4000	84,499 49,300	7 300,714 4 259,520
		<i>Total</i>	Lei			51 620,853
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 620,853 36 550,394
		1.1.4. Pardosea				
35	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de adeziv, dupa desfacerea pardoselilor de ceramica	m2	47,6000	33,296 33,060	1 584,913 1 573,656
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	47,6000	21,141	1 006,335

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea			8,120	386,512
37	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	47,6000	362,513 80,620	17 255,621 3 837,512
38	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	77,2000	122,793 98,600	9 479,636 7 611,920
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,8000	98,165 29,000	7 931,745 2 343,200
		<i>Total</i>	Lei			37 258,250
		Total Pardosea Inclusiv salariu				37 258,250 15 752,800
		1.1.5. Incalzire				
40	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000	60,895 8,700	243,580 34,800
41	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	128,836 13,340	515,344 53,360
42	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	2,0000	1 610,954 145,000	3 221,909 290,000
43	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	2,0000	131,216 15,660	262,432 31,320
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	26,640 8,700	213,120 69,600
		<i>Total</i>	Lei			4 456,385

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 456,385 479,080
		1.1.6. Tamplarie				
45	CH06A	Balustrada din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox si otel laminat, dreapta	m	32,0000	1 318,705 52,200	42 198,560 1 670,400
		<i>Total</i>	Lei			42 198,560
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				42 198,560 1 670,400
		<i>Total</i>	Lei			301 315,499
		Total Casa scari A Inclusiv salariu				301 315,499 168 544,590
		1.2. Casa scari B				
		1.2.1. Demolari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,3000	24,360 24,360	518,868 518,868
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	12,760 12,760	102,080 102,080
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	315,5000	16,405 15,660	5 175,778 4 940,730
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,4000	9,280 9,280	22,272 22,272
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	141,1200	16,405 15,660	2 315,073 2 209,939
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,6000	46,465 45,240	2 211,734 2 153,424
52	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	80,8000	14,868 14,500	1 201,294 1 171,600
53	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	640,0000	2,653 2,320	1 697,715 1 484,800

1	2	3	4	5	6	7
54	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	34,3000	240,700 240,700	8 256,010 8 256,010
55	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	34,3000	26,100 26,100	895,230 895,230
56	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	34,3000	45,500 0,000	1 560,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 956,704
		Total Demolari Inclusiv salariu				23 956,704 21 754,953
		1.2.2. Pereti				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,5000	21,141 8,120	6 670,143 2 561,860
58	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	315,5000	121,059 75,980	38 194,193 23 971,690
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,5000	21,141 8,120	6 670,143 2 561,860
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	315,5000	89,199 70,760	28 142,221 22 324,780
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	315,5000	46,305 27,840	14 609,385 8 783,520
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	19,6000	130,161 86,188	2 551,161 1 689,285

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,1000	4,030 1,740	1 350,452 583,074
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,1000	38,990 31,900	13 065,660 10 689,690
65	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	114,6000	17,779 11,600	2 037,502 1 329,360
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,1000	21,933 11,600	7 349,664 3 887,160
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,1000	4,030 1,740	1 350,452 583,074
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	335,1000	48,296 31,900	16 183,823 10 689,690
69	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	57,8000	63,148 46,400	3 649,948 2 681,920
		<i>Total</i>	Lei			141 824,747
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 824,747 92 336,963
		1.2.3. Tavan				
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei prin curatire cu perie de sirma	m2	30,4000	7,088 6,380	215,475 193,952
71	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	30,4000	152,633 110,780	4 640,050 3 367,712

1	2	3	4	5	6	7
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,1200	107,249 88,740	15 134,950 12 522,989
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	141,1200	55,125 35,960	7 779,310 5 074,675
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,1200	4,030 1,740	568,714 245,549
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,1200	38,990 31,900	5 502,315 4 501,728
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,1200	21,933 11,600	3 095,149 1 636,992
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,1200	4,030 1,740	568,714 245,549
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,1200	48,296 31,900	6 815,462 4 501,728
79	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	86,4000	84,499 49,300	7 300,714 4 259,520
		<i>Total</i>	Lei			51 620,853
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 620,853 36 550,394
		1.2.4. Pardosea				
80	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de adeziv, dupa desfacerea pardoselilor de ceramica	m2	47,6000	33,296 33,060	1 584,913 1 573,656
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	47,6000	21,141	1 006,335

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea			8,120	386,512
82	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	47,6000	362,513 80,620	17 255,621 3 837,512
83	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	77,2000	122,793 98,600	9 479,636 7 611,920
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,8000	98,165 29,000	7 931,745 2 343,200
		<i>Total</i>	Lei			37 258,250
		Total Pardosea Inclusiv salariu				37 258,250 15 752,800
		1.2.5. Incalzire				
85	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000	60,895 8,700	243,580 34,800
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	128,836 13,340	515,344 53,360
87	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	2,0000	1 610,954 145,000	3 221,909 290,000
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	2,0000	131,216 15,660	262,432 31,320
89	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	26,640 8,700	213,120 69,600
		<i>Total</i>	Lei			4 456,385

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 456,385 479,080
		1.2.6. Tamplarie				
90	CH06A	Balustrada din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox si otel laminat, dreapta	m	32,0000	1 318,705 52,200	42 198,560 1 670,400
		<i>Total</i>	Lei			42 198,560
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				42 198,560 1 670,400
		<i>Total</i>	Lei			301 315,499
		Total Casa scari B Inclusiv salariu				301 315,499 168 544,590
		<i>Total</i>	Lei			602 630,998
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			80 901,403
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 153,341
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			27 547,430
		<i>Total</i>				716 233,172
		<i>Venit</i>	3 %			21 486,995
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				737 720,167 337 089,180
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Casa scari A				
		2.1.1. Electricitate si iluminare				
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	8,0000	345,260 54,520	2 762,080 436,160
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	16,0000	26,686 12,760	426,978 204,160
93	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie	m	16,0000	24,115	385,834

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm			17,400	278,400
		<i>Total</i>	Lei			3 574,892
		Total Electricitate si iluminare Inclusiv salariu				3 574,892 918,720
		<i>Total</i>	Lei			3 574,892
		Total Casa scari A Inclusiv salariu				3 574,892 918,720
		2.2. Casa scari B				
		2.2.1. Electricitate si iluminare				
94	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	8,0000	345,260 54,520	2 762,080 436,160
95	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	16,0000	26,686 12,760	426,978 204,160
96	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,0000	24,115 17,400	385,834 278,400
		<i>Total</i>	Lei			3 574,892
		Total Electricitate si iluminare Inclusiv salariu				3 574,892 918,720
		<i>Total</i>	Lei			3 574,892
		Total Casa scari B Inclusiv salariu				3 574,892 918,720
		<i>Total</i>	Lei			7 149,784
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			440,986
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			106,247

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	36 %			661,478
		<i>Total</i>				8 358,495
		<i>Venit</i>	3 %			250,755
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 609,250 1 837,440

		Total	Lei	746 329,45
		Tva	20 %	149 265,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		895 595,34 338 926,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)