

Lucrari de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea- Calarasi, sectorul km 21+200 - 34+200

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 83 903 838,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari prigratitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	898,43 0,00	16 827,59 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 435,00	6,60 0,00	16 064,07 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	898,43 0,00	16 827,59 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 435,00	8,73 0,00	21 257,33 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	37,46	152,73 21,91	5 721,36 820,79
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	898,43 0,00	16 827,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 435,00	8,73 0,00	21 257,33 0,00
8	TsC03G1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,41	898,44 0,00	368,36 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	93,20	8,73 0,00	813,55 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,41	152,54 21,93	62,54 8,99
		<i>Total</i>	Lei			116 027,31
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				116 027,31 829,78
		1.2. Demolarea putii				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,00	236,92 227,76	710,77 683,27
12	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,00	31,71 31,71	190,28 190,28
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,00	6,59 0,00	39,53 0,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00	327,76 35,17	983,28 105,52
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00	51,66 50,16	309,99 300,99
		<i>Total</i>	Lei			2 233,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea putii Inclusiv salariu				2 233,85 1 280,06
		<i>Total</i>	Lei			118 261,16
		Total Lucrari prigratitoare Inclusiv salariu				118 261,16 2 109,84
		2. Lucrari de terasament				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,77	708,36 0,00	8 337,43 0,00
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	84,69	472,78 0,00	40 039,86 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	84,69	673,82 0,00	57 066,20 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	13 296,30	6,60 0,00	87 717,67 0,00
20	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,00	472,78 0,00	7 564,48 0,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,00	673,82 0,00	10 781,16 0,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 512,00	7,68 0,00	19 286,43 0,00
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,11	471,64 0,00	51,88 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,11	672,27 0,00	73,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	17,27	<u>8,73</u> 0,00	<u>150,71</u> 0,00
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,57	<u>472,80</u> 0,00	<u>1 687,89</u> 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	<u>673,87</u> 0,00	<u>2 405,72</u> 0,00
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	560,49	<u>9,81</u> 0,00	<u>5 498,67</u> 0,00
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,11	<u>673,98</u> 0,00	<u>748,12</u> 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	205,35	<u>6,60</u> 0,00	<u>1 354,69</u> 0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,64	<u>777,49</u> 0,00	<u>16 824,83</u> 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 397,48	<u>8,73</u> 0,00	<u>29 659,60</u> 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,97	<u>777,48</u> 0,00	<u>15 526,25</u> 0,00
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	3 135,29	<u>9,81</u> 0,00	<u>30 758,65</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	14,02	<u>777,49</u> 0,00	<u>10 900,37</u> 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 201,14	<u>10,89</u> 0,00	<u>23 972,69</u> 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	161,11	<u>145,07</u> 20,76	<u>23 371,51</u> 3 344,28
38	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,55	<u>472,78</u> 0,00	<u>6 406,17</u> 0,00
39	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	13,55	<u>245,60</u> 0,00	<u>3 327,88</u> 0,00
40	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	186,43	<u>1 387,76</u> 174,13	<u>258 720,66</u> 32 463,68
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1 864,30	<u>34,82</u> 0,00	<u>64 914,93</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			727 148,40
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				727 148,40 35 807,96
		3. Lucrari de nivelare				
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	333,80	<u>78,85</u> 0,00	<u>26 320,31</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		обочин				
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов насыпи	100m2	200,63	78,85 0,00	15 819,81 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов выемки	100m2	0,65	78,95 0,00	51,32 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II полки на участках ПК708+75-ПК709+00, ПК797+00-ПК798+50	100m2	13,45	78,85 0,00	1 060,52 0,00
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	79,32	1 506,09 0,00	119 463,13 0,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1 946,00	118,78 118,78	231 145,10 231 145,10
		<i>Total</i>	Lei			393 860,19
		Total Lucrari de nivelare Inclusiv salariu				393 860,19 231 145,10
		4. Lucrari de consolidare				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	11 595,00	54,15 1,83	627 918,34 21 193,62
		<i>Total</i>	Lei			627 918,34
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				627 918,34 21 193,62
		5. Imbracamintea rutiera				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	690,64	4,95	3 422,12

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	138,30	78,85 0,00	10 905,19 0,00
51	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	597,15	1 849,03 321,74	1 104 148,22 192 128,71
52	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	4,62	571,01 0,00	2 638,05 0,00
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,77	708,31 0,00	1 962,03 0,00
54	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	4,62	571,01 0,00	2 638,05 0,00
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4 443,03	586,35 17,30	2 605 154,62 76 855,53
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=29см =2041,2м3)	m3	1 097,04	534,69 8,65	586 580,54 9 488,30
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=45см =1907,2м3)	m3	1 113,10	534,69 8,65	595 167,93 9 627,20
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 (с добавлением 30% дробленного гравия) на участках нового строительства Н=45см =8244,4м3)	m3	6 648,75	534,69 8,65	3 555 046,22 57 505,07
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	10 779,12	680,06 34,60	7 330 486,52 372 914,44

1	2	3	4	5	6	7
		(однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=15932,8м3; щебень фр.10-20мм=1185,5м3)				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	48,45	9 545,60 0,00	462 484,34 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80 747,00	197,48 3,46	15 945 939,51 279 352,32
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	24,22	9 545,66 0,00	231 195,81 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80 747,00	143,11 2,88	11 555 378,90 232 793,60
64	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (основание черным гранитным щебнем М 1000 Н=10см на участках с а/б покрытием (ПК756+80 - ПК763-60; ПК774+53 - ПК779+10) фр 20-40мм=712,72т, фр 10-20мм=38,85т)	t	751,57	1 214,81 23,64	913 017,35 17 767,58
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 544,73 0,00	11 167,33 0,00
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 097,00	246,88 44,40	270 822,32 48 704,83
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,16	1 573,69 0,00	251,79 0,00
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,80	8,73 0,00	251,37 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	672,08	1 508,12 12,11	1 013 577,96 8 137,96
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	9 369,00	143,11	1 340 760,47

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	27 010,83
71	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	75,00	19,03 0,52	1 427,24 38,92
72	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,01	583,00 0,00	5,83 0,00
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,01	1 584,00 0,00	15,84 0,00
74	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,70	10,00 0,00	27,00 0,00
75	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,01	146,00 23,00	1,46 0,23
76		Sector PK821+00-PK837+03	m2	11 028,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	110,28	4,96 0,00	546,44 0,00
78	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	551,00	246,88 44,40	136 032,93 24 463,41
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,08	1 575,75 0,00	126,06 0,00
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,40	8,73 0,00	125,69 0,00
81	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и	100m2	110,28	3 863,12 68,50	426 024,71 7 554,21

1	2	3	4	5	6	7
		кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)				
82	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	110,28	4 487,00 63,02	494 826,23 6 950,11
		<i>Total</i>	Lei			48 602 156,07
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				48 602 156,07 1 371 293,25
		6. Lucrari de arta				
		Total Lucrari de arta Inclusiv salariu				0,00
		7. Accesoriile drumului, siguranta rutiera				
		7.1. Amenajarea trotuarului				
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 886,10	85,62 14,76	161 491,15 27 840,67
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 545,51 0,00	14 318,26 0,00
85	DE12A k=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4 cm	m2	1 579,50	154,02 33,44	243 271,75 52 822,91
		<i>Total</i>	Lei			419 081,16
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				419 081,16 80 663,58
		7.2. Amenajarea drumurilor laterale				
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare	m3	754,20	534,69	403 266,44

1	2	3	4	5	6	7
		din balast			8,65	6 523,08
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,02	9 546,72 0,00	28 831,09 0,00
88	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр. 20-40мм, фр. 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	606,40	1 214,81 23,64	736 663,15 14 335,66
89		Устройство бетонных монолитных лотков s.Hulboasa	m	1 182,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	200,00	44,40 44,40	8 879,64 8 879,64
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	52,00	614,24 57,08	31 940,32 2 968,34
92	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	130,60	1 750,04 183,94	228 555,39 24 021,96
93		Устройство бетонных монолитных лотков s.Ghtlova	m	665,00	0,00 0,00	0,00 0,00
94	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	153,00	44,40 44,40	6 792,92 6 792,92
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	67,00	614,24 57,08	41 153,87 3 824,59
96	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	74,90	1 750,03 183,94	131 077,44 13 776,76
97		Устройство борта БР100.30.15	m	490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 основание бетон =17,2м3)	m	490,00	215,00 34,02	105 348,61 16 669,51

1	2	3	4	5	6	7
99		Установка сигнальных столбиков	шт.	910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	910,00	254,22 37,48	231 341,92 34 105,89
		<i>Total</i>	Lei			1 953 850,79
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				1 953 850,79 131 898,35
		7.3. Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca)				
101		Участки ПК745+34 - ПК745+64 (s. Viprova) ; ПК789+67 - ПК790+00 (s. Noroceni)	m2	164,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	472,78 0,00	425,50 0,00
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=29см =59м3)	m3	47,56	534,69 8,65	25 429,64 411,35
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня М600 Н=16см щебень фр..20-40мм=33,1м3)	m3	26,24	586,34 17,30	15 385,62 453,90
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t	0,10	9 545,50 0,00	954,55 0,00
106	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	30,10	1 214,78 23,64	36 564,89 711,58
107		Участки ПК759+18 - ПК759+51 (s. Hulboaca)	m2	84,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	0,21	472,19 0,00	99,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				
109	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня М600 Н=15см щебень фр.20-40мм=15,9м3)	m3	12,60	586,34 17,30	7 387,94 217,95
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t	0,05	9 454,00 0,00	472,70 0,00
111	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	15,40	1 214,84 23,64	18 708,55 364,07
		<i>Total</i>	Lei			105 428,55
		Total Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca) Inclusiv salariu				105 428,55 2 158,85
		7.4. Amenajarea acceselor				
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,03	78,85 0,00	4 023,89 0,00
113	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	28,16	1 506,10 0,00	42 411,72 0,00
114	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройстве основания из гравийной смеси №3 Н=45см)	m3	249,84	534,70 8,65	133 588,24 2 160,87
115	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 Н=10см)	t	366,70	1 214,81 23,64	445 472,22 8 669,01
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	162,70	680,06	110 646,06

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=205м3; щебень фр.10-20мм=15,25м3)			34,60	5 628,77
117	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innozire (покрытие из щебня М600 Н=25см щебень фр.20-40мм=1288,8м3; щебень фр.10-20мм=61,335м3; щебень фр.5-10мм =40,89м3)	m3	941,55	771,85 46,13	726 737,91 43 431,82
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,00	4,96 0,00	34,69 0,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	9 545,50 0,00	5 727,30 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	1 121,15	178,88 3,60	200 554,56 4 040,35
121	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	239,00	254,22 37,48	60 759,03 8 957,48
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	51,66	614,24 57,08	31 731,51 2 948,91
123	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3	18,55	8 902,50 461,28	165 141,41 8 556,74
		<i>Total</i>	Lei			1 926 828,54
		Total Amenajarea acceselor Inklusiv salariu				1 926 828,54 84 393,95
		7.5. Amenajarea intrarilor in curti				
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,05	78,84 0,00	1 186,52 0,00
125	DI110	Amenajarea stratului de egalizare	m3	137,98	534,69	73 777,05

1	2	3	4	5	6	7
		din balast Устройство основания из гравийной смеси №3 H=12см)			8,65	1 193,39
126	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 фр.10-25мм H=5см)	t	100,30	1 214,81 23,64	121 845,55 2 371,15
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04	9 499,75 0,00	379,99 0,00
128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2	47,00	178,86 3,60	8 406,20 169,41
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	17,50	614,24 57,08	10 749,15 998,96
130	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3	18,55	8 902,50 461,28	165 141,41 8 556,74
		<i>Total</i>	Lei			381 485,87
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				381 485,87 13 289,65
		7.6. Amenajarea marcajului rutier				
131	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 352,10	134,55 27,10	181 926,91 36 642,18
		<i>Total</i>	Lei			181 926,91
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				181 926,91 36 642,18
		7.7. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	93,00	472,62 37,48	43 953,95 3 485,55
133	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	шт.	93,00	759,71 16,14	70 652,88 1 501,47

1	2	3	4	5	6	7
		pe stilpi speciali pentru indicatoare, existente (Дорожные знаки № 2.1=47шт; №5.63.1=1шт; №5.64=1шт; №5.21.2=8шт; №5.50.1=4шт; №5.50.2=4шт; №1.7.1=4шт; №1.7.2=2шт; №1.7.3=2шт;)				
		<i>Total</i>	Lei			114 606,83
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				114 606,83 4 987,02
		7.8. Amenajarea putului				
134	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II	m	12,00	1 943,62 1 049,41	23 323,41 12 592,94
135	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	1 356,96 0,00	339,24 0,00
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,25	6,60 0,00	259,05 0,00
137	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б колец Ф1,0м КЦ 10-6)	шт.	20,00	532,85 49,01	10 656,97 980,22
138	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,00	327,76 35,17	1 638,79 175,86
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Уизготовление и установка деревянного сруба и подъемного вала у колодца)	m3	0,40	2 884,00 1 297,35	1 153,60 518,94
140	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura	m	1,50	918,55 126,85	1 377,82 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm				
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,00	222,83 66,31	2 674,00 795,71
		<i>Total</i>	Lei			41 422,88
		Total Amenajarea putului Inclusiv salariu				41 422,88 15 253,95
		7.9. Amenajarea stilpilor de dirijare				
142	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	132,00	254,22 37,48	33 557,28 4 947,22
		<i>Total</i>	Lei			33 557,28
		Total Amenajarea stilpilor de dirijare Inclusiv salariu				33 557,28 4 947,22
		<i>Total</i>	Lei			5 158 188,81
		Total Accesoriile drumului, siguranta rutiera Inclusiv salariu				5 158 188,81 374 234,75
		8. Reparatia podetului tubular 2Φ1,0м PK826+22,PK746+17,PK730+03,P K724+56				
143	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	8,00	537,88 0,00	4 303,04 0,00
144	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,12	812,08 0,00	97,45 0,00
145	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	м	60,00	5,37 1,15	322,17 69,20

1	2	3	4	5	6	7
146	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	11,10	<u>574,73</u> 340,19	<u>6 379,55</u> 3 776,15
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,11	<u>810,45</u> 0,00	<u>89,15</u> 0,00
148	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,64	<u>6,60</u> 0,00	<u>175,73</u> 0,00
149	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,00	<u>6,34</u> 6,34	<u>126,85</u> 126,85
150	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,80	<u>24,80</u> 24,80	<u>19,84</u> 19,84
151	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	20,00	<u>62,50</u> 40,94	<u>1 249,95</u> 818,77
152	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	20,00	<u>30,75</u> 20,18	<u>615,07</u> 403,62
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,00	<u>524,41</u> 510,29	<u>2 097,63</u> 2 041,17
154	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,00	<u>24,80</u> 24,80	<u>99,18</u> 99,18
155	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior	M	200,00	<u>46,70</u> 14,99	<u>9 340,57</u> 2 998,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
156	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	4,00	1 795,51 183,94	7 182,05 735,74
157	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	14,00	62,50 40,94	874,96 573,14
158	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	14,00	30,75 20,18	430,55 282,53
159	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	14,00	75,38 31,71	1 055,34 443,98
160	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	12,00	62,50 40,94	749,97 491,26
161	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	12,00	30,75 20,18	369,03 242,17
162	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	12,00	75,38 31,71	904,58 380,56
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40	614,24 57,09	859,93 79,92
164	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,80	1 795,98 183,94	5 028,73 515,02
165	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,90	8 902,50 461,28	43 622,26 2 260,27
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,24	708,38 0,00	170,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	118,78 118,78	475,12 475,12
168	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	614,24 57,08	4 422,51 411,00
169	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	8,08	10 289,52 249,09	83 139,32 2 012,68
170	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,10	84,78 32,52	1 704,03 653,63
171	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,80	10 289,97 249,09	80 261,80 1 942,91
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	258,31 0,00	74,91 0,00
173	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	1 901,48 645,79	551,43 187,28
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	614,24 57,08	4 422,51 411,00
175	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	7,20	1 795,36 183,93	12 926,59 1 324,33
		<i>Total</i>	Lei			274 141,81
		Total Reparatie podetului tubular 2Φ1,0m PK826+22,PK746+17,PK730+03,PK724+56 Inklusiv salariu				274 141,81 23 775,64
		9. Reparatie podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09				
176	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	10,00	537,88 0,00	5 378,80 0,00
177	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,09	814,00 0,00	73,26 0,00
178	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor	M	15,00	5,37	80,59

1	2	3	4	5	6	7
		publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm			1,15	17,30
179	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	21,00	6,34 6,34	133,19 133,19
180	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,60	24,80 24,80	14,88 14,88
181	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	21,00	62,50 40,94	1 312,45 859,71
182	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	21,00	30,75 20,18	645,81 423,80
183	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,20	524,41 510,29	2 202,51 2 143,23
184	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,20	24,79 24,79	104,13 104,13
185	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	210,00	46,70 14,99	9 807,60 3 148,24
186	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	4,20	1 795,28 183,94	7 540,16 772,53
187	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	21,50	574,73 340,19	12 356,68 7 314,17

1	2	3	4	5	6	7
188	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,21	811,24 0,00	170,36 0,00
189	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,75	6,60 0,00	354,60 0,00
190	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,16	10 291,01 249,09	22 228,58 538,03
191	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,90	1 795,11 183,94	3 410,70 349,48
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,10	614,24 57,09	1 289,90 119,88
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,20	1 795,28 183,94	7 540,16 772,53
194	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,42	8 902,52 461,28	101 666,73 5 267,82
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	708,38 0,00	184,18 0,00
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,94	614,21 57,09	1 191,57 110,76
198	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	15,96	10 290,11 249,09	164 230,10 3 975,48
199	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	11,60	85,10 32,52	987,12 377,21
200	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	17,28	10 289,71 249,09	177 806,18 4 304,32

1	2	3	4	5	6	7
201	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,32	258,06 0,00	82,58 0,00
202	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,32	1 901,47 645,78	608,47 206,65
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,00	614,24 57,08	5 528,13 513,75
204	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	9,00	1 795,57 183,94	16 160,10 1 655,42
		<i>Total</i>	Lei			543 802,20
		Total Reparatia podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09 Inclusiv salariu				543 802,20 33 835,19
		10. Reparatia podetului tubular Φ0,7 m, PK 788+55				
205	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	5,00	5,37 1,15	26,83 5,76
206	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,01	795,00 0,00	7,95 0,00
207	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,00	6,34 6,34	12,69 12,69
208	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,01	795,00 0,00	7,95 0,00
209	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,50	10,00 0,00	25,00 0,00
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,15	613,53 56,87	92,03 8,53

1	2	3	4	5	6	7
211	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,30	1 794,10 183,93	538,23 55,18
212	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,53	8 902,21 461,28	4 718,17 244,48
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,01	691,00 0,00	6,91 0,00
214	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	118,78 118,78	118,78 118,78
215	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,07	611,29 56,86	42,79 3,98
216	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,51	5 187,39 187,45	2 645,57 95,60
217	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,50	85,40 32,52	128,10 48,78
218	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,98	5 188,70 187,40	5 084,93 183,65
219	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,02	261,00 0,00	5,22 0,00
220	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,02	1 901,50 646,00	38,03 12,92
221	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	1,00	62,50 40,94	62,50 40,94
222	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	1,00	30,75 20,18	30,75 20,18
223	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la	m2	1,00	75,38 31,71	75,38 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv				
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	614,24 57,08	737,09 68,50
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 794,44 183,93	2 153,33 220,72
		<i>Total</i>	Lei			16 558,23
		Total Reparatia podetului tubular Φ0,7 m, PK 788+55 Inclusiv salariu				16 558,23 1 172,40
		11. Reparatia podetului tubular Φ0.8m PK736+0.4,PK803+50,PK805+67				
226	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	45,00	5,37 1,15	241,67 51,90
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,06	812,00 0,00	48,72 0,00
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,70	6,34 6,34	36,15 36,15
229	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,30	24,80 24,80	7,44 7,44
230	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	5,70	62,52 40,94	356,34 233,35
231	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	5,70	30,73 20,18	175,15 115,03
232	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	1,20	524,41	629,29

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc			510,29	612,35
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	24,79 24,79	29,75 29,75
234	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	114,00	46,70 14,99	5 323,50 1 709,04
235	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 794,44 183,93	2 153,33 220,72
236	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,12	812,08 0,00	97,45 0,00
237	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	30,00	6,60 0,00	197,91 0,00
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	614,24 57,08	307,12 28,54
239	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,00	1 795,61 183,94	1 795,61 183,94
240	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,75	8 902,50 461,28	15 579,38 807,24
241	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,18	708,39 0,00	127,51 0,00
242	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68
243	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,90	614,23	552,81

1	2	3	4	5	6	7
					57,09	51,38
244	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,06	5 190,57 187,39	31 454,87 1 135,61
245	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	15,00	85,19 32,52	1 277,90 487,80
246	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,76	5 190,48 187,40	61 040,03 2 203,77
247	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24	258,38 0,00	62,01 0,00
248	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,24	1 901,46 645,79	456,35 154,99
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	614,24 57,08	2 211,26 205,50
250	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,60	1 795,36 183,94	6 463,30 662,17
		<i>Total</i>	Lei			131 337,53
		Total Reparatia podetului tubular Φ0.8M PK736+0.4,PK803+50,PK805+67 Inclusiv salariu				131 337,53 9 649,35
		12. Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78				
251	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,02	812,00 0,00	16,24 0,00
252	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	0,04	6,00 0,00	0,24 0,00
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	3,50	6,34 6,34	22,20 22,20

1	2	3	4	5	6	7
254	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,10	24,80 24,80	2,48 2,48
255	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	3,50	62,45 40,94	218,56 143,29
256	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	3,50	30,69 20,18	107,43 70,63
257	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,70	524,40 510,29	367,08 357,20
258	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,70	24,80 24,80	17,36 17,36
259	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	35,00	46,73 14,99	1 635,38 524,71
260	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	0,70	1 796,24 183,93	1 257,37 128,75
261	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,00	574,73 340,19	574,73 340,19
262	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,01	795,00 0,00	7,95 0,00
263	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,50	10,00 0,00	25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30	614,23 57,10	184,27 17,13
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,60	1 794,77 183,93	1 076,86 110,36
266	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,44	8 902,45 461,28	12 819,53 664,24
267	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	708,33 0,00	42,50 0,00
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	118,78 118,78	356,34 356,34
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,51	613,76 57,10	313,02 29,12
270	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,94	5 190,03 187,40	20 448,71 738,34
271	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,80	85,10 32,52	493,57 188,61
272	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	8,64	5 190,26 187,39	44 843,86 1 619,09
273	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,09	259,22 0,00	23,33 0,00
274	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	1 901,44 645,78	171,13 58,12
275	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	4,00	62,50 40,94	249,98 163,75
276	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	4,00	30,75 20,18	123,01 80,72
277	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru	m2	4,00	75,38	301,52

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv			31,71	126,85
278	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	3,00	62,50 40,94	187,49 122,82
279	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	3,00	30,76 20,18	92,27 60,54
280	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	3,00	75,38 31,71	226,14 95,14
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	614,24 57,08	982,78 91,33
282	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,60	1 795,04 183,94	2 872,07 294,30
		<i>Total</i>	Lei			90 060,40
		Total Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78 Inclusiv salariu				90 060,40 6 423,61
		13. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,PK763+36,PK767+08,PK771+26,PK784+78,PK789+33,P K795+61,PK810+12,PK814+20,PK817+11,PK830+16				
283	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,24	812,04 0,00	194,89 0,00
284	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	65,00	5,37 1,15	349,09 74,96
285	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2	24,27	6,34 6,34	153,95 153,95

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
286	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,22	24,81 24,81	30,27 30,27
287	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	24,27	62,49 40,94	1 516,73 993,60
288	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	24,27	30,75 20,18	746,37 489,76
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,07	524,42 510,30	3 183,22 3 097,50
290	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,07	24,79 24,79	150,49 150,49
291	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	303,33	46,70 14,99	14 165,90 4 547,41
292	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	6,07	1 795,69 183,93	10 899,85 1 116,47
293	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,17	813,06 0,00	138,22 0,00
294	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	43,33	6,60 0,00	285,78 0,00
295	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	26,00	62,50 40,94	1 624,93 1 064,40

1	2	3	4	5	6	7
296	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	26,00	30,75 20,18	799,59 524,71
297	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	26,00	75,38 31,71	1 959,93 824,54
298	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	20,80	62,50 40,94	1 300,03 851,52
299	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	20,80	30,75 20,18	639,62 419,76
300	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	20,80	75,38 31,71	1 567,94 659,63
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,04	614,20 57,11	638,77 59,39
302	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,08	1 795,87 183,93	3 735,40 382,57
303	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,64	8 902,48 461,28	32 405,03 1 679,06
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,34	708,38 0,00	240,85 0,00
305	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,27	118,78 118,78	1 338,63 1 338,63
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,69	614,38 57,08	1 038,31 96,47
307	DI125	Montarea capetelor podetului	m3	11,38	5 190,16	59 064,00

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri			187,40	2 132,56
308	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,16	85,05 32,52	2 395,10 915,76
309	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	22,08	5 190,29 187,39	114 601,56 4 137,68
310	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,45	257,89 0,00	116,05 0,00
311	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,45	1 901,49 645,80	855,67 290,61
312	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,60	614,24 57,08	9 582,10 890,50
313	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	15,60	1 795,50 183,94	28 009,84 2 869,39
		<i>Total</i>	Lei			293 728,11
		Total Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,PK763+36,PK767+08,PK771+26,PK784 +78,PK789+33,PK795+61,PK810+12,PK814+20,PK817+11,PK830+16 Inclusiv salariu				293 728,11 29 791,59
		14. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45				
314	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	10,00	5,37 1,15	53,67 11,54
315	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,06	812,00 0,00	48,72 0,00
316	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,04	812,00 0,00	32,48 0,00
317	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	10,00	6,60	65,97

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
318	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	708,33 0,00	42,50 0,00
319	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	118,78 118,78	237,56 237,56
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30	614,23 57,10	184,27 17,13
321	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,02	5 191,23 187,40	10 486,28 378,54
322	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,00	84,58 32,52	422,90 162,60
323	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,92	5 190,82 187,40	20 348,00 734,59
324	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,04	261,00 0,00	10,44 0,00
325	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,04	1 901,50 645,75	76,06 25,83
326	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	614,24 57,08	737,09 68,50
327	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 794,44 183,93	2 153,33 220,72
		<i>Total</i>	Lei			34 899,27
		Total Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45 Inklusiv salariu				34 899,27 1 857,01
		15. Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00				
328	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	0,51	840,94 0,00	428,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 2				
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,51	494,22 0,00	252,05 0,00
330	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,62	708,38 0,00	1 147,57 0,00
331	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,00	118,78 118,78	2 138,03 2 138,03
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,10	614,24 57,08	4 975,32 462,38
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	31,50	614,24 57,08	19 348,46 1 798,13
334	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	18,60	1 795,52 183,94	33 396,67 3 421,20
335	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	12,78	8 902,49 461,28	113 773,82 5 895,16
336	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,50	5 190,32 187,39	38 927,37 1 405,46
337	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,76	5 190,48 187,40	61 040,03 2 203,77
338	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	165,00	84,89 32,52	14 006,23 5 365,84
339	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,10	215,56 66,89	4 332,73 1 344,40
340	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa	M	6,67	46,77 14,99	311,97 99,98

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata lipiti cu mastic de bitum				
341	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,17	257,93 0,00	301,78 0,00
342	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,17	1 901,48 645,79	2 224,73 755,58
343	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,20	1 795,17 183,93	5 744,54 588,59
344	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,14	38 573,29 9 427,43	5 400,26 1 319,84
345	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,14	14 030,71 3 269,36	-1 964,30 -457,71
346	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,86	38 596,10 9 427,41	33 192,65 8 107,57
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,86	13 990,48 3 269,33	-12 031,81 -2 811,62
348	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,94	38 599,85 9 427,41	36 283,86 8 861,77
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,94	14 001,26 3 269,32	-13 161,18 -3 073,16
350	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 794,44 183,93	2 153,33 220,72
351	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,70	541,27 160,29	6 332,82 1 875,45
		<i>Total</i>	Lei			358 555,81
		Total Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00 Inklusiv salariu				358 555,81 39 521,38

	Total	Lei	57 370 616,33
	Inklusiv salariul	100 %	2 181 810,69

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %			490 907,41
		Total				57 861 523,74
		Cheltuieli de regie	14 %			8 100 613,33
		Total				65 962 137,07
		Beneficiu de deviz	6 %			3 957 728,22
		Total				69 919 865,29
		TVA	20 %			13 983 973,06
		Total deviz:				83 903 838,35
		Inclusiv salariu				2 181 810,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea- Calarasi, sectorul km 21+200 - 34+200

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 83 903 838,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	198,24	57,66	11 430,51
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,35	57,66	77,84
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	164,586	57,66	9 490,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	100,254	57,66	5 780,65
5.	7123011000200	Betonist	h-om	494,64	57,66	28 520,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,44	57,66	2 562,41
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,00	57,66	864,90
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,10	57,66	467,05
9.	7129020012800	Pavator	h-om	12 210,59	57,66	704 062,62
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12 186,053	57,66	702 647,83
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,94	57,66	13 027,70
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,30	57,66	190,28
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,689	57,66	7 016,59
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,412	57,66	485,03
15.	7141020014300	Verificator canale	h-om	2,00	57,66	115,33
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80	57,66	622,73
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,04	57,66	1 501,47
18.	8113020070100	Sondor	h-om	218,40	57,66	12 592,94
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 097,617	57,66	351 588,64
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,251	57,66	3 416,42
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	400,46	57,66	23 090,52
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 237,199	57,66	301 976,90
23.	9312040019600	Sapator	h-om	4,88	57,66	281,38
Total manopera						2 181 810,69

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1 876,081	1 115,77	2 093 274,90
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	11 385,327	1 284,28	14 621 947,76
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	8 608,161	1 399,40	12 046 260,51
4.	1111000200010	Asfalt turnat SMVg-III	t	151,632	1 244,10	188 645,37
5.	1212121212121	apa	m3	1 492,875	15,00	22 393,12
6.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	686,723	377,20	259 031,92
7.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	11,817	377,20	4 457,37
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 317,227	390,12	903 996,59
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 052,51	377,20	774 206,76
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20 225,821	377,20	7 629 179,68
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	112,497	377,20	42 433,89
12.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr.	t	169,82	1 244,82	211 395,33

		10-15				
13.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	160,49	1 244,82	199 781,16
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	216,384	377,20	81 620,04
15.	1421102200467	Balast	m3	12 259,134	414,10	5 076 507,3 9
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,378	285,45	1 820,60
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,789	285,45	3 936,08
18.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	868,321	1 399,40	1 215 128,4 1
19.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	521,40	36,12	18 832,97
20.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,408	84,70	34,56
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,147	3 333,10	37 154,07
22.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,048	3 333,10	159,99
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	3 333,10	16,67
24.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	3 333,10	6,67
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	3 333,10	13,33
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,372	410,25	152,61
27.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,004	3 333,10	13,33
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	173,80	15,48	2 690,42
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,087	1 548,48	134,71
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	104,28	32,16	3 353,64
31.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	1,311	9 994,63	13 102,96
32.	23203226000361	Gudron	kg	1,032	64,30	66,36
33.	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	82,514	9 155,20	755 432,17
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	260,70	9,15	2 385,41
35.	23203226001101	Bitum	t	0,247	9 155,20	2 261,34
36.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	33,70	12 612,40	425 037,88
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,204	44,40	53,46
38.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	987,033	86,75	85 625,11
39.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	473,235	42,18	19 961,05
40.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	154,139	84,16	12 972,34
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,63	650,84	410,03
42.	2521216701000	Teava din otel	m	1,522	744,16	1 132,61
43.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	шт.	93,00	742,16	69 020,88
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	шт.	1,26	444,00	559,44
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 630,335	1,70	2 771,57
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00	1,70	34,00
47.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1 319,43	204,18	269 401,21
48.	2661126401011	Stilp din otel pt. indicatoare	шт.	95,79	416,22	39 869,71
49.	2663102100000	Beton	m3	38,073	1 245,55	47 421,84
50.	2663102100001	Beton B15	m3	226,76	1 245,55	282 440,92
51.	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	36,689	1 290,16	47 334,69
52.	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	73,31	1 290,16	94 581,66
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,04	780,00	31,20
54.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	492,45	136,70	67 317,92
55.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	73,56	7 667,24	564 002,18

56.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	93,266	4 345,20	405 259,43
57.	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	52,818	9 016,45	476 230,86
58.	2666122800600	Element prefabricat КЦ 10-6	шт.	20,20	448,74	9 064,55
59.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,58	16,00	9,28
60.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	48,445	30,10	1 458,19
61.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,30	22,16	139,61
62.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,49	32,10	465,13
63.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	шт.	0,504	214,00	107,86
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	173,72	13,45	2 336,53
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,212	8,10	9,82
66.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,015	8,10	0,12
67.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,828	8,10	22,90
68.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,534	8,10	4,33
69.	2873122000751	Piese forjate	kg	89,919	26,18	2 354,08
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,36	26,18	35,60
71.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	34,744	30,00	1 042,32
72.	2873145887002	Cuie	kg	1,92	22,16	42,55
73.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	шт.	186,00	0,24	44,64
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,00	26,18	78,54
75.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,86	26,18	48,69
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	186,00	0,20	37,20
77.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,20	24,50	29,40
78.	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,225	224,35	50,48
79.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1 415,22	6,25	8 845,12
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	шт.	113,40	0,20	22,68
81.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	22,941	0,00	0,00
82.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,105	780,00	1 641,90
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 790,335	15,00	71 855,04
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,07	15,00	31,06
85.	4100116202820	Apa potabila	m3	14,283	15,00	214,25
86.	4100126202818	Apa	m3	61,97	15,00	929,54
		Total materiale de constructii				49 224 219,49

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,06	400,00	24,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	119,809	172,10	20 619,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	59,905	236,15	14 146,57
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,133	236,15	5 935,15
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	206,00	236,15	48 646,90
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,00	174,20	522,60
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,666	92,10	245,53
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,738	92,10	160,07
9.	2922140007000	Macara	h-ut	376,32	390,90	147 103,55
10.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	64,901	411,80	26 726,23
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,952	1 022,30	973,23
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,092	25,20	2,32
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,004	289,24	290,39

14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	23,745	385,50	9 153,69
15.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	4,412	525,10	2 316,74
16.	29522200003547	Autogreder	h-ut	158,245	417,20	66 019,81
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 475,387	417,20	615 531,46
18.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	7,499	620,13	4 650,35
19.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	490,857	204,40	100 331,17
20.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3 185,923	324,50	1 033 832,02
21.	29522400040040	Compactor	h-ut	23,072	300,00	6 921,60
22.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5 248,514	324,50	1 703 142,80
23.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	119,494	300,00	35 848,20
24.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	181,898	262,87	47 815,52
25.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	274,324	324,50	89 018,14
26.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 227,466	988,62	1 213 497,42
27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	516,481	345,55	178 470,01
28.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,221	330,00	732,93
29.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,421	307,00	1 357,25
30.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	291,704	307,00	89 553,12
31.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	13,184	100,00	1 318,40
32.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	30,60	316,40	9 681,84
33.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	50,266	38,70	1 945,30
34.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	1,552	384,00	595,97
35.	2952270003904	Masina de forat manuala pt.puturi	h-ut	43,68	244,00	10 657,92
36.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	28,558	115,20	3 289,89
37.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	2,339	400,17	936,00
38.	29525000050040	Tractor	h-ut	55,582	192,00	10 671,75
39.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,132	74,00	9,77
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,952	200,00	190,40
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,385	200,00	77,00
42.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	912,741	284,36	259 547,02
43.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	544,662	198,20	107 952,02
44.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	30,107	1 750,45	52 700,80
45.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	209,002	198,20	41 424,20
		Total utilaje de constructii				5 964 586,15

Total	Lei	57 370 616,33
Inclusiv salariul	100 %	2 181 810,69
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	490 907,41
Total		57 861 523,74
Cheltuieli de regie	14 %	8 100 613,33
Total		65 962 137,07
Beneficiu de deviz	6 %	3 957 728,22
Total		69 919 865,29
TVA	20 %	13 983 973,06

Total deviz:

83 903 838,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a drumului R21
Orhei-Bravicea-Calarasi, sectorul km 21+200 -
34+200**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari prigratitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			898,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	345,55	898,43
		<i>Total</i>	Lei			16 827,59
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		<i>Total</i>	Lei			16 064,07
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			898,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	345,55	898,43
		<i>Total</i>	Lei			16 827,59
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		<i>Total</i>	Lei			21 257,33
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			152,73 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	377,20	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	307,00	128,94
		<i>Total</i>	Lei			5 721,36
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			898,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	345,55	898,43
		<i>Total</i>	Lei			16 827,59
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		<i>Total</i>	Lei			21 257,33
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			898,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	345,55	898,44
		<i>Total</i>	Lei			368,36
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		<i>Total</i>	Lei			813,55
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			152,54
						21,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	57,66	21,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	377,20	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	307,00	128,78
		<i>Total</i>	Lei			62,54
		1.2. Demolarea putii				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			236,92
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,12	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	92,10	7,37
		<i>Total</i>	Lei			710,77
12	TRIIAA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			31,71
						31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,71
		<i>Total</i>	Lei			190,28
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,59
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,59
		<i>Total</i>	Lei			39,53
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			327,76
						35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	285,45	292,59
		<i>Total</i>	Lei			983,28
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,66
						50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			309,99
		2. Lucrari de terasament				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,36
		<i>Total</i>	Lei			8 337,43
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,78
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,78
		<i>Total</i>	Lei			40 039,86

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			673,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	345,55	673,82
		Total	Lei			57 066,20
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		Total	Lei			87 717,67
20	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,78 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,78
		Total	Lei			7 564,48
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			673,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	345,55	673,82
		Total	Lei			10 781,16
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	284,36	7,68
		Total	Lei			19 286,43
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			471,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	471,64
		Total	Lei			51,88
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			672,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	345,55	672,27
		Total	Lei			73,95
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		Total	Lei			150,71
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,80 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,80
		Total	Lei			1 687,89
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			673,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	345,55	673,87
		Total	Lei			2 405,72
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			9,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	284,36	9,81
		Total	Lei			5 498,67
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			673,98

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	345,55	673,98
		Total	Lei			748,12
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		Total	Lei			1 354,69
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			777,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	345,55	777,49
		Total	Lei			16 824,83
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		Total	Lei			29 659,60
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			777,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	345,55	777,48
		Total	Lei			15 526,25
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			9,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	284,36	9,81
		Total	Lei			30 758,65
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			777,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	345,55	777,49
		Total	Lei			10 900,37
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	284,36	10,89
		Total	Lei			23 972,69
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			145,07
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,20	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	307,00	122,80
		Total	Lei			23 371,51
38	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,78
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,78
		Total	Lei			6 406,17
39	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			245,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80	307,00	245,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 327,88
40	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 387,76 174,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,74	324,50	1 213,63
		<i>Total</i>	Lei			258 720,66
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			34,82 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10	198,20	19,82
		<i>Total</i>	Lei			64 914,93
		3. Lucrari de nivelare				
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II обочин	100m2			78,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,85
		<i>Total</i>	Lei			26 320,31
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов насыпи	100m2			78,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,85
		<i>Total</i>	Lei			15 819,81
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов выемки	100m2			78,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,95
		<i>Total</i>	Lei			51,32
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II полки на участках ПК708+75-ПК709+00, ПК797+00-ПК798+50	100m2			78,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,85
		<i>Total</i>	Lei			1 060,52
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 506,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	417,20	1 506,09
		<i>Total</i>	Lei			119 463,13
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			231 145,10
		4. Lucrari de consolidare				
48	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,15 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,20	47,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,007	15,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	417,20	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,20	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	262,87	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	324,50	0,15
		<i>Total</i>	Lei			627 918,34
		5. Imbracamintea rutiera				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,95
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,20	4,95
		<i>Total</i>	Lei			3 422,12
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,85
		<i>Total</i>	Lei			10 905,19
51	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 849,03
						321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	377,20	433,78
	1212121212121	apa	m3	2,50	15,00	37,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	324,50	694,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	204,40	168,02
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,35	198,20	69,37
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	192,00	13,63
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	417,20	110,56
		<i>Total</i>	Lei			1 104 148,22
52	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			571,01
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	307,00	571,01
		<i>Total</i>	Lei			2 638,05
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,31
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,31
		<i>Total</i>	Lei			1 962,03
54	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			571,01
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	307,00	571,01
		<i>Total</i>	Lei			2 638,05
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			586,35
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	377,20	479,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	324,50	70,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	198,20	0,99
		<i>Total</i>	Lei			2 605 154,62
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=29см =2041,2м3)	m3			534,69
						8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		Total	Lei			586 580,54
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=45см =1907,2м3)	m3			534,69 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		Total	Lei			595 167,93
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 (с добавлением 30% дробленного гравия) на участках нового строительства Н=45см =8244,4м3)	m3			534,69 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		Total	Lei			3 555 046,22
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogrire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=15932,8м3; щебень фр.10-20мм=1185,5м3)	m3			680,06 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,12	79,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,20	459,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	324,50	83,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		Total	Lei			7 330 486,52
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 545,60 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 429,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		Total	Lei			462 484,34
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,48 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,141	1 284,28	181,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	324,50	2,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	324,50	2,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	988,62	7,81
		Total	Lei			15 945 939,51
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 545,66 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 430,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		Total	Lei			231 195,81
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			143,11

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 399,40	131,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	324,50	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	324,50	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	988,62	5,24
		Total	Lei			11 555 378,90
64	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (основание черным гранитным щебнем М 1000 Н=10см на участках с а/б покрытием (ПК756+80 - ПК763-60; ПК774+53 - ПК779+10) фр 20-40мм=712,72т, фр 10-20мм=38,85т)	t			1 214,81 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,50
		Total	Lei			913 017,35
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 544,73 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 429,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		Total	Lei			11 167,33
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			246,88 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,115	1 399,40	160,93
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	0,0006	9 155,20	5,49
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	236,15	29,52
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	100,00	0,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	192,00	1,54
		Total	Lei			270 822,32
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 573,69 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	330,00	1 573,69
		Total	Lei			251,79
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73
		Total	Lei			251,37
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 508,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,01	1 399,40	1 413,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	262,87	10,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	988,62	32,23
		Total	Lei			1 013 577,96
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			143,11 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 399,40	131,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	324,50	1,72

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	324,50	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	988,62	5,24
		<i>Total</i>	Lei			1 340 760,47
71	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,03 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 022,30	12,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	198,20	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
		<i>Total</i>	Lei			1 427,24
72	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			583,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	307,00	583,00
		<i>Total</i>	Lei			5,83
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 584,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	330,00	1 584,00
		<i>Total</i>	Lei			15,84
74	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	200,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			27,00
75	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			146,00 ----- 23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	57,66	23,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	377,20	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	307,00	123,00
		<i>Total</i>	Lei			1,46
76		Sector PK821+00-PK837+03	m2			0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,96 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,20	4,96
		<i>Total</i>	Lei			546,44
78	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			246,88 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,115	1 399,40	160,93
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	0,0006	9 155,20	5,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	236,15	29,52
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	100,00	0,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	192,00	1,54
		<i>Total</i>	Lei			136 032,93
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 575,75 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	330,00	1 575,75
		<i>Total</i>	Lei			126,06
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,73 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	284,36	8,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			125,69
81	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			3 863,12 68,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,188	57,66	68,50
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	1 244,82	1 916,90
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	12 612,40	1 524,86
	4100126202818	Apa	m3	0,30	15,00	4,50
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,142	1 750,45	248,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,142	300,00	42,60
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	400,17	4,52
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,068	620,13	42,17
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,02	525,10	10,50
		<i>Total</i>	Lei			426 024,71
82	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2			4 487,00 63,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,093	57,66	63,02
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	1 244,82	1 811,58
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	12 612,40	2 329,31
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,131	1 750,45	229,31
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,131	300,00	39,30
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	400,17	3,96
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,02	525,10	10,50
		<i>Total</i>	Lei			494 826,23
		6. Lucrari de arta				
		7. Accesoriile drumului, siguranta rutiera				
		7.1. Amenajarea trotuarului				
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			85,62 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	377,20	65,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	262,87	3,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	198,20	1,09
		<i>Total</i>	Lei			161 491,15
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 545,51 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 429,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		<i>Total</i>	Lei			14 318,26
85	DE12A k=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4 cm	m2			154,02 33,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,23	57,66	26,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	57,66	6,92
	1111000200010	Asfalt turnat SMVg-III	t	0,048	1 244,10	119,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	285,45	1,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			243 271,75
		7.2. Amenajarea drumurilor laterale				
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			534,69 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		<i>Total</i>	Lei			403 266,44
87	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 546,72 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 431,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		<i>Total</i>	Lei			28 831,09
88	DB13B	Strat de legatură de margăritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanică (покрытие черным гранитным щебнем фр. 20-40мм, фр. 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 214,81 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,50
		<i>Total</i>	Lei			736 663,15
89		Устройство бетонных монолитных лотков s.Hulboaca	m			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
90	TsA01B1	Sapatură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	57,66	44,40
		<i>Total</i>	Lei			8 879,64
91	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			614,24 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			31 940,32
92	DI119	Fundații monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 750,04 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100001	Beton B15	m3	1,02	1 245,55	1 270,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			228 555,39
93		Устройство бетонных монолитных лотков s.Ghtlova	m			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
94	TsA01B1	Sapatură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de	m3			44,40 44,40

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	57,66	44,40
		<i>Total</i>	Lei			6 792,92
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			614,24 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			41 153,87
96	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 750,03 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100001	Beton B15	m3	1,02	1 245,55	1 270,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,32
		<i>Total</i>	Lei			131 077,44
97		Устройство борта БР100.30.15	м			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 основание бетон =17,2м3)	м			215,00 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton B15	m3	0,035	1 245,55	43,59
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	м	1,005	136,70	137,38
		<i>Total</i>	Lei			105 348,61
99		Установка сигнальных столбиков	шт.			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
100	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			254,22 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1,00	204,18	210,31
	2875274200100	Сарас poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,00	6,25	6,44
		<i>Total</i>	Lei			231 341,92
		7.3. Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca)				
101		Участки ПК745+34 - ПК745+64 (s. Viprova) ; ПК789+67 - ПК790+00 (s. Noroceni)	м2			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
102	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,78 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,78
		<i>Total</i>	Lei			425,50
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=29см =59м3)	m3			534,69 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		Total	Lei			25 429,64
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaigre (однослойное основания из щебня М600 Н=16см щебень фр..20-40мм=33,1м3)	m3			586,34 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	377,20	479,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	324,50	70,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	198,20	0,99
		Total	Lei			15 385,62
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t			9 545,50 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 429,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,60
		Total	Lei			954,55
106	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 214,78 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	11111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,49
		Total	Lei			36 564,89
107		Участки ПК759+18 - ПК759+51 (s. Hulboasa)	m2			0,00 0,00
		Total	Lei			
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintelui pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			472,19 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	307,00	472,19
		Total	Lei			99,16
109	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaigre (однослойное основания из щебня М600 Н=15см щебень фр.20-40мм=15,9м3)	m3			586,34 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	377,20	479,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	324,50	70,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	198,20	0,99
		Total	Lei			7 387,94
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t			9 454,00 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 338,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			472,70
111	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 214,84 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,52
		<i>Total</i>	Lei			18 708,55
		7.4. Amenajarea acceselor				
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,85
		<i>Total</i>	Lei			4 023,89
113	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 506,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	417,20	1 506,10
		<i>Total</i>	Lei			42 411,72
114	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=45см)	m3			534,70 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		<i>Total</i>	Lei			133 588,24
115	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень M 1000 Н=10см)	t			1 214,81 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,50
		<i>Total</i>	Lei			445 472,22
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=205м3; щебень фр.10-20мм=15,25м3)	m3			680,06 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,12	79,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,20	459,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	324,50	83,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		<i>Total</i>	Lei			110 646,06
117	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			771,85

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare si innoiroire (покрытие из щебня М600 Н=25см щебень фр.20-40мм=1288,8м3; щебень фр.10-20мм=61,335м3; щебень фр.5-10мм =40,89м3)				46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	57,66	46,13
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,257	377,20	96,94
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	390,12	39,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	377,20	479,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	417,20	17,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	324,50	83,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,20	4,96
		Total	Lei			726 737,91
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,96
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,20	4,96
		Total	Lei			34,69
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 545,50
						0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 429,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,65
		Total	Lei			5 727,30
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2			178,88
						3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 399,40	164,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	324,50	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	324,50	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	988,62	6,55
		Total	Lei			200 554,56
121	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			254,22
						37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1,00	204,18	210,31
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,00	6,25	6,44
		Total	Lei			60 759,03
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		Total	Lei			31 731,51
123	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3			8 902,50
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,98
		Total	Lei			165 141,41
		7.5. Amenajarea intrarilor in curti				
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,84
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	417,20	78,84
		<i>Total</i>	Lei			1 186,52
125	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast Устройство основания из гравийной смеси №3 H=12cm)	m3			534,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,22	414,10	505,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,07	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	417,20	9,01
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	324,50	8,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,20	1,92
		<i>Total</i>	Lei			73 777,05
126	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 фр.10- 25мм H=5cm)	t			1 214,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,41	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 115,77	1 119,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	324,50	14,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	988,62	43,50
		<i>Total</i>	Lei			121 845,55
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 499,75
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,03	9 155,20	9 384,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	385,50	115,75
		<i>Total</i>	Lei			379,99
128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2			178,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 399,40	164,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	324,50	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	324,50	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	988,62	6,54
		<i>Total</i>	Lei			8 406,20
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			614,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			10 749,15
130	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3			8 902,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,98
		<i>Total</i>	Lei			165 141,41
		7.6. Amenajarea marcajului rutier				
131	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	86,75	63,33
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	42,18	14,76

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	84,16	9,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	411,80	19,77
		Total	Lei			181 926,91
		7.7. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			472,62 ----- 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661126401011	Stilp din otel pt. indicatoare	шт.	1,00	416,22	428,71
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,00	6,25	6,44
		Total	Lei			43 953,95
133	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Дорожные знаки № 2.1=4шт.; №5.63.1=1шт.; №5.64=1шт.; №5.21.2=8шт.; №5.50.1=4шт.; №5.50.2=4шт.; №1.7.1=4шт.; №1.7.2=2шт.; №1.7.3=2шт.);	шт.			759,71 ----- 16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,28	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	шт.	1,00	742,16	742,16
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	шт.	2,00	0,24	0,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	2,00	0,20	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	26,18	0,52
		Total	Lei			70 652,88
		7.8. Amenajarea putului				
134	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II	м			1 943,62 ----- 1 049,41
	8113020070100	Sondor	h-om	18,20	57,66	1 049,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 333,10	1,39
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0003	3 333,10	1,11
	2873145887002	Cuie	kg	0,16	22,16	3,55
	2952270003904	Masina de forat manuala pt.puturi	h-ut	3,64	244,00	888,16
		Total	Lei			23 323,41
135	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 356,96 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	330,00	1 356,96
		Total	Lei			339,24
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		Total	Lei			259,05
137	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б колец Ф1,0м КЦ 10-6)	шт.			532,85 ----- 49,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	780,00	1,56
	2666122800600	Element prefabricat КЦ 10-6	шт.	1,01	448,74	453,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 333,10	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	285,45	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,70	1,70
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	174,20	26,13
		Total	Lei			10 656,97

1	2	3	4	5	6	7
138	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			327,76 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	285,45	292,59
		Total	Lei			1 638,79
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Узготовление и установка деревянного сруба и подъемного вала у колодца)	m3			2 884,00 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	57,66	129,72
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	26,18	196,35
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 333,10	33,32
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	410,25	381,52
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12	3 333,10	399,97
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	26,18	89,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	44,40	133,65
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	64,30	165,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	24,50	73,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	16,00	23,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	74,00	24,42
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	25,20	5,80
		Total	Lei			1 153,60
140	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm	m			918,55 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20	57,66	126,85
	2521216701000	Teava din otel	m	1,015	744,16	755,07
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,356	8,10	2,89
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	8,10	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,15	224,35	33,65
		Total	Lei			1 377,82
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			222,83 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	32,10	38,76
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	22,16	11,63
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	шт.	9,00	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	шт.	0,10	444,00	46,62
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	шт.	0,04	214,00	8,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	650,84	34,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	289,24	14,46
		Total	Lei			2 674,00
		7.9. Amenajarea stilpilor de dirijare				
142	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			254,22 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1,00	204,18	210,31
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,00	6,25	6,44
		Total	Lei			33 557,28
		8. Reparatia podetului tubular 2Φ1,0м PK826+22,PK746+17,PK730+03,P K724+56				

1	2	3	4	5	6	7
143	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			537,88 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	316,40	537,88
		Total	Lei			4 303,04
144	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,08
		Total	Lei			97,45
145	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			5,37 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		Total	Lei			322,17
146	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platalaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			574,73 340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,90	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	38,70	57,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	236,15	176,64
		Total	Lei			6 379,55
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			810,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	810,45
		Total	Lei			89,15
148	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		Total	Lei			175,73
149	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urr.	0,30	0,00	0,00
		Total	Lei			126,85
150	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80
		Total	Lei			19,84
151	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		Total	Lei			1 249,95
152	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			615,07
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			524,41 ----- 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	92,10	13,82
		<i>Total</i>	Lei			2 097,63
154	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 ----- 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			99,18
155	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M			46,70 ----- 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		<i>Total</i>	Lei			9 340,57
156	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 795,51 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,29
		<i>Total</i>	Lei			7 182,05
157	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50 ----- 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			874,96
158	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75 ----- 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			430,55
159	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38 ----- 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		<i>Total</i>	Lei			1 055,34
160	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			749,97
161	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			369,03
162	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38
						31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		<i>Total</i>	Lei			904,58
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			859,93
164	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,98
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,28
		<i>Total</i>	Lei			5 028,73
165	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,50
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,98
		<i>Total</i>	Lei			43 622,26
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,38
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,38
		<i>Total</i>	Lei			170,01
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			475,12
168	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			4 422,51
169	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 289,52
						249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,32	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,35	1 245,55	449,05
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,00	9 016,45	9 286,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,78	390,90	304,88
		<i>Total</i>	Lei			83 139,32
170	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			84,78
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,24
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,01
		<i>Total</i>	Lei			1 704,03
171	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 289,97
						249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,32	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,35	1 245,55	449,04
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,00	9 016,45	9 286,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,78	390,90	304,90
		<i>Total</i>	Lei			80 261,80
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			258,31
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	258,31
		<i>Total</i>	Lei			74,91
173	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,48
						645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,69
		<i>Total</i>	Lei			551,43
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			4 422,51
175	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,36
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,32
		<i>Total</i>	Lei			12 926,59
		9. Reparatia podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09				
176	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			537,88
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	316,40	537,88
		Total	Lei			5 378,80
177	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			814,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	814,00
		Total	Lei			73,26
178	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			5,37
						1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		Total	Lei			80,59
179	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urt.	0,30	0,00	0,00
		Total	Lei			133,19
180	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80
						24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80
		Total	Lei			14,88
181	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		Total	Lei			1 312,45
182	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		Total	Lei			645,81
183	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			524,41
						510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	92,10	13,81
		Total	Lei			2 202,51
184	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79
						24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,79
		Total	Lei			104,13
185	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior	m			46,70
						14,99

1	2	3	4	5	6	7
		sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		Total	Lei			9 807,60
186	DII19	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 795,28 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,37
		Total	Lei			7 540,16
187	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			574,73 340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,90	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	38,70	57,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	236,15	176,64
		Total	Lei			12 356,68
188	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			811,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	811,24
		Total	Lei			170,36
189	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		Total	Lei			354,60
190	DII132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 291,01 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,32	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,35	1 245,55	449,20
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,00	9 016,45	9 287,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,78	390,90	304,94
		Total	Lei			22 228,58
191	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,11 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,41
		Total	Lei			3 410,70
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		Total	Lei			1 289,90
193	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,28 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 540,16
194	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,52 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	774,00
		<i>Total</i>	Lei			101 666,73
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,38
		<i>Total</i>	Lei			184,18
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			712,68
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,21 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,54
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,30
		<i>Total</i>	Lei			1 191,57
198	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 290,11 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,32	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,35	1 245,55	449,05
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,00	9 016,45	9 287,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,78	390,90	304,91
		<i>Total</i>	Lei			164 230,10
199	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,10 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,53
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,05
		<i>Total</i>	Lei			987,12
200	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 289,71 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,32	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,35	1 245,55	448,99
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,00	9 016,45	9 286,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,78	390,90	304,89
		<i>Total</i>	Lei			177 806,18
201	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			258,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	258,06
		<i>Total</i>	Lei			82,58
202	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,47 645,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,78
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,69
		<i>Total</i>	Lei			608,47
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			5 528,13
204	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,57 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,34
		<i>Total</i>	Lei			16 160,10
		10. Reparatia podetului tubular Φ0,7 m, PK 788+55				
205	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			5,37 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		<i>Total</i>	Lei			26,83
206	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			795,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	795,00
		<i>Total</i>	Lei			7,95
207	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urr.	0,30	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			12,69
208	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			795,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	795,00
		<i>Total</i>	Lei			7,95
209	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	200,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			613,53 56,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	432,53
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,47
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	50,40
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,27
		<i>Total</i>	Lei			92,03
211	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 794,10 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,00
		<i>Total</i>	Lei			538,23

1	2	3	4	5	6	7
212	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,21 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,68
		Total	Lei			4 718,17
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			691,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	691,00
		Total	Lei			6,91
214	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		Total	Lei			118,78
215	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,29 56,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	431,14
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,43
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	50,57
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	71,29
		Total	Lei			42,79
216	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 187,39 187,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,45
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	268,65
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 473,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,29
		Total	Lei			2 645,57
217	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,40 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,64
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,24
		Total	Lei			128,10
218	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 188,70 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 473,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,07
		Total	Lei			5 084,93
219	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			261,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	261,00
		Total	Lei			5,22
220	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,50 646,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	646,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,50
		Total	Lei			38,03
221	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			62,50
222	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75 ----- 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			30,75
223	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38 ----- 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		<i>Total</i>	Lei			75,38
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			737,09
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 794,44 ----- 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			2 153,33
		11. Reparatia podetului tubular Φ0.8m PK736+0.4,PK803+50,PK805+67				
226	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			5,37 ----- 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		<i>Total</i>	Lei			241,67
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,00
		<i>Total</i>	Lei			48,72
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 ----- 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urr.	0,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36,15
229	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			7,44
230	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,52 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			356,34
231	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,73 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,05
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			175,15
232	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			524,41 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	92,10	13,82
		<i>Total</i>	Lei			629,29
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79 24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			29,75
234	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			46,70 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 323,50
235	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 794,44 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			2 153,33
236	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			97,45
237	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		<i>Total</i>	Lei			197,91
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			307,12
239	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,39
		<i>Total</i>	Lei			1 795,61
240	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,98
		<i>Total</i>	Lei			15 579,38
241	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,39
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,39
		<i>Total</i>	Lei			127,51
242	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			712,68
243	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			552,81
244	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,46
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,02
		<i>Total</i>	Lei			31 454,87
245	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,64
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,03
		<i>Total</i>	Lei			1 277,90
246	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu	m3			5 190,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri				187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,01
		<i>Total</i>	Lei			61 040,03
247	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			258,38
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	258,38
		<i>Total</i>	Lei			62,01
248	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,67
		<i>Total</i>	Lei			456,35
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			2 211,26
250	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,32
		<i>Total</i>	Lei			6 463,30
		12. Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78				
251	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,00
		<i>Total</i>	Lei			16,24
252	RpAchI8C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			6,00
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	5,00
		<i>Total</i>	Lei			0,24
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urr.	0,30	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22,20
254	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2,48
255	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,45
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,63
		<i>Total</i>	Lei			218,56
256	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,69
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,10
		<i>Total</i>	Lei			107,43
257	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			524,40
						510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	92,10	13,81
		<i>Total</i>	Lei			367,08
258	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80
						24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			17,36
259	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M			46,73
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 635,38
260	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 796,24
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,56
		<i>Total</i>	Lei			1 257,37
261	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			574,73
						340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,90	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	38,70	57,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	236,15	176,64
		<i>Total</i>	Lei			574,73
262	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			795,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	795,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7,95
263	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	200,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,77
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,27
		<i>Total</i>	Lei			184,27
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 794,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,65
		<i>Total</i>	Lei			1 076,86
266	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,93
		<i>Total</i>	Lei			12 819,53
267	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,33
		<i>Total</i>	Lei			42,50
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			356,34
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			613,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,41
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,22
		<i>Total</i>	Lei			313,02
270	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,34
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	257,95
		<i>Total</i>	Lei			20 448,71
271	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,53
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,05
		<i>Total</i>	Lei			493,57
272	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu	m3			5 190,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri				187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,44
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	257,98
		<i>Total</i>	Lei			44 843,86
273	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			259,22
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	259,22
		<i>Total</i>	Lei			23,33
274	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,78
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,67
		<i>Total</i>	Lei			171,13
275	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			249,98
276	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			123,01
277	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,44
		<i>Total</i>	Lei			301,52
278	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			187,49
279	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,76
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,05
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			92,27

1	2	3	4	5	6	7
280	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		Total	Lei			226,14
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		Total	Lei			982,78
282	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,04 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,24
		Total	Lei			2 872,07
		13. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,P K763+36,PK767+08,PK771+26,PK 784+78,PK789+33,PK795+61,PK81 0+12,PK814+20,PK817+11,PK830+ 16				
283	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,04
		Total	Lei			194,89
284	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			5,37 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		Total	Lei			349,09
285	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	0,30	0,00	0,00
		Total	Lei			153,95
286	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,81 24,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,81
		Total	Lei			30,27
287	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu	m2			62,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 2 cm, driscuita				40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			1 516,73
288	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,05
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			746,37
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			524,42
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	92,10	13,82
		<i>Total</i>	Lei			3 183,22
290	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			150,49
291	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			46,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		<i>Total</i>	Lei			14 165,90
292	DII19	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 795,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			10 899,85
293	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			813,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	813,06
		<i>Total</i>	Lei			138,22
294	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		<i>Total</i>	Lei			285,78
295	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,69
		<i>Total</i>	Lei			1 624,93
296	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75 ----- 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,15
		<i>Total</i>	Lei			799,59
297	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38 ----- 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		<i>Total</i>	Lei			1 959,93
298	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			62,50 ----- 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,70	11,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	285,45	6,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	15,00	0,12
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	384,00	2,70
		<i>Total</i>	Lei			1 300,03
299	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,75 ----- 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,35	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	1,70	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	285,45	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	15,00	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	384,00	1,14
		<i>Total</i>	Lei			639,62
300	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			75,38 ----- 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	30,00	12,90
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	13,45	28,92
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,10	0,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,10	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	289,24	1,45
		<i>Total</i>	Lei			1 567,94
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,20 ----- 57,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,32
		<i>Total</i>	Lei			638,77
302	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,87

1	2	3	4	5	6	7
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 316,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,34
		<i>Total</i>	Lei			3 735,40
303	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,48
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,96
		<i>Total</i>	Lei			32 405,03
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,38
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,38
		<i>Total</i>	Lei			240,85
305	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			1 338,63
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,38
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,89
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,30
		<i>Total</i>	Lei			1 038,31
307	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,16
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,36
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,00
		<i>Total</i>	Lei			59 064,00
308	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,05
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,04
		<i>Total</i>	Lei			2 395,10
309	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,29
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,42
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,00
		<i>Total</i>	Lei			114 601,56
310	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			257,89
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	257,89
		<i>Total</i>	Lei			116,05
311	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,49
						645,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,80
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			855,67
312	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			9 582,10
313	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 795,50
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,32
		<i>Total</i>	Lei			28 009,84
		14. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45				
314	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			5,37
						1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,01	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	15,00	1,07
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	84,70	0,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	198,20	2,97
		<i>Total</i>	Lei			53,67
315	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,00
		<i>Total</i>	Lei			48,72
316	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			812,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	345,55	812,00
		<i>Total</i>	Lei			32,48
317	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	284,36	6,60
		<i>Total</i>	Lei			65,97
318	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,33
		<i>Total</i>	Lei			42,50
319	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			237,56
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,23
						57,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,77
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,27
		<i>Total</i>	Lei			184,27
321	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 191,23 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,46
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 476,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	257,96
		<i>Total</i>	Lei			10 486,28
322	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			84,58 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	45,98
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,08
		<i>Total</i>	Lei			422,90
323	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,82 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 476,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	257,97
		<i>Total</i>	Lei			20 348,00
324	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			261,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	261,00
		<i>Total</i>	Lei			10,44
325	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,50 645,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,75
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,75
		<i>Total</i>	Lei			76,06
326	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			737,09
327	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3			1 794,44 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			2 153,33
		15. Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00				
328	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			840,94 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	307,00	840,94
		<i>Total</i>	Lei			428,88
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			494,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	307,00	494,22
		<i>Total</i>	Lei			252,05
330	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			708,38
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	345,55	708,38
		<i>Total</i>	Lei			1 147,57
331	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			2 138,03
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			4 975,32
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			614,24
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	377,20	433,78
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	236,15	49,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	172,10	72,28
		<i>Total</i>	Lei			19 348,46
334	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 795,52
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	123,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			33 396,67
335	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 902,49
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	7 667,24	7 667,24
	2922140007000	Macara	h-ut	1,98	390,90	773,97
		<i>Total</i>	Lei			113 773,82
336	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,32
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	257,99
		<i>Total</i>	Lei			38 927,37
337	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 190,48
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,25	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,21	1 245,55	269,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,00	4 345,20	4 475,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66	390,90	258,01
		<i>Total</i>	Lei			61 040,03
338	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			84,89
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 994,63	46,34
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,03
		Total	Lei			14 006,23
339	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			215,56
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,16	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 994,63	70,11
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	780,00	6,01
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,34	30,10	72,55
		Total	Lei			4 332,73
340	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			46,77
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,30	9,15	2,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 548,48	0,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,20	15,48	3,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	32,16	3,86
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,60	36,12	21,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	92,10	0,18
		Total	Lei			311,97
341	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			257,93
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	307,00	257,93
		Total	Lei			301,78
342	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 901,48
						645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	115,20	1 255,68
		Total	Lei			2 224,73
343	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificile artificiale	m3			1 795,17
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,36
		Total	Lei			5 744,54
344	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 573,29
						9 427,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	57,66	9 427,43
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,30	1 290,16	20 329,21
	23203226001101	Bitum	t	0,26	9 155,20	2 419,57
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	26,18	1 213,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 333,10	523,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	377,20	4 157,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	198,20	502,57
		Total	Lei			5 400,26
345	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			14 030,71
						3 269,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	57,66	3 269,36
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	9 215,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 333,10	238,07
	23203226001101	Bitum	t	0,02	9 155,20	1 307,86
		Total	Lei			-1 964,30
346	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 596,10
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	57,66	9 427,41
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,30	1 290,16	20 332,02
	23203226001101	Bitum	t	0,26	9 155,20	2 448,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	26,18	1 213,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 333,10	515,47

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	377,20	4 157,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	198,20	502,19
		<i>Total</i>	Lei			33 192,65
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			13 990,48 3 269,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	57,66	3 269,33
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	9 211,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 333,10	232,55
	23203226001101	Bitum	t	0,02	9 155,20	1 277,47
		<i>Total</i>	Lei			-12 031,81
348	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 599,85 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,50	57,66	9 427,41
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,30	1 290,16	20 331,00
	23203226001101	Bitum	t	0,26	9 155,20	2 454,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	26,18	1 213,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	3 333,10	514,15
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	377,20	4 157,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	198,20	502,24
		<i>Total</i>	Lei			36 283,86
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			14 001,26 3 269,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,10	57,66	3 269,32
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	9 212,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 333,10	234,02
	23203226001101	Bitum	t	0,02	9 155,20	1 285,63
		<i>Total</i>	Lei			-13 161,18
350	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 794,44 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B15, F200, W6	m3	1,02	1 290,16	1 315,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 333,10	122,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	390,90	172,33
		<i>Total</i>	Lei			2 153,33
351	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			541,27 160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,78	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,01	377,20	380,97
		<i>Total</i>	Lei			6 332,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.