

Centru pentru tineret in sat.
Porumbrei, raionul Cimisia CS 1
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Centru pentru tineret in sat. Porumbrei, raionul Cimisia CS 1

Valoarea de deviz 476 096,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CS1 1.1. Reparatii interioare				
1	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	380,0000	101,93 72,00	38 734,54 27 360,00
2	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	380,0000	63,68 31,20	24 198,40 11 856,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	380,0000	100,04 73,20	38 015,96 27 816,00
4	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m.	m2	167,0000	204,67 44,10	34 179,18 7 364,70
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	380,0000	27,00 12,00	10 260,91 4 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,0000	40,41 33,00	15 356,67 12 540,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,0000	4,18 1,80	1 586,88 684,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,0000	66,86 33,00	25 405,28 12 540,00
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	46,0000	477,81 174,00	21 979,05 8 004,00
Total Reparatii interioare						209 716,87
Incluziv salariu						112 724,70
		1.2. Pardoseli				
10	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	167,0000	224,00 49,80	37 408,00 8 316,60
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	167,0000	61,82 21,00	10 323,11 3 507,00
12	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de	m2	36,1500	494,47 174,00	17 875,09 6 290,10

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (plite exclus)	m2	130,8000	324,64 78,00	42 462,39 10 202,40
14	CG06A aplicativ	Plinte din PVC,, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti	m	95,2000	71,96 42,00	6 850,59 3 998,40
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,0000	84,93 51,00	1 189,05 714,00
Total Pardoseli						116 108,23
Incluziv salariu						33 028,50
Total CS1						325 825,10
Incluziv salariu						145 753,20
Cheltuieli directe			lei		325 825,10	
Asigurarea sociala			24,00 %		34 980,77	
Cheltuieli de depozitare			0,50 %		888,91	
Cheltuieli de transport			5,00 %		8 889,07	
Cheltuieli de regie			1,00 %		3 705,84	
Beneficiul de deviz			6,00 %		22 457,38	
Total fara TVA			100,00 +		396 747,07	
TVA			20,00 %		79 349,41	

Total deviz:

476 096,48

Incluziv salariu

145 753,20

Intocmit _____)

(funcția, semnătura)

Verificat _____)
(funcția, semnătura)