

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 515 700 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,280	42,80	47 905,184
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,890	42,80	252,092
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,000	42,80	8 388,800
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,400	42,80	20 432,720
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,470	42,80	23 431,716
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,142	42,80	66 731,278
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,359	42,80	43 714,166
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,670	42,80	756,276
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,992	42,80	256,458
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,848	42,80	4 872,694
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 106,716	42,80	175 767,445
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,662	42,80	19 801,934
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,642	42,80	1 696,678
		Total manopera				414 006

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,512	50,00	26 175,600
2.	100000002	Sol fertil - fara cost	m3	2 452,000	0,00	0,000
3.	100000003	Humus (Перегной)	m3	245,200	500,00	122 600,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,988	7,00	62,916
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	280,600	250,00	70 150,000
6.	1421102200069	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	67,850	215,00	14 587,750
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,432	185,00	449,920
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	541,118	185,00	100 106,830
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,670	185,00	1 233,950
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,482	185,00	14 334,170
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,261	2 900,00	756,900
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,825	2 900,00	5 292,500
13.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,000	0,80	1 176,000
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,140	24,00	1 251,360
15.	230250	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.	buc	267,000	400,00	106 800,000

		80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac				
16.	230251	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	800,00	213 600,000
17.	230252	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	255,00	67 065,000
18.	230253	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 2.0 m, d=4 mm (2.5 x 4=10 m2)	buc	90,000	310,00	27 900,000
19.	230254	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5 x 2.5	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
20.	2320187315789	Decofrol	kg	62,568	7,50	469,260
21.	2651122100024	Ciment portland	kg	887,680	1,40	1 242,752
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,400	1,40	2 988,160
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,800	1,40	37 680,720
24.	2661112800665	Placi din beton, pentru trotuare gr. =30 mm	m2	391,790	90,00	35 261,100
25.	2661112800675	Placi din beton, pentru trotuare gr. =40 mm	m2	962,220	95,00	91 410,900
26.	2663102100010	Beton B10	m3	60,372	820,00	49 505,040
27.	2663102100075	Beton 7.5	m3	131,503	820,00	107 832,460
28.	2663102100125	Beton B12.5	m3	55,140	870,00	47 971,800
29.	2663102100908	Beton B15 (263 buc. fundatii)	m3	60,021	950,00	57 019,950
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	305,520	51,00	15 581,520
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,500	10,00	245,000
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	189,790	12,00	2 277,480
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,992	12,00	71,904
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,070	12,00	312,840
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,000	12,00	588,000
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 63 x 63 x 3.0 mm	kg	599,200	12,00	7 190,400
37.	2873122004101	Plase sudate d 10AI 150 x150 mm	kg	4 949,000	12,00	59 388,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,712	15,00	625,680
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,996	30,00	89,880
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,420	1,00	156,420
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,420	0,10	15,642
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,607	25,00	65,175
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,642	15,00	234,630
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,680	15,00	400,200
45.	300301	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	50,00	29 450,000
46.	4010	Липа серебристая	buc	38,000	350,00	13 300,000
47.	4011	Береза бородавчатая	buc	55,000	350,00	19 250,000
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,794	1,67	8,006
49.	4012	Ива плакучая	buc	35,000	450,00	15 750,000
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,636	5,00	1 133,180
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,033	5,00	100,165
52.	4100126202818	Apa	m3	33,250	5,00	166,250
		Total materiale de constructii				1 372 828

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,650	75,00	10 473,750
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,825	154,00	10 753,050
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,940	190,00	558,600
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,900	10,00	589,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,624	275,00	5 121,600
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,364	154,00	9 142,056
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,291	236,00	1 012,676

8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,178	202,00	237,956
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,269	202,00	458,338
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,640	18,00	1 937,520
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,534	50,00	176,700
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,850	190,00	8 521,500
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,499	220,00	4 509,780
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,048	156,00	1 411,488
		Total utilaje de construcții				54 904

Total	lei	1 841 738
Asigurari socisle si mediclsle	22,50 %	93 151
Cheltuieli de transport	3,00 %	41 185
Cheltuieli directe	100,00 +	1 976 074
Cheltuieli de regie	3,00 %	59 282
Total	100,00 +	2 035 356
Beneficiu de deviz	3,00 %	61 061
Total	100,00 +	2 096 417
TVA	20,00 %	419 283

Total deviz:

2 515 700

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)