

Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrări de fabricare și instalare uși la sediul Agenției din str.A.Pușkin nr.22,m.Chișinău

Valoarea de deviz 381 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente 31.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CK12A	Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat,profiluri din bandă de oțel fasonate la rece,inclusiv armăturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7mp inclusiv (conform condițiilor tehnice) Carcasa toc Teava profil 60*40(2mm)+50*30(2mm) Carcasa pînză Teavă profil 50*25(2mm)Grosimea pînzei78mm,Foaie din metal-1-2mm,Pinuri antifurt-2 buc,balama pe rulment-2 buc(Italia),Inalțimea2050mm,Lățimea-960mm,Pînză încălzită-10mm polistiren expandat+vată minerală 50mm;Panou decorativ exterior – MDF cu peliculă PVC 10mm;Panou decorativ interiorMDF cu peliculă PVC 16mm;Etansare-2 conturi;Ancadrament-MDF lățime 70mm,grosime 16mm,cu lacăt principal,cilindru-cheiebuton;mîner,protecție bronzată p/u cilindru;factura,culoare-tăietură sură Deshidere dreapta	m2	57,13	2 588,77	147 896,44
2	CK12A	Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat,profiluri din bandă de oțel fasonate la rece,inclusiv armăturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7mp inclusiv (conform condițiilor tehnice) Carcasa toc Teava profil 60*40(2mm)+50*30(2mm) Carcasa pînză Teavă profil 50*25(2mm)Grosimea pînzei78mm,Foaie din metal-1-2mm,Pinuri antifurt-2 buc,balama pe rulment-2 buc(Italia),Inalțimea2050mm,Lățimea-960mm,Pînză încălzită-10mm polistiren expandat+vată minerală 50mm;Panou decorativ exterior – MDF cu peliculă PVC 10mm;Panou decorativ	m2	35,46	2 588,75	91 797,24

1	2	3	4	5	6	7
		interiorMDF cu peliculă PVC 16mm;Etansare-2 conturi;Ancadrament- MDF lățime 70mm,grosime 16mm,cu lacăt principal,cilindru- cheiebuton;mîner,protecție bronzată p/u cilindru;factura,culoare-tăietură sură Deschidere stanga				

		Total	lei	239 693,68
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 825,40
		Transport materiale	7,00 %	14 489,67
		Beneficiu de deviz	6,00 %	15 720,52
		Cheltueli de regie	14,50 %	40 270,74
		TVA	20,00 %	63 600,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		381 600,00

Intocmit

Avdonin I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Panceva M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)