

## Scoala sportiva pentru copii si juniori din or. Floresti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 54

#### Finalizarea lucrarilor de constructie a salii de forta la scoala sportiva pentru copii si juniori din or. Floresti. Lista cu cantitatile de lucrari AR-2-1-1

Valoarea de deviz 1 623 835,92 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Solutii arhitecturale</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.2. Acoperis</b>				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,000	211,51 20,18	3 172,66 302,71
		<b>Total Capitolul 1.2. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>3 172,66 302,71</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.4. Pardoseli</b>				
		<b>1.2.1. Capitolul 1.4.1. Cota 0.000</b>				
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	191,000	324,46 144,15	61 972,33 27 532,64
3	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000	69,01 49,01	3 174,40 2 254,51
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	432,160	102,37 13,49	44 241,99 5 830,87
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez [Спортивный	m2	432,160	183,21 63,43	79 174,73 27 410,18

1	2	3	4	5	6	7
		линолеум]				
		<b>Total Capitolul 1.4.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>188 563,45 63 028,20</b>
		<b>1.2.2. Capitolul 1.4.2. Cota +3.000</b>				
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	97,000	324,46 144,15	31 472,87 13 982,56
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	102,000	69,01 49,01	7 038,86 4 999,12
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,500	704,97 222,28	8 812,18 2 778,52
		<b>Total Capitolul 1.4.2. Cota +3.000 Inclusiv salariu</b>				<b>47 323,91 21 760,20</b>
		<b>Total Capitolul 1.4. Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>235 887,36 84 788,40</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.5. Timplarie</b>				
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	305,500	30,57 12,11	9 340,16 3 699,17
10	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,305	807,61 420,82	246,32 128,35
11	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,305	1 085,87 570,75	331,19 174,08
		<b>Total Capitolul 1.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>9 917,67 4 001,60</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.6. Finisari interioare</b>				
		<b>1.4.1. Capitolul 1.6.1. Pereti</b>				
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	124,700	282,13 95,14	35 181,79 11 863,83

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<b>Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>35 181,79 11 863,83</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 1.6.2. Tavane</b>				
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,970	36,60 31,71	6 476,85 5 612,22
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,970	3,96 1,73	708,23 309,58
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,970	45,20 31,71	7 999,22 5 612,28
		<b>Total Capitolul 1.6.2. Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>15 184,30 11 534,08</b>
		<b>Total Capitolul 1.6. Finisari interioare Inklusiv salariu</b>				<b>50 366,09 23 397,91</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.7. Finisari exterioare</b>				
16	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 60 x 250 mm (forma caramizii)	m2	73,400	273,54 103,21	20 077,87 7 575,72
		<b>Total Capitolul 1.7. Finisari exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>20 077,87 7 575,72</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.8. Scara exterioara.</b>				
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 [Teracota antiderapanta pentru pardoseli]	m2	7,100	354,33 144,15	2 515,77 1 023,47
18	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	6,900	704,98 222,28	4 864,37 1 533,76
19	Pret furnizor 1	Cornier din metal pentru teracota	m	22,500	30,00 0,00	675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.8. Scara exterioara. Inclusiv salariu</b>				<b>8 055,14 2 557,23</b>
		<b>Total Capitolul 1. Solutii arhitecturale Inclusiv salariu</b>				<b>327 476,79 122 623,57</b>
		<b>2. Lista cu cantitatile de lucrari AR-2-1-1ad</b>  <b>2.1. Capitolul 1.Solutii arhitecturale</b>  <b>2.1.1. Capitolul 1.2. Acoperis</b>				
20	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv [Norma pentru placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla =1.15]	m2	1,000	205,86 46,13	205,86 46,13
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,200	211,54 20,18	4 696,13 448,02
		<b>Total Capitolul 1.2. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>4 901,99 494,15</b>
		<b>Total Capitolul 1.Solutii arhitecturale Inclusiv salariu</b>				<b>4 901,99 494,15</b>
		<b>Total Lista cu cantitatile de lucrari AR-2-1-1ad Inclusiv salariu</b>				<b>4 901,99 494,15</b>
		<b>3. Lucrari tehnice-sanitare № 2-1-3 Incalzire</b>  <b>3.1. Capitolul 1. Incalzirea</b>  <b>3.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari sanitare</b>				
22	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.0mm	m	95,000	156,51 43,24	14 868,61 4 108,27
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	128,000	38,74 32,29	4 959,19 4 133,07

1	2	3	4	5	6	7
24	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	95,000	10,50 7,50	997,10 712,10
25	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piseilor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm - Тройник стальной Д=70x70x70	buc	2,000	472,56 60,55	945,13 121,09
26	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piseilor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm - Переход стальной Д=70x40	buc	2,000	460,32 60,55	920,65 121,09
27	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piseilor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm - Переход стальной Д=70x50	buc	2,000	465,43 60,55	930,85 121,09
		<b>Total Capitolul 1.1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>23 621,53 9 316,71</b>
		<b>3.1.2. Capitolul 1.2. Lucrari termoizolare</b>				
28	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vată minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, având grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv	m2	35,970	108,61 37,77	3 906,54 1 358,47
29	IzI05B	Protecția termoizolației la conducte, executată cu impaslitura din fibre de sticlă bitumată tip I A, legată cu sîrmă din oțel moale zincată cu diam. de 1,25 mm	m2	35,970	22,25 13,43	800,25 483,25
		<b>Total Capitolul 1.2. Lucrari termoizolare Inclusiv salariu</b>				<b>4 706,79 1 841,72</b>
		<b>Total Capitolul 1. Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>28 328,32 11 158,43</b>
		<b>Total Lucrari tehnice-sanitare №</b>				<b>28 328,32</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2-1-3 Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>11 158,43</b>
		<b>4. Перечень объемов работ № 2-1-4. Ventilatia</b>				
		<b>4.1. Capitolul 1. Ventilatia</b>				
		<b>4.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>4.1.1.1. Capitolul 1.1.1. Lucrari tehnico sanitare</b>				
30	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (de tip KD400 XLI N=0.855kBt 1-230 B (de tip KD400 XLI N=0.855kBt 1-230 BSISTEMAIR))	buc	2,000	23,50 0,00	47,00 0,00
31	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (de tip DVV 450 DI N=1.1 кВт 3-430 B SISTEMAIR)	buc	1,000	145,56 0,00	145,56 0,00
32	RpVB01A	Montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Клапан	buc	1,000	5 527,28 5 296,07	5 527,28 5 296,07
33	RpVB01A	Confectionarea si montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Крышный короб	buc	1,000	4,73 0,00	4,73 0,00
34	VC07A	Montarea, приточное устройство EMM2-5-35	buc	3,000	1,50 0,00	4,50 0,00
		<b>Total Capitolul 1.1.1. Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>5 729,07 5 296,07</b>
		<b>4.1.1.2. Capitolul 1.2. Utilaj</b>				
35	Pretul firmei 1	Ventilator de canal de tip KD400 XLI N=0.855kBt 1-230 B SISTEMAIR	buc	2,000	13 200,00 0,00	26 400,00 0,00
36	Pretul firmei 2	Ventilator de acoperis de tip DVV 450 D1 N=1.1 кВт 3-430 B SISTEMAIR)	buc	1,000	15 500,00 0,00	15 500,00 0,00
37	Pretul firmei 3	Клапан VKVE d=450 SYSTEMSIR	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	Pretul firmei 4	Крышный короб EDVE/F d=450 H-668mm SISTEMSIR	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
39	Pretul firmei 5	Приточное устройство EMM 2-5-35 AERECO	buc	8,000	10 000,00 0,00	80 000,00 0,00
		<b>Total Capitolul 1.2. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>141 400,00</b>
		<b>Total Capitolul 1.1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>147 129,07 5 296,07</b>
		<b>4.1.2. Capitolul 3. Узел управления</b>				
		<b>4.1.2.1. Capitolul 3.1. Lucrari de montare</b>				
40	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркулярный насос UPS 25-50 n=0.06 кВт	buc	1,000	149,71 126,85	149,71 126,85
41	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Сервопривод вентиля НТYD 24- SR	buc	2,000	828,63 251,40	1 657,27 502,80
		<b>Total Capitolul 3.1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>1 806,98 629,65</b>
		<b>4.1.2.2. Capitolul 3.2. Utilaj</b>				
42	Pretul firmei 6	Узел управления SUMX 1,0 в составе:Циркуляционный насос UPS 25-50 N=0,06 KBT , трехходовой вентиль VRG 131 15-1 d=50 mm, сервопривод вентиля НТYD 24-SR,регулирующий вентиль для установки потери давления д=50,Фильтр д 50мм, обратный клапан д=50 мм, шаровый кран д=50 мм,Шаровый кран д=15 мм	set	1,000	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
43	Pretul firmei 7	Сервопривод вентиля НТYD 24- SR	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
		<b>Total Capitolul 3.2. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>29 200,00</b>
		<b>Total Capitolul 3. Узел</b>				<b>31 006,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
		управления <b>Inclusiv salariu</b>				<b>629,65</b>
		<b>Total Capitolul 1. Ventilatia Inclusiv salariu</b>				<b>178 136,05 5 925,72</b>
		<b>Total Перечень объемов работ № 2-1-4. Ventilatia Inclusiv salariu</b>				<b>178 136,05 5 925,72</b>
		<b>5. Apeduct si canalizare N 2-1-5</b>				
		<b>5.1. Capitolul 1.Lucrari sanitare si terasament</b>				
		<b>5.1.1. Capitolul 1.1. Apeduct B1T3</b>				
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	729,61 66,31	5 836,87 530,47
45	Pretul firmei 7	Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2 L =0,5 м	buc	22,000	250,00 0,00	5 500,00 0,00
		<b>Total Capitolul 1.1. Apeduct B1T3 Inclusiv salariu</b>				<b>11 336,87 530,47</b>
		<b>5.1.2. Capitolul 1.2. Canalizare K1</b>				
		<b>5.1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari sanitare</b>				
46	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Унитаз Компакт с косым выпуском и бачком	buc	6,000	1 655,22 253,70	9 931,34 1 522,22
47	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton УМЫВАЛЬНИК керамический со смесителем сифоном бутылочным	buc	8,000	962,50 118,20	7 699,96 945,62
		<b>Total Capitolul 1.2.1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>17 631,30 2 467,84</b>
		<b>5.1.2.2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
48	Pretul firmei 9	Stingator OXII 10	buc	6,000	550,00 0,00	3 300,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 300,00</b>
		<b>Total Capitolul 1.2. Canalizare K1 Inclusiv salariu</b>				<b>20 931,30 2 467,84</b>
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari sanitare si terasament Inclusiv salariu</b>				<b>32 268,17 2 998,31</b>
		<b>Total Apeduct si canalizare N 2-1- 5 Inclusiv salariu</b>				<b>32 268,17 2 998,31</b>
		<b>6. Echipament electric de forta si iluminat. Sala de forta. marca EEF/LEI N 2-1-7</b>				
		<b>6.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
49	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,150	14 549,33 <hr/> 6 688,53	2 182,40 <hr/> 1 003,28
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>2 182,40 1 003,28</b>
		<b>6.2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
50	3340002 16-1	Corp de iluminat Sportlux 280	buc	12,000	550,00 <hr/> 0,00	6 600,00 <hr/> 0,00
51	3340002 16-2	Corp de iluminat Sportlux 280+ESI	buc	3,000	650,00 <hr/> 0,00	1 950,00 <hr/> 0,00
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 550,00</b>
		<b>Total Echipament electric de forta si iluminat. Sala de forta. marca EEF/LEI N 2-1-7 Inclusiv salariu</b>				<b>10 732,40 1 003,28</b>
		<b>7. Semnalizare de incendiu. Sala de forta. (Marca SI) № 2-1-8</b>				
		<b>7.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
52	10-08-001- 04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze	buc	1,000	644,81 <hr/> 634,26	644,81 <hr/> 634,26
53	10-08-002- 02	Avertizoare "ПІС" : ИПП	buc	3,000	119,69 <hr/> 115,32	359,08 <hr/> 345,96
54	10-08-002- 02	Avertizoare "ПІС" : automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	36,000	119,69 <hr/> 115,32	4 309,02 <hr/> 4 151,52

1	2	3	4	5	6	7
55	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,000	58,51 57,66	234,02 230,64
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>5 546,93 5 362,38</b>
		<b>7.2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
56	3340106-8	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 4 raze ППКП "Bapra-1/2"	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
57	3340002	Avertizor de incendiu ИПП-1	buc	3,000	440,00 0,00	1 320,00 0,00
58	334000123	Avertizor de incendiu de fum	buc	36,000	120,00 0,00	4 320,00 0,00
59	334000112	Sirena LD 95+Stoboscop	buc	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 240,00</b>
		<b>Total Semnalizare de incendiu. Sala de forta. (Marca SI) № 2-1-8 Inclusiv salariu</b>				<b>13 786,93 5 362,38</b>
		<b>8. Lucrari de constructie AR 2-1-2</b>				
		<b>8.1. Capitolul 1. Solutii arhitecturale</b>				
		<b>8.1.1. Capitolul 1.1. Acoperis</b>				
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,500	184,59 17,30	4 522,49 423,80
		<b>Total Capitolul 1.1. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>4 522,49 423,80</b>
		<b>8.1.2. Capitolul 1.2. Pardoseli</b>				
		<b>8.1.2.1. Capitolul 1.2.1. Cota 0.000</b>				
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	61,000	69,01 49,01	4 209,51 2 989,68
		<b>Total Capitolul 1.2.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>4 209,51 2 989,68</b>
		<b>8.1.2.2. Capitolul 1.2.2. Cota +3.</b>				
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	69,000	253,75 74,96	17 508,59 5 172,10

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,500	704,98 222,28	8 107,25 2 556,24
		<b>Total Capitolul 1.2.2. Cota +3. Inklusiv salariu</b>				<b>25 615,84 7 728,34</b>
		<b>Total Capitolul 1.2. Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>29 825,35 10 718,02</b>
		<b>8.1.3. Capitolul 1.3. Finisari interioare</b>				
		<b>8.1.3.1. Capitolul 1.3.1. Pereti</b>				
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	363,200	130,77 113,01	47 496,33 41 046,54
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm) k=2	m2	-363,200	7,12 0,00	-2 586,69 0,00
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	363,200	14,24 8,07	5 171,94 2 931,90
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa la pereti	m2	363,200	78,36 0,00	28 460,36 0,00
68	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, - inclusiv cutii la canalele de ventilare	m2	36,000	446,43 217,23	16 071,56 7 820,20
69	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - pereti despartitori la noduri sanitare si bai	m2	29,500	1 148,57 46,13	33 882,88 1 360,78
70	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta -	m	38,000	232,20 129,37	8 823,67 4 916,09

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada la scari si balcon din inox				
71	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta -mina curenta la scari din inox	m	11,000	0,25 0,00	2,75 0,00
72	SC11B	Bara din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - bara de sustinere fixa in WC pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,000	487,20 25,95	487,20 25,95
73	SC11B	Bara din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - bara de sustinere mobila in WC pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,000	579,45 25,95	579,45 25,95
		<b>Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>138 389,45 58 127,41</b>
		<b>8.1.3.2. Capitolul 1.3.2. Tavane</b>				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - placa gipscarton hidrofug 12.5mm	m2	64,000	228,84 110,13	14 645,94 7 048,36
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	237,600	106,01 88,22	25 188,67 20 961,02
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	199,600	36,60 31,71	7 305,12 6 329,91
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,600	35,99 33,76	7 111,87 6 671,72
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	199,600	13,49 0,00	2 692,17 0,00
		<b>Total Capitolul 1.3.2. Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>56 943,77 41 011,01</b>
		<b>8.1.3.3. Capitolul 1.4. Finisari exterioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - betoncontact	m2	73,400	5,55 1,73	407,73 126,97
80	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, plasa sudata zincata 25x25x1.8mm	m2	73,400	24,52 11,53	1 800,13 846,45
81	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat L=150mm	buc	290,000	9,65 8,65	2 798,21 2 508,21
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - mortar adeziv	m2	73,400	88,10 70,35	6 466,80 5 163,34
		<b>Total Capitolul 1.4. Finisari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>11 472,87 8 644,97</b>
		<b>8.1.3.4. Capitolul 1.5. Alte lucrari</b>				
83	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.- scara incendiara	kg	380,000	28,20 9,74	10 716,06 3 699,47
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat L=120mm	buc	12,000	12,53 11,53	150,38 138,38
85	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,000	1,15 1,15	13,84 13,84
86	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,380	1 399,13 991,76	531,67 376,87
87	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,380	494,39 0,00	187,87 0,00
88	CM04G1	Geamuri, livrate la masuri fixe, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. - copertina la intrare din sticla	m2	2,000	568,41 43,24	1 136,82 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		suspendata 2.2x0.9m				
		<b>Total Capitolul 1.5. Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 736,64 4 315,05</b>
		<b>Total Capitolul 1.3. Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>219 542,73 112 098,44</b>
		<b>Total Capitolul 1. Solutii arhitecturale Inclusiv salariu</b>				<b>253 890,57 123 240,26</b>
		<b>Total Lucrari de constructie AR 2- 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>253 890,57 123 240,26</b>
		<b>9. Lucrari tehnice-sanitare № 2-2- 3. Incalzire</b>				
		<b>9.1. Capitolul 1. Incalzirea</b>				
		<b>9.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari sanitare</b>				
89	IB06A	Radiatoare din otel, tip 22 900/500	buc	6,000	1 406,18 28,83	8 437,08 172,98
90	IB06A	Radiatoare din otel, tip 22 1400/500	buc	5,000	1 974,18 28,83	9 870,90 144,15
91	IB06A	Radiatoare din otel, tip 22 800/500	buc	1,000	1 240,18 28,83	1 240,18 28,83
92	IB06B	Radiatoare din otel, tip 22 1200/500	buc	1,000	1 753,78 37,48	1 753,78 37,48
93	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm Вентиль балансовый R 206 B /Giacomini/	buc	1,000	923,65 8,65	923,65 8,65
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm Автоматический регулятор перепада давления R 206 C /Giacomini/	buc	1,000	466,65 8,65	466,65 8,65
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический d=15 mm"Giacomini" R 401 TG	buc	16,000	218,65 8,65	3 498,38 138,38
96	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	11,000	160,65	1 767,14

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран угловой зап. регул. d=15 mm R14 TG			8,65	95,14
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Термоголовка R 470	buc	16,000	519,38 10,38	8 310,06 166,06
98	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Спускная пробка с герм.прокладкой (R 470)	buc	11,000	31,77 5,77	349,43 63,43
99	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	145,76 5,76	291,53 11,53
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3.5 mm.PR-R/AL STABI PN 20.	m	9,000	42,84 20,18	385,57 181,63
101	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m	138,000	99,09 32,29	13 674,55 4 455,96
102	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	6,000	206,85 55,35	1 241,11 332,12
103	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	114,000	5,80 5,19	661,09 591,59
104	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	66,000	7,19 5,19	474,50 342,50

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
105	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	141,000	8,84 6,34	1 246,81 894,31
106	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной д 32x25	buc	4,000	114,54 60,54	458,17 242,17
107	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной д 25x20	buc	2,000	104,34 60,55	208,69 121,09
108	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной д 20x15	buc	24,000	98,63 60,54	2 367,14 1 453,03
109	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод стальной д-20	buc	17,000	92,10 60,54	1 565,75 1 029,23
110	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод стальной д-25	buc	10,000	96,18 60,54	961,83 605,43
111	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод стальной д-32	buc	38,000	103,32 60,54	3 926,27 2 300,63
112	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод стальной д-40	buc	4,000	112,50 60,54	450,01 242,17
113	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Отвод стальной д-76	buc	4,000	133,92 60,54	535,69 242,17
114	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	3,000	24,22 24,22	72,65 72,65



1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat - Пробивка отверстий				
		<b>Total Capitolul 1.1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>65 138,61 13 981,96</b>
		<b>9.1.2. Capitolul 1.2. Распределительная гребенка</b>				
		<b>9.1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari sanitare</b>				
115	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Вентиль стальной 15с22нж д=65 мм	buc	2,000	2 495,49 43,24	4 990,98 86,49
116	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм /Вентиль спускной д=15 мм/	buc	4,000	50,65 8,65	202,60 34,60
117	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Вентиль д=40 мм	buc	2,000	841,08 34,59	1 682,15 69,19
118	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Вентиль д=32 мм	buc	2,000	729,08 34,59	1 458,15 69,19
		<b>Total Capitolul 1.2.1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>8 333,88 259,47</b>
		<b>Total Capitolul 1.2. Распределительная гребенка Inclusiv salariu</b>				<b>8 333,88 259,47</b>
		<b>Total Capitolul 1. Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>73 472,49 14 241,43</b>
		<b>Total Lucrari tehnice-sanitare № 2-2-3. Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>73 472,49 14 241,43</b>
		<b>10. Echipament electric de forta si iluminat.Sala de forta. EEF/IEI № 2-2-7</b>				
		<b>10.1. Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	45,000	28,83 28,83	1 297,35 1 297,35
120	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	425,000	54,39 51,89	23 117,45 22 054,95
121	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	33,000	25,94 24,79	856,10 818,20
122	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii, acoperirea cablurilor la pardosele	buc	12,000	34,62 33,44	415,44 401,32
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	425,000	18,25 13,84	7 756,58 5 881,32
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>33 442,92 30 453,14</b>
		<b>10.2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
124	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PLIJB)	buc	1,000	223,28 136,65	223,28 136,65
125	08-03-521-15	Declansator de forta , tripolar	buc	1,000	193,69 162,02	193,69 162,02
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	8,000	109,04 89,95	872,35 719,60
127	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	277,40 228,33	277,40 228,33
128	11-03-001-01	-Bare	buc	3,000	31,59 29,98	94,76 89,95
129	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	121,99 103,79	121,99 103,79
130	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	20 556,33 9 744,56	3 700,14 1 754,02

1	2	3	4	5	6	7
131	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	18 818,50 8 533,50	376,37 170,67
132	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	7 914,00 5 662,00	158,28 113,24
133	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320	2 314,72 2 196,84	740,71 702,99
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 857,00 1 857,00	18,57 18,57
135	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 919,25 1 891,25	76,77 75,65
136	08-03-591-5	Intreruptor de comanda cu iluminarea din 2 locuri, IP20	100 buc	0,020	1 919,00 1 891,00	38,38 37,82
137	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	4 111,51 1 372,31	14 390,28 4 803,08
138	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,320	2 523,42 714,98	8 377,75 2 373,75
139	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4 BBΓ <sub>HT</sub> -LsLTx-3x1,5mm <sup>2</sup> , BBΓ <sub>HT</sub> -FRLsLTx-3x1,5mm <sup>2</sup> , BBΓ <sub>HT</sub> -LsLTx-3x2,5mm <sup>2</sup> , BBΓ <sub>HT</sub> -LsLTx-4x1,5mm <sup>2</sup>	buc	3,000	27,42 14,99	82,26 44,97
140	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7 BBΓ <sub>HT</sub> (A)-LSLTx 5x4mm <sup>2</sup> , BBΓ <sub>HT</sub> (A)-LSLTx 5x6mm <sup>2</sup> , BBΓ <sub>HT</sub> (A)-FRLSLTx 5x6mm <sup>2</sup>	buc	1,000	39,50 23,64	39,50 23,64
141	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7	buc	1,000	34,34 21,91	34,34 21,91
142	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	1,000	147,61 137,81	147,61 137,81

1	2	3	4	5	6	7
143	33410031-5	Corp de iluminat OPL/S 4X18W (tip LPO)	buc	18,000	300,00 0,00	5 400,00 0,00
144	33410130-8	Corp de iluminat NBT18 F226	buc	2,000	124,17 0,00	248,34 0,00
145	3340025-04	Indicator de lumina pe perete MIZAR S LED	buc	2,000	180,00 0,00	360,00 0,00
146	3341203-32	Tub fluorescent JLI-18	buc	72,000	15,42 0,00	1 110,24 0,00
147	3360029-03	Priza de fisa cu contact de inpamintare instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20 Eurostandard	buc	32,000	28,00 0,00	896,00 0,00
148	336027-08	Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	1,000	19,17 0,00	19,17 0,00
149	336027-07	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	4,000	21,67 0,00	86,68 0,00
150	3360219-03	Intrerupator pentru comanda cu iluminarea din 2 locuri instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20 Eurostandard	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
151	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize Y-196	buc	48,000	5,00 0,00	240,00 0,00
152	3370023-4	Cutie de ramificare	buc	10,000	5,42 0,00	54,20 0,00
153	3332128-11	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	88,000	10,50 0,00	924,00 0,00
154	3332128-12	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m	98,000	14,92 0,00	1 462,16 0,00
155	3332128-13	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 4x1,5mm2	m	125,000	15,17 0,00	1 896,25 0,00
156	3332128-20	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x2,5mm2	m	11,000	27,83 0,00	306,13 0,00
157	3332128-21	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x4,0mm2	m	10,000	45,83 0,00	458,30 0,00
158	441000-1601	Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41	m	350,000	4,50 0,00	1 575,00 0,00
		<b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>45 070,90 11 718,46</b>
		<b>10.3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
159	5550244-13	Intrerupator automat cu 3 pol,	buc	1,000	65,83	65,83

1	2	3	4	5	6	7
		32A, BA47-29//3/32C			0,00	0,00
160	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	7,000	21,67 0,00	151,69 0,00
161	55500074-2	Bara de conectare tip FORK, 3 faze, In=63 YNS21-3-063	buc	1,000	89,17 0,00	89,17 0,00
162	555000073-2	Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100	buc	2,000	17,50 0,00	35,00 0,00
163	5550087-03	Dulap de distributie IIPB-123-1 36 YXJ13 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО)	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		<b>Total Capitolul 3. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>791,69</b>
		<b>Total Echipament electric de forta si iluminat.Sala de forta. EEF/IEI № 2-2-7 Inklusiv salariu</b>				<b>79 305,51 42 171,60</b>
		<b>11. Retele exterioare apeduct, canalizare</b>				
		<b>11.1. Capitolul 1. Retele apeduct, canalizare exterioara</b>				
164	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	2,800	172,40 172,40	482,73 482,73
165	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,800	17,88 17,88	50,05 50,05
166	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,800	45,17 42,67	126,47 119,47
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,060	1 580,83 393,00	94,85 23,58
168	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	1,040	2 219,78 799,70	2 308,57 831,69

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana				
169	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	<u>300,00</u> 0,00	<u>600,00</u> 0,00
170	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	<u>450,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
171	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	2,000	<u>280,00</u> 0,00	<u>560,00</u> 0,00
172	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,000	<u>75,00</u> 0,00	<u>150,00</u> 0,00
173	22	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	2,000	<u>400,00</u> 0,00	<u>800,00</u> 0,00
174	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,300	<u>2 238,37</u> 311,37	<u>671,51</u> 93,41
175	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, gura de scurgere si receptie la canalizare pluviala	m3	1,400	<u>1 786,02</u> 369,02	<u>2 500,43</u> 516,63
176	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	<u>93,17</u> 69,19	<u>465,87</u> 345,95
177	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici	kg	60,000	<u>20,87</u> 5,71	<u>1 252,25</u> 342,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
178	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000	575,16 65,16	575,16 65,16
179	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 avind diametrul de 110 mm	m	15,000	94,43 21,33	1 416,39 320,01
		<b>Total Capitolul 1. Retele apeduct, canalizare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>12 954,28 3 191,18</b>
		<b>Total Retele exterioare apeduct, canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>12 954,28 3 191,18</b>

		Total	lei	1 015 253,50
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	79 778,47
		Transportarea materialelor	10,00 %	65 513,99
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 160 545,96
		Cheltuieli de regie	10,00 %	116 054,60
		Total:	100,00 +	1 276 600,56
		Beneficiu de deviz	6,00 %	76 596,04
		Total:	100,00 +	1 353 196,60
		TVA	20,00 %	270 639,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 623 835,92 332 410,31</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)