

Obiectivul: Primaria s. Fundurii Vechi, rn. Glodeni.

Obiectul: Reparația drumurilor și străzilor din satul Fundurii Vechi, rn. Glodeni.

Deviz local Nr. 1.2

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 970 441,611 (Lei)

| Devizul: Str. Trandafirilor L=450m b=3,5m | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100 m3 | 1,5600 | 2 535,0000 0,0000 | 3 954,6000 0,0000 |
| 1.2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | 100 m2 | 15,7500 | 40,0000 0,0000 | 630,0000 0,0000 |
| 1.3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,5800 | 1 786,9500 0,0000 | 2 823,3810 0,0000 |
| 1.4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 7,8000 | 53,4500 0,0000 | 416,9100 0,0000 |
| 1.5 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу). | 100 m3 | 1,5800 | 556,5000 0,0000 | 879,2700 0,0000 |
| 1.6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания).fr. 32x63 | m3 | 158,0000 | 367,2875 0,0000 | 58 031,4250 0,0000 |
| 1.7 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 79,0000 | 314,5750 22,7520 | 24 851,4250 1 797,4080 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 25,2800 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Total | 91 587,011 |
| Asigurari sociale | 24,0000% 431,378 |
| Total | 92 018,389 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% 10 122,023 |
| Total | 102 140,412 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% 4 494,178 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Total Deviz fara TVA | 106 634,590 |
|-----------------------------|--------------------|

| Devizul: Str. Constituției L=420m b=3,2 | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,3500 | 1 786,9500 | 2 412,383 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 2.2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | 100 m2 | 13,4400 | 40,0000 | 537,600 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 2.3 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 7,0000 | 53,4500 | 374,150 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 2.4 | DI96 | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).COMPACTAREA LA COVATĂ | 100 m3 | 1,3500 | 1 384,9400 | 1 869,669 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 2.5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания). FR. 32X63 | m3 | 135,0000 | 371,2925 | 50 124,488 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 2.6 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 67,5000 | 314,5750 | 21 233,813 |
| | | | | | 22,7520 | 1 535,760 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 21,6000 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | |
|---------------------|------------|
| Total | 76 552,102 |
| Asigurari sociale | 24,0000% |
| Total | 76 920,684 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% |
| Total | 85 381,959 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% |
| | 3 756,806 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 89 138,765 |
|-----------------------------|-------------------|

| Devizul: Str. Constituției (sector 1) L=530m b=3,5 | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100 m3 | 1,7000 | 2 535,0000 | 4 309,500 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.2 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietrirea fara adunarea materialului (Механическое | 100 m3 | 1,8600 | 2 088,9000 | 3 885,354 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|--------|----------|------------|------------|
| | | разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала). | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,9000 | 1 786,9500 | 3 395,205 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.4 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | 100 m2 | 19,0000 | 40,0000 | 760,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.5 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 9,0000 | 53,4500 | 481,050 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.6 | DI96 | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу). | 100 m3 | 1,9000 | 1 384,9400 | 2 631,386 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.7 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). fr. 32x63 | m3 | 185,5000 | 453,4765 | 84 119,891 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 3.8 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 93,0000 | 314,5750 | 29 255,475 |
| | | | | | 22,7520 | 2 115,936 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 29,7600 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|---------------------|----------|-------------|
| Total | | 128 837,861 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 507,825 |
| Total | | 129 345,685 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% | 14 228,025 |
| Total | | 143 573,711 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% | 6 317,243 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Total Deviz fara TVA | 149 890,954 |
|-----------------------------|--------------------|

| Devizul: Str. Alexandru Donici L=370, B=3,5 | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала). K=2 | 100 m3 | 1,3000 | 2 088,9000 | 2 715,570 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4.2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,3000 | 1 786,9500 | 2 323,035 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4.3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100 m2 | 13,0000 | 40,0000 | 520,000 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|----|----------|----------|------------|
| | | (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4.4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 6,0000 | 53,4500 | 320,700 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4.5 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). FR. 32X63 | m3 | 130,0000 | 453,4765 | 58 951,945 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4.6 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 65,0000 | 314,5750 | 20 447,375 |
| | | | | | 22,7520 | 1 478,880 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 20,8000 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Total | | 85 278,625 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 354,931 |
| Total | | 85 633,556 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% | 9 419,691 |
| Total | | 95 053,247 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% | 4 182,343 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 99 235,590 |
|-----------------------------|-------------------|

| Devizul: Str. Alexandru cel Bun L=480, b=4m | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100 m3 | 1,5400 | 2 535,0000 | 3 903,900 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,9200 | 1 786,9500 | 3 430,944 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | 100 m2 | 19,2000 | 40,0000 | 768,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 9,0000 | 53,4500 | 481,050 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.5 | DI96 | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe | 100 | 1,9200 | 1 384,9400 | 2 659,085 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|----------|----------|------------|
| | | pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу). | m3 | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.6 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). FR. 32X63 H=15cm | m3 | 192,0000 | 453,4765 | 87 067,488 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 5.7 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 96,0000 | 314,5750 | 30 199,200 |
| | | | | | 22,7520 | 2 184,192 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 30,7200 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|---------------------|----------|-------------|
| Total | | 128 509,667 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 524,206 |
| Total | | 129 033,873 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% | 14 193,726 |
| Total | | 143 227,599 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% | 6 302,014 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Total Deviz fara TVA | 149 529,613 |
|-----------------------------|--------------------|

| Devizul: Str. Primăverii L=380m b=3,5 | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории). | 100 m3 | 1,3300 | 1 786,9500 | 2 376,644 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6.2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории). | 100 m2 | 13,3000 | 40,0000 | 532,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6.3 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью). | m3 | 6,0000 | 53,4500 | 320,700 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6.4 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу). | 100 m3 | 1,3300 | 1 384,9400 | 1 841,970 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6.5 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). fr. 32x63 | m3 | 199,5000 | 457,4815 | 91 267,559 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6.6 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером).AMESTEC C4 | m3 | 53,0000 | 314,5750 | 16 672,475 |
| | | | | | 22,7520 | 1 205,856 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 16,9600 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|---------------------|----------|-------------|
| Total | | 113 011,348 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 289,405 |
| Total | | 113 300,753 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% | 12 463,083 |
| Total | | 125 763,836 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% | 5 533,609 |

Total Deviz fara TVA 131 297,445

Devizul: Lucrări pentru siguranța traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu.

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских). СКМ1.30 | buc | 4,0000 | 396,3990 | 1 585,596 |
| | | | | | 77,4990 | 309,996 |
| 7.2 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOARE 2.1 Cedează trecerea) | buc | 3,0000 | 1 089,7240 | 3 269,172 |
| | | | | | 31,2840 | 93,852 |
| 7.3 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOARE 4.3 SENS GIRATORIU) | buc | 3,0000 | 1 089,7240 | 3 269,172 |
| | | | | | 31,2840 | 93,852 |
| 7.4 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (LIMITATOR DE VITEZĂ 30 KM/H) | buc | 1,0000 | 1 089,7240 | 1 089,724 |
| | | | | | 31,2840 | 31,284 |
| 7.5 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб). (INDICATOR ZONA DE ACȚIUNE 1100M) | buc | 1,0000 | 1 089,7240 | 1 089,724 |
| | | | | | 31,2840 | 31,284 |
| 7.6 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом). (Marcarea trecerii de pietoni cu email, marcaj rutier AK-501 alb - roșu) | m2 | 49,8000 | 143,4010 | 7 141,370 |
| | | | | | 33,4170 | 1 664,167 |
| 7.7 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом). marcaje la sensul giratoriu | m2 | 11,4000 | 141,5760 | 1 613,966 |
| | | | | | 33,4170 | 380,954 |
| 7.8 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм). | buc | 2,0000 | 679,4320 | 1 358,864 |
| | | | | | 22,7520 | 45,504 |
| 7.9 | preț de piață | Balize pentru sens giratoriu. | buc | 14,0000 | 1 500,0000 | 21 000,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 7.10 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов). | m | 76,0000 | 20,8705 | 1 586,158 |
| | | | | | 3,5550 | 270,180 |
| 7.11 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbatat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на | m3 | 4,6000 | 154,9980 | 712,991 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|----|---------|----------|------------|
| | | почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, твердый грунт). | | | 154,9980 | 712,991 |
| 7.12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). 5/20 h=5cm | m3 | 0,5000 | 457,3840 | 228,692 |
| | | | | | 70,3890 | 35,195 |
| 7.13 | AcE201A01+ | Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, sacap din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h) = 1000x160x100 mm | m | 38,0000 | 428,2050 | 16 271,790 |
| | | | | | 21,3300 | 810,540 |
| 7.14 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм). | m | 30,0000 | 177,4439 | 5 323,316 |
| | | | | | 27,7290 | 831,870 |
| 7.15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления). | m2 | 0,3600 | 208,6420 | 75,111 |
| | | | | | 120,8700 | 43,513 |
| 7.16 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...). | m3 | 1,1600 | 497,1853 | 576,735 |
| | | | | | 405,2700 | 470,113 |
| 7.17 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 1 км). | t | 3,5000 | 10,4400 | 36,540 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 81,9310 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|-------------------------|----------|------------|
| Total | | 66 228,921 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 1 398,071 |
| Total | | 67 626,991 |
| Cheltuieli de transport | 6,9000% | 3 974,252 |
| Total | | 71 601,243 |
| Cheltuieli de regie | 11,0000% | 7 876,137 |
| Total | | 79 477,380 |
| Beneficiu de deviz | 4,4000% | 3 497,005 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 82 974,384 |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Total General fara TVA | 808 701,342 |
| TVA (20%) | 161 740,268 |
| TOTAL GENERAL | 970 441,611 |
| Inclusiv salariul | 16 143,326 |

Cursul de referință: 20.7452 Lei/Euro, din data de 2021-09-24

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)