

**Azilul pentru persoane vârstnice  
si cu dizabilități din cadrul STAS  
Dondușeni, str. M. Eminescu nr.  
26/1, or. Dondușeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## **Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 2**

### **DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	12,80
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,00
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,80
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,80
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,40
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,00
7	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	8,00
8	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	8,00
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,20
10	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,40
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,40

1	2	3	4	5
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,00
13	RpCP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat	m	88,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,80
15	IzF01E k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 2 strat Nc=1.5 kg/m2 k=2	m2	56,80
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	56,80
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	56,80
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului	m2	19,70
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	19,70
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	19,70
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	154,40
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,40
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	138,40
24	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu	m2	138,40

1	2	3	4	5
		mortar hidroizolant Hidrostop, intr-un strat Nc=1.5 kg/m2		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	138,40
26	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	138,40
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,00
28	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	8,00
29	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	8,00
30	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5	buc	8,00
31	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	8,00
32	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	8,00
33	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	8,00

1	2	3	4	5
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm)		
34	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
35	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	8,00
		<b>1.2. Montare sistem de ventilare</b>		
36	RCsB29P K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	12,00
37	SA40A	Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri	buc	12,00
		<b>1.3. Canalizare exterioara 85m</b>		
		<b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>		
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,215
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,321
40	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	54,60
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,60
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	12,00

1	2	3	4	5
		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip		
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	48,60
44	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	48,60
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,735
46	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,735
		<b>1.3.2. Retele exterioare de canalizare</b>		
47	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200 Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 l=200mm (excluere:oxigen, carbura, sirma, grund) K=0.5	buc	2,00
48	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm 45*	buc	1,00
49	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm	m	85,00
50	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m	8,50

1	2	3	4	5
		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm		
		<b>1.3.3. Camine de canalizare</b> <b>1.3.3.1. Camine de canalizare d1.0m</b>		
51	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =0.77m3	m3	2,80
52	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	2,00
53	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	4,00
54	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00
55	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-2(0,10 m3)	buc	2,00
56	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,00
57	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00
58	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	41,10
59	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	24,90
60	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,066
61	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,066
62	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	2,00
63	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic	m2	10,25

1	2	3	4	5
		de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)		
64	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,24
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	1,06
66	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu)	m3	0,74
		<b>1.3.4. Demolarea si restabilirea drumului</b> <b>1.3.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 120 m2</b>		
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	202,40
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,00
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	31,20
70	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,276
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,92
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,00
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale)	m3	31,20

1	2	3	4	5
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072
75	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036
77	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,00
		<b>1.4. Reparatie bucatarie</b>		
78	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	1,50
79	RpCG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	14,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,90
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,90
		<b>1.5. Reparatie spalatorie</b>		
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,50
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	12,50
86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	12,50



1	2	3	4	5
		(amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm		
		<b>1.6. Repatii interioare</b>		
87	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (suporturi din inox pentru persoane in virsta montate pe pereti)	m	65,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	781,80
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	781,80
90	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	130,00
		<b>1.7. Foisor</b>		
91	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20
92	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,20
93	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	24,60
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,20

1	2	3	4	5
96	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,50
97	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	35,75
98	RpCK10B	Raschetarea lemnului, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	8,40
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	44,15
100	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	35,75
101	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata VP-20 (ondulat) Ral 9006 gr.0.45mm)	m2	35,75
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,29
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	35,75
104	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	24,00
105	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	27,00
106	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00
107	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00
108	TsH91A	Instalarea banca stradala CONTEMPORANA 1	buc	5,00

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare</b>		
109	08-03-605-1	Ventilator	buc	8,00
110	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	8,00
111	RpEE16A	Inlocuirea intrerupatoare unipolare, montate ingropat - comutator capat de culoar- simbol 0144	buc	8,00
112	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	8,00
		<b>2.2. Sistem de ventilare</b>		
113	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	84,00
114	RpEE13A	Racordarea furcii electrice la cablu	buc	12,00
115	VC29A	Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora	buc	12,00
		<b>2.3. Bucatarie</b>		
116	RpVC19A	Montarea hota cu motor, pentru curatarea aerului de aburi si fum, DBP 60 Pro sau analog	buc	1,00
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare</b>		
117	Pret de piata	Ventilator 100 Silenta-S	buc	3,00
118	Pret de piata	Corp de iluminat 20W	buc	3,00
		<b>3.2. Sistem de ventilare</b>		
119	Pret de piata	Recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora	buc	12,00
		<b>3.3. Bucatarie</b>		
120	Pret de piata	Hota DBP 60 Pro	buc	1,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)