

**Lucrari de reparatie in
cabinetele 301, 304, 305, 307, 108,
211 la Scoala Profesionala nr. 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

**Lucrari de reparatie in cabinetele 301, 304, 305, 307, 108, 211 la Scoala
Profesionala nr. 2**

Valoarea de deviz 710 979,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 301				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54,00	355,23 142,25	19 182,15 7 681,50
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	5,30	8,65 7,15	45,84 37,90
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,30	26,27 9,10	139,20 48,23
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,30	129,64 99,45	687,11 527,09
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,30	130,44 100,75	691,31 533,98

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,30	24,77 13,00	131,29 68,90
7	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,00	13,70 6,45	164,40 77,40
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,30	45,58 36,15	241,59 191,59
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,30	27,07 19,40	143,45 102,82
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,30	5,40 1,95	28,62 10,34
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5,30	56,12 35,75	297,44 189,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 752,40 9 469,21
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (nasecica)	m2	87,60	8,65 7,15	757,74 626,34
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,60	26,27 9,10	2 300,81 797,16
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,60	109,44 79,30	9 587,03 6 946,68

1	2	3	4	5	6	7
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	87,60	138,42 78,00	12 125,59 6 832,80
16	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	24,00	13,70 6,45	328,80 154,80
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,60	24,77 13,00	2 169,94 1 138,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,60	45,58 36,15	3 993,12 3 166,74
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,60	27,07 19,40	2 371,03 1 699,44
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,60	5,40 1,95	473,04 170,82
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87,60	89,12 35,75	7 806,91 3 131,70
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	140,85 32,35	140,85 32,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				42 054,87 24 697,63
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,40	16,27 15,60	494,76 474,24

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	55,30	61,40 57,50	3 395,42 3 179,75
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55,30	155,01 15,21	8 572,12 841,11
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,30	376,50 83,75	20 820,52 4 631,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				33 282,81 9 126,48
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3,00	7,80 7,80	23,40 23,40
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18,00	6,50 6,50	117,00 117,00
29	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3,00	143,05 130,00	429,15 390,00
30	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00	29,70 18,20	534,60 327,60
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 104,15 858,00
		1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,90 3,90	23,40 23,40
32	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9,00	19,50 19,50	175,50 175,50
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	6,50 6,50	97,50 97,50
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	25,73 15,10	385,88 226,50
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	47,35 22,10	3 787,78 1 768,00
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60,00	54,92 22,10	3 295,07 1 326,00
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130,00	52,41 43,55	6 812,94 5 661,50
38	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	61,77 17,55	123,55 35,10
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	6,00	70,13 20,15	420,76 120,90

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9,00	393,16 71,50	3 538,44 643,50
41	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36,00	153,86 9,75	5 539,05 351,00
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				24 199,86 10 428,90
		1.1.6. Lucrari diverse				
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,20	76,25 76,25	91,50 91,50
43	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,20	64,38 64,38	77,26 77,26
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,20	173,63 0,00	208,36 0,00
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				377,12 168,76
		Total Cabinet 301 Inklusiv salariu				122 771,21 54 748,97
		1.2. Cabinet 304				
		1.2.1. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	49,00	355,23 142,25	17 406,03 6 970,25
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2,60	8,65 7,15	22,49 18,59

1	2	3	4	5	6	7
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,60	26,27 9,10	68,29 23,66
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,60	129,64 99,45	337,07 258,57
49	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2,60	130,44 100,75	339,13 261,95
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,60	24,77 13,00	64,41 33,80
51	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,00	13,70 6,45	82,20 38,70
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	45,58 36,15	118,52 93,99
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	27,07 19,40	70,37 50,44
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	5,40 1,95	14,04 5,07
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2,60	56,12 35,75	145,91 92,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 668,46 7 847,97
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	81,40	8,65	704,11

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (nasecica)			7,15	582,01
57	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)	m2	2,60	352,83 116,16	917,36 302,00
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,00	26,27 9,10	2 206,26 764,40
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,00	109,44 79,30	9 193,04 6 661,20
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	84,00	138,42 78,00	11 627,28 6 552,00
61	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32,00	13,70 6,45	438,40 206,40
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,00	24,77 13,00	2 080,76 1 092,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,00	45,58 36,15	3 829,02 3 036,60
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,00	27,07 19,40	2 273,59 1 629,60
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,00	5,40 1,95	453,60 163,80
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	84,00	89,12	7 486,08

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			35,75	3 003,00
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	140,85 32,35	140,85 32,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				41 350,36 24 025,36
		1.2.3. Pardoseli				
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,40	16,27 15,60	462,21 443,04
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	49,60	61,40 57,50	3 045,44 2 852,00
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	49,60	155,01 15,21	7 688,55 754,42
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,60	376,50 83,75	18 674,45 4 154,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 870,66 8 203,46
		1.2.4. Timplarie				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2	8,50	26,25 26,25	223,13 223,13
73	CK03Aapl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere,	m2	8,50	719,65 115,75	6 117,02 983,88

1	2	3	4	5	6	7
		balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 340,15 1 207,00
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3,00	7,80 7,80	23,40 23,40
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18,00	6,50 6,50	117,00 117,00
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3,00	143,05 130,00	429,15 390,00
77	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00	29,70 18,20	534,60 327,60
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 104,15 858,00
		1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate				
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,90 3,90	23,40 23,40
79	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9,00	19,50 19,50	175,50 175,50
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	6,50 6,50	97,50 97,50

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	25,73 15,10	385,88 226,50
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	47,35 22,10	3 787,78 1 768,00
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60,00	54,92 22,10	3 295,07 1 326,00
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130,00	52,41 43,55	6 812,94 5 661,50
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,00	61,77 17,55	123,55 35,10
86	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	70,13 20,15	420,76 120,90
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9,00	393,16 71,50	3 538,44 643,50
88	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36,00	153,86 9,75	5 539,05 351,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				24 199,86 10 428,90
		1.2.7. Lucrari diverse				
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,20	76,25 76,25	91,50 91,50
90	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,20	64,38 64,38	77,26 77,26
91	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,20	173,63 0,00	208,36 0,00
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				377,12 168,76
		Total Cabinet 304 Inklusiv salariu				121 910,76 52 739,44
		1.3. Cabinet 305				
		1.3.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	48,00	355,23 142,25	17 050,80 6 828,00
		Total Tavan Inklusiv salariu				17 050,80 6 828,00
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2,60	26,25 26,25	68,25 68,25
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	38,00	15,65 15,65	594,70 594,70
95	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (nasecica)	m2	77,80	8,65 7,15	672,97 556,27
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	2,60	352,83 116,16	917,36 302,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete)				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,40	26,27 9,10	2 111,71 731,64
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,40	109,44 79,30	8 799,06 6 375,72
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	80,40	138,42 78,00	11 128,97 6 271,20
100	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27,00	13,70 6,45	369,90 174,15
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,40	24,77 13,00	1 991,59 1 045,20
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,40	45,58 36,15	3 664,92 2 906,46
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,40	27,07 19,40	2 176,15 1 559,76
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,40	5,40 1,95	434,16 156,78
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	80,40	89,12 35,75	7 165,25 2 874,30

1	2	3	4	5	6	7
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	140,85 32,35	140,85 32,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				40 235,83 23 648,78
		1.3.3. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00	16,27 15,60	455,70 436,80
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,30	30,70 28,75	1 482,81 1 388,63
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	48,30	155,01 15,21	7 487,04 734,64
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,30	376,50 83,75	18 184,99 4 045,13
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				27 610,55 6 605,19
		1.3.4. Sistemul de incalzire				
111	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3,00	7,80 7,80	23,40 23,40
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18,00	6,50 6,50	117,00 117,00
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3,00	143,05 130,00	429,15 390,00
114	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de	buc	18,00	29,70	534,60

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			18,20	327,60
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				1 104,15 858,00
		1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate				
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,90 3,90	23,40 23,40
116	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9,00	19,50 19,50	175,50 175,50
117	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	6,50 6,50	97,50 97,50
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	25,73 15,10	385,88 226,50
119	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	47,35 22,10	3 787,78 1 768,00
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60,00	54,92 22,10	3 295,07 1 326,00
121	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130,00	52,41 43,55	6 812,94 5 661,50
122	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	2,00	61,77	123,55

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			17,55	35,10
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	70,13 20,15	420,76 120,90
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9,00	393,16 71,50	3 538,44 643,50
125	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36,00	153,86 9,75	5 539,05 351,00
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				24 199,86 10 428,90
		1.3.6. Lucrari diverse				
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,00	76,25 76,25	76,25 76,25
127	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1,00	64,38 64,38	64,38 64,38
128	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,00	173,64 0,00	173,64 0,00
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				314,27 140,63
		Total Cabinet 305 Inklusiv salariu				110 515,46 48 509,51
		1.4. Cabinet 307				
		1.4.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	54,00	355,23 142,25	19 182,15 7 681,50
130	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi)	m2	2,60	8,65 7,15	22,49 18,59
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,60	26,27 9,10	68,29 23,66
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,60	129,64 99,45	337,07 258,57
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	2,60	130,44 100,75	339,13 261,95
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,60	24,77 13,00	64,41 33,80
135	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,00	13,70 6,45	82,20 38,70
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	45,58 36,15	118,52 93,99
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	27,07 19,40	70,37 50,44
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	5,40 1,95	14,04 5,07

1	2	3	4	5	6	7
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	2,60	56,12 35,75	145,91 92,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 444,58 8 559,22
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (nasecica)	m2	85,50	8,65 7,15	739,58 611,33
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,50	26,27 9,10	2 245,66 778,05
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,50	109,44 79,30	9 357,21 6 780,15
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm	m2	85,50	138,42 78,00	11 834,91 6 669,00
144	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	29,00	13,70 6,45	397,30 187,05
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,50	24,77 13,00	2 117,92 1 111,50
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	85,50	45,58 36,15	3 897,40 3 090,82
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	85,50	27,07 19,40	2 314,19 1 658,70

1	2	3	4	5	6	7
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,50	5,40 1,95	461,70 166,72
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85,50	89,12 35,75	7 619,76 3 056,63
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	140,85 32,35	140,85 32,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				41 126,46 24 142,30
		1.4.3. Pardoseli				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00	16,27 15,60	488,25 468,00
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,30	30,70 28,75	1 697,71 1 589,88
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	55,30	155,01 15,21	8 572,12 841,11
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,30	376,50 83,75	20 820,52 4 631,38
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				31 578,59 7 530,36
		1.4.4. Timplarie				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete)	m2	2,65	26,25 26,25	69,56 69,56

1	2	3	4	5	6	7
156	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,65	2 595,29 52,25	6 877,51 138,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 947,08 208,03
		1.4.5. Sistemul de incalzire				
157	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)	buc	3,00	7,80 7,80	23,40 23,40
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)	buc	18,00	6,50 6,50	117,00 117,00
159	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent)	buc	3,00	143,05 130,00	429,15 390,00
160	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00	29,70 18,20	534,60 327,60
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 104,15 858,00
		1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate				
161	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	6,00	3,90 3,90	23,40 23,40

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
162	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9,00	19,50 19,50	175,50 175,50
163	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	6,50 6,50	97,50 97,50
164	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	25,73 15,10	385,88 226,50
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,00	47,35 22,10	3 787,78 1 768,00
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	60,00	54,92 22,10	3 295,07 1 326,00
167	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	130,00	52,41 43,55	6 812,94 5 661,50
168	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,00	61,77 17,55	123,55 35,10
169	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	6,00	70,13 20,15	420,76 120,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9,00	393,16 71,50	3 538,44 643,50
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	36,00	153,86 9,75	5 539,05 351,00
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				24 199,86 10 428,90
		1.4.7. Lucrari diverse				
172	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,20	76,25 76,25	91,50 91,50
173	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	1,20	64,38 64,38	77,26 77,26
174	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,20	173,63 0,00	208,36 0,00
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				377,12 168,76
		Total Cabinet 307 Inklusiv salariu				125 777,85 51 895,56
		1.5. Cabinet 108				
		1.5.1. Tavan si pereti				
175	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri)	m2	11,00	8,65 7,15	95,15 78,65
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00	5,40 1,95	59,40 21,45
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00	45,58 36,15	501,42 397,65
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	11,00	27,07	297,73

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,40	213,40
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,00	5,40 1,95	297,00 107,25
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,00	89,12 35,75	4 901,60 1 966,25
181	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10,00	18,82 7,80	188,25 78,00
182	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	4,00	75,83 53,95	303,32 215,80
183	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1,50	171,68 171,68	257,52 257,52
		Total Tavan si pereti Inclusiv salariu				6 901,39 3 335,97
		Total Cabinet 108 Inclusiv salariu				6 901,39 3 335,97
		1.6. Cabinet 211 1.6.1. Tavan				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,20	5,40 1,95	103,68 37,44
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,20	45,58 36,15	875,21 694,08
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	19,20	27,07 19,40	519,68 372,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,20	5,40 1,95	103,68 37,44
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	19,20	56,12 35,75	1 077,50 686,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 679,75 1 827,84
		1.6.2. Pereti				
189	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	45,00	20,97 19,20	943,65 864,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,00	5,40 1,95	243,00 87,75
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	109,44 79,30	4 924,85 3 568,50
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00	45,58 36,15	2 051,26 1 626,75
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,00	5,40 1,95	243,00 87,75
194	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta)	m2	45,00	100,64 42,25	4 528,57 1 901,25
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	4,00	5,40 1,95	21,60 7,80
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,00	89,12 35,75	356,48 143,00
197	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m	7,00	18,82 7,80	131,78 54,60

1	2	3	4	5	6	7
		email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv				
198	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,70	75,83 53,95	204,74 145,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 648,93 8 487,07
		1.6.3. Pardoseli				
199	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,70	16,27 15,60	288,07 276,12
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,40	30,70 28,75	564,88 529,00
201	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	18,40	155,01 15,21	2 852,21 279,86
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,40	376,50 83,75	6 927,62 1 541,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 632,77 2 625,98
		1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate				
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,90 3,90	15,60 15,60
204	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,00	61,77 17,55	123,55 35,10

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	70,13 20,15	140,25 40,30
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				279,40 91,00
		1.6.5. Lucrari diverse				
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,50	76,25 76,25	38,13 38,13
207	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	0,50	64,38 64,38	32,19 32,19
208	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,50	173,60 0,00	86,80 0,00
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii)	t	1,20	171,68 171,68	206,02 206,02
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				363,15 276,33
		Total Cabinet 211 Inklusiv salariu				27 604,00 13 308,22
		<i>Total</i>	lei			515 480,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			53 889,04
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			5 731,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			575 100,73
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,50 %			8 626,51
		<i>Total</i>	100,00 +			583 727,24
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			8 755,91
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				592 483,15 224 537,68

		Total	lei			592 483,10
		Tva	20,00 %			118 496,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				710 979,72 <hr/> 224 537,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)