

IMSP Spital Raional Taraclia

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №**Капитальный ремонт инфекционного отделения районной больницы г.
Тараклия**

Valoarea de deviz 1 807 895,10 lei

Intocmit in prețuri curente 16.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Окна и двери				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна,)	m2	170,00	24,22 24,22	4 116,92 4 116,92
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, толщина стенки профиля 2,8, стеклопакет энергосберегающий 22мм, с установкой москитных сеток)	m2	18,20	1 242,07 42,07	22 605,73 765,73
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, 5-ти камерные толщина стенки профиля 2,8 стеклопакет энергосберегающий 22мм с установкой москитной сетки)	m2	113,40	982,29 32,29	111 391,41 3 661,41
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	26,90	1 346,71	36 226,41

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)			46,71	1 256,41
5		откосы и подоконники	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка откосов)	m2	56,70	15,57 15,57	882,78 882,78
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2	56,70	3,38 1,73	191,63 98,02
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (откосы из керамических плит на клею) ш-25мм	m	227,00	56,34 28,83	12 789,25 6 544,41
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) подоконники	m2	24,00	69,89 40,36	1 677,28 968,68
10	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (подоконники из керамических плит на клею) ш-30мм	m	80,00	59,62 28,83	4 769,28 2 306,40
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия)	m	80,00	123,46 23,06	9 877,12 1 845,12
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых,	m2	3,90	3 769,81 268,05	14 702,27 1 045,38



1	2	3	4	5	6	7
		Total Okna и двери Inclusiv salariu				219 230,08 23 491,26
		2. Бокс воздушно-капельной инфекции				
13		стены	h-om	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	78,00	62,27 62,27	4 857,28 4 857,28
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	19,00	92,26 92,26	1 752,86 1 752,86
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	39,20	3,39 1,74	132,72 68,04
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	39,20	80,69 70,34	3 163,14 2 757,30
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	39,20	36,14 31,71	1 416,82 1 243,15
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	39,20	3,39 1,74	132,72 68,04
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	39,20	41,71 31,71	1 635,15 1 243,15

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен	m2	74,00	279,26 141,27	20 665,02 10 453,76
22		потолки	h-ut	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	20,00	284,35 126,85	5 687,04 2 537,04
24		Полы	h-ut	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	15,50	26,49 26,49	410,54 410,54
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит.)	m2	4,50	45,10 45,10	202,96 202,96
27	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2.5	m2	20,00	74,81 49,01	1 496,22 980,22
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	20,00	236,53 63,43	4 730,56 1 268,52

1	2	3	4	5	6	7
		размером: более 300 x 300 мм)				
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (плитуса из керамических плит на клею)	m	36,00	55,52 28,83	1 998,83 1 037,88
		Total Бокс воздушно-капельной инфекции Inclusiv salariu				48 281,86 28 880,74
		3. Палата №5 и №6				
30		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	144,00	62,27 62,27	8 967,28 8 967,28
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики	m2	15,00	92,26 92,26	1 383,84 1 383,84
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	96,00	279,04 141,27	26 787,55 13 561,63
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	64,00	3,38 1,73	216,31 110,71
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	64,00	80,70 70,35	5 164,68 4 502,09
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,00	36,14 31,71	2 313,17 2 029,63

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	64,00	3,38 1,73	216,31 110,71
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен)	m2	64,00	279,22 141,27	17 869,92 9 041,09
39		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	34,34	284,37 126,86	9 765,21 4 356,21
41		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,34	44,89 44,89	149,92 149,92
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	31,00	26,52 26,52	822,24 822,24
44	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	34,34	69,84 49,01	2 398,23 1 683,09
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	34,34	236,27	8 113,64

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	13,40	3,37 1,72	45,17 23,06
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	13,40	41,71 31,71	558,95 424,95
55		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,40	284,35 126,85	2 104,20 938,70
57		ПОЛЫ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	7,40	26,49 26,49	196,04 196,04
59	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	7,40	69,76 49,01	516,25 362,68
60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	7,40	236,32 63,43	1 748,78 469,35
		Total Сестринская Inclusiv salariu				14 695,73 8 937,85
		5. Склад для белья				
61		стены	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
62	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	24,00	62,27 62,27	1 494,54 1 494,54
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	14,40	279,03 141,27	4 018,09 2 034,24
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	9,60	3,39 1,74	32,56 16,72
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	9,60	80,69 70,33	774,58 675,20
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,60	36,14 31,71	346,99 304,44
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	9,60	3,39 1,74	32,56 16,72
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	9,60	41,71 31,71	400,44 304,44
69		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	3,84	284,30 126,88	1 091,72 487,22
71		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	3,84	26,43 26,43	101,48 101,48
73	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	3,84	69,81 48,95	268,08 187,97
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,84	236,05 63,37	906,44 243,33
		Total Склад для белья				9 467,48
		Inclusiv salariu				5 866,30
		6. Гардеробная				
75		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	25,00	62,27 62,27	1 556,82 1 556,82
77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками)	m2	15,00	279,04 141,27	4 185,56 2 119,01



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности стен				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	10,00	3,38 1,73	33,80 17,30
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	10,00	80,70 70,34	806,98 703,45
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,00	36,14 31,71	361,44 317,13
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	10,00	3,38 1,73	33,80 17,30
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2	10,00	41,71 31,71	417,13 317,13
83		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	4,10	284,03 126,71	1 164,51 519,51
85		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	4,10	26,44 26,44	108,40 108,40
87	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M	m2	4,10	70,04	287,16

1	2	3	4	5	6	7
		100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5			48,94	200,66
88	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	4,10	236,48 63,43	969,57 260,05
		Total Гардеробная				9 925,17
		Inclusiv salariu				6 136,76
		7. Столовая				
89		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики	m2	19,20	92,26 92,26	1 771,32 1 771,32
91	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	19,20	62,28 62,28	1 195,86 1 195,86
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	23,00	279,04 141,27	6 417,86 3 249,15
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	15,40	3,37 1,72	51,93 26,52
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	15,40	80,71 70,35	1 242,87 1 083,43

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью				
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,40	36,14 31,71	556,63 488,38
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	15,40	3,37 1,72	51,93 26,52
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	15,40	41,71 31,71	642,38 488,38
98		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,03	284,29 126,81	2 567,13 1 145,13
100		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	9,03	44,95 44,95	405,92 405,92
102	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	9,03	69,67 48,98	629,09 442,25
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических	m2	9,03	236,21 63,41	2 133,02 572,56

1	2	3	4	5	6	7
		плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
		Total Столовая				17 665,94
		Inclusiv salariu				10 895,42
		8. Ордinatorская				
104		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	25,80	92,26 92,26	2 380,20 2 380,20
106	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	25,80	62,26 62,26	1 606,40 1 606,40
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)	m2	31,00	279,04 141,27	8 650,14 4 379,27
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	20,60	3,39 1,74	69,74 35,75
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	20,60	80,69 70,34	1 662,27 1 449,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,60	36,14 31,71	744,56 653,29
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,60	3,39	69,74

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)			1,74	35,75
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	20,60	41,71 31,71	859,29 653,29
113		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,33	284,39 126,86	5 212,92 2 325,42
115		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	18,33	44,98 44,98	824,54 824,54
117	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	18,33	69,92 49,01	1 281,56 898,35
118	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку	m2	18,33	206,06 89,40	3 777,10 1 638,70
		Total Ординаторская Inclusiv salariu				27 138,46 16 879,96
		9. Кабинет старшей месестры				
119		стены	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	15,70	92,26 92,26	1 448,42 1 448,42
121	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	17,90	62,30 62,30	1 115,14 1 115,14
122	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)	m2	20,20	278,05 141,27	5 616,62 2 853,60
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	13,40	3,37 1,72	45,17 23,06
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	13,40	80,71 70,35	1 081,48 942,74
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,40	36,14 31,71	484,34 424,95
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	13,40	3,37 1,72	45,17 23,06
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками)	m2	13,40	41,71 31,71	558,95 424,95

1	2	3	4	5	6	7
		в 2 слоя, вручную)				
128		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,70	284,45 126,85	2 190,26 976,76
130		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	7,40	45,04 45,04	333,28 333,28
132	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	7,70	69,89 49,05	538,15 377,67
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку	m2	7,70	206,12 89,41	1 587,16 688,46
		Total Кабинет старшей мечестры Inclusiv salariu				15 044,14 9 632,09
		10. Коридор и склад				
134		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	45,00	62,27 62,27	2 802,28 2 802,28
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	27,00	279,04 141,27	7 533,99 3 814,20

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muciile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)				
137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка стен)	m2	18,00	3,38 1,73	60,84 31,14
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	18,00	80,70 70,34	1 452,56 1 266,21
139	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,00	36,14 31,71	650,60 570,84
140	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка стен)	m2	18,00	3,38 1,73	60,84 31,14
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	18,00	41,71 31,71	750,83 570,83
142		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,00	284,35 126,85	1 990,46 887,96

1	2	3	4	5	6	7
144		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	7,00	26,52 26,52	185,66 185,66
146	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	7,00	69,77 49,01	488,42 343,07
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	7,00	267,46 63,43	1 872,19 443,98
		Total Коридор и склад Inclusiv salariu				17 848,67 10 947,31
		11. Палата №1				
148		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	44,40	62,28 62,28	2 765,38 2 765,38
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)	m2	26,60	279,04 141,27	7 422,42 3 757,70
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	17,80	3,37 1,72	59,93 30,56
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de insos. la	m2	17,80	80,71 70,36	1 436,66 1 252,38

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)				
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,80	36,14 31,71	643,37 564,49
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	17,80	3,37 1,72	59,93 30,56
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	17,80	41,71 31,71	742,49 564,49
156		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,20	284,35 126,85	3 753,45 1 674,45
158		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	13,20	26,56 26,56	350,58 350,58
160	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	13,20	69,79 49,01	921,20 646,94
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	13,20	236,28 63,43	3 118,89 837,22

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
		Total Палата №1				21 274,30
		Inclusiv salariu				12 474,75
		12. Палата №2				
162		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	66,00	62,27 62,27	4 110,00 4 110,00
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	40,00	279,04 141,27	11 161,48 5 650,68
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	26,00	3,38 1,73	87,87 44,97
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	26,00	80,70 70,35	2 098,16 1 828,98
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,00	36,14 31,71	939,75 824,54
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,00	3,38 1,73	87,87 44,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка стен)				
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	26,00	41,71 31,71	1 084,54 824,54
170		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,30	284,36 126,83	7 194,28 3 208,78
172		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	25,30	26,53 26,53	671,16 671,16
174	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	25,30	69,90 49,02	1 768,43 1 240,27
175	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	25,30	236,30 63,43	5 978,45 1 604,68
		Total Палата №2 Inclusiv salariu				35 181,99 20 053,57
		13. Санузел+душевая+коридор+склад				
176		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de	m2	54,40	62,28 62,28	3 388,10 3 388,10

1	2	3	4	5	6	7
		piatra, mozaic, etc (очистка стен				
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики	m2	10,00	92,26 92,26	922,56 922,56
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	38,00	279,04 141,27	10 603,41 5 368,15
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	26,40	3,38 1,73	89,11 45,55
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	26,40	80,70 70,35	2 130,55 1 857,23
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,40	36,14 31,71	954,19 837,22
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	26,40	3,38 1,73	89,11 45,55
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	26,40	41,71 31,71	1 101,22 837,22
185		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
186	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,20	284,35 126,85	3 469,10 1 547,60
187		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	6,50	26,61 26,61	172,98 172,98
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	5,70	44,92 44,92	256,02 256,02
190	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	12,20	69,93 49,01	853,15 597,94
191	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,20	236,27 63,43	2 882,55 773,80
		Total Санузел+душевая+коридор+склад Inclusiv salariu				26 912,05 16 649,92
		14. Санпропускник+кабинет врача				
192		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	66,60	62,27 62,27	4 146,90 4 146,90
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	40,00	279,04 141,27	11 161,48 5 650,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	26,60	3,38 1,73	90,02 46,13
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	26,60	80,69 70,34	2 146,45 1 871,07
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,60	36,14 31,71	961,42 843,57
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	26,60	3,38 1,73	90,02 46,13
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	26,60	41,71 31,71	1 109,57 843,57
200		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,52	284,41 126,87	4 414,09 1 969,09
202		ПОЛЫ	m2	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	15,52	26,53 26,53	411,70 411,70
204	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	15,52	69,79 49,00	1 083,07 760,53
205	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку	m2	15,52	206,05 89,39	3 197,90 1 387,30
		Total Санпропускник+кабинет врача Inclusiv salariu				28 812,62 17 976,67
		15. Коридоры				
206		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	233,80	62,27 62,27	14 559,14 14 559,14
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	140,00	279,04 141,27	39 065,18 19 777,38
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,80	3,38 1,73	316,79 162,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка стен				
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	93,80	80,70 70,35	7 569,72 6 598,61
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	93,80	36,14 31,71	3 390,27 2 974,68
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	93,80	3,38 1,73	316,79 162,02
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2	93,80	41,71 31,71	3 912,68 2 974,68
214		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	62,20	284,35 126,85	17 686,70 7 890,20
216		ПОЛЫ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	62,20	26,53 26,53	1 650,22 1 650,22
218	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,20	69,87 49,01	4 346,20 3 048,49

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5				
219	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	62,20	236,31 63,43	14 698,27 3 945,10
		Total Коридоры Inclusiv salariu				107 511,96 63 742,54
		16. Склад+туалет+комната персонала				
220		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	66,40	62,28 62,28	4 135,38 4 135,38
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики	m2	17,00	92,26 92,26	1 568,36 1 568,36
223	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	50,04	279,03 141,27	13 962,83 7 069,12
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	33,40	3,38 1,73	112,77 57,66
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	33,40	80,70 70,35	2 695,44 2 349,64
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	33,40	36,14	1 207,18

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			31,71	1 059,21
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	33,40	3,38 1,73	112,77 57,66
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюльсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	33,40	41,71 31,71	1 393,21 1 059,21
229		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,90	284,36 126,82	4 521,37 2 016,37
231		ПОЛЫ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	13,40	26,51 26,51	355,18 355,18
233	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	2,10	45,03 45,03	94,56 94,56
234	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5)	m2	15,90	69,82 49,03	1 110,06 779,56
235	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	15,90	236,29 63,43	3 756,94 1 008,47

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
		Total Склад+туалет+комната персонала Inclusiv salariu				35 026,05 21 610,38
		17. Процедурная+палата.№3+комната для пищи мед.персонала				
236		стены	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	100,80	62,27 62,27	6 276,86 6 276,86
238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	60,50	279,04 141,26	16 881,99 8 546,37
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	40,32	3,38 1,73	136,32 69,77
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	40,32	80,70 70,34	3 253,73 2 836,30
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	40,32	36,13 31,70	1 456,95 1 278,32

1	2	3	4	5	6	7
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	40,32	3,38 1,73	136,32 69,77
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	40,32	41,72 31,72	1 682,15 1 278,90
244		ПОТОЛКИ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,00	284,35 126,85	7 108,79 3 171,29
246		ПОЛЫ	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	25,00	44,97 44,97	1 124,36 1 124,36
248	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	25,00	69,86 49,01	1 746,52 1 225,27
249	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	25,00	236,31 63,43	5 907,77 1 585,65
		Total Процедурная+палата.№3+комнат а для пищи мед.персонала Inclusiv salariu				45 711,76 27 462,86
		18. Бокс особо опасной инфекции				
250		стены	t	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
251	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	37,60	62,26 62,26	2 341,00 2 341,00
252	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики	m2	10,00	92,26 92,26	922,56 922,56
253	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен	m2	56,40	279,04 141,27	15 737,64 7 967,45
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	37,60	3,38 1,73	127,20 65,16
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью	m2	37,60	80,69 70,34	3 034,13 2 644,86
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,60	36,14 31,71	1 358,98 1 192,41
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	37,60	3,38 1,73	127,20 65,16
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками	m2	37,60	41,71 31,71	1 568,41 1 192,41

1	2	3	4	5	6	7
		в 2 слоя, вручную)				
259		потолки	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,60	284,35 126,85	6 142,00 2 740,00
261		полы	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	19,00	26,52 26,52	503,94 503,94
263	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	2,60	44,80 44,80	116,48 116,48
264	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 5 см, к=2,5	m2	21,60	69,84 49,01	1 508,52 1 058,64
265	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	21,60	236,29 63,43	5 103,87 1 370,00
		Total Бокс особо опасной инфекции Inclusiv salariu				38 591,93 22 180,07
		19. Сантехника				
266	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка труб водопровода д 15-20	m	60,00	21,91 21,91	1 314,65 1 314,65

1	2	3	4	5	6	7
267	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	10,00	37,48 37,48	374,79 374,79
268	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие раковины)	buc	17,00	50,74 50,74	862,59 862,59
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза)	buc	6,00	63,43 63,43	380,56 380,56
270	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для к-ции	m3	1,80	710,50 710,50	1 278,90 1 278,90
271	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 110 мм)	m	50,00	63,73 21,91	3 186,54 1 095,54
272	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	120,00	35,84 17,30	4 300,56 2 075,76
273	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые ,	buc	18,00	18,15 8,65	326,68 155,68

1	2	3	4	5	6	7
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)				
274	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника	buc	20,00	921,43 126,85	18 428,64 2 537,04
275	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	20,00	395,32 115,32	7 906,40 2 306,40
276	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук	buc	20,00	719,55 25,95	14 390,94 518,94
277	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного	buc	8,00	1 551,40 322,90	12 411,17 2 583,17
278	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)	buc	3,00	1 857,67 106,67	5 573,01 320,01
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	3,00	1 215,32 115,32	3 645,96 345,96
280	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat	buc	1,00	2 677,95 25,95	2 677,95 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din beton (Сушилка для рук				
		Total Сантехника Inclusiv salariu				77 059,34 16 175,94
		20. Электрическая часть				
281	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр	buc	60,00	17,30 17,30	1 037,88 1 037,88
282	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,66	63 278,23 18 278,23	41 763,63 12 063,63
283	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,30	6 391,23 1 891,23	1 917,37 567,37
284	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,20	8 732,25 4 232,25	1 746,45 846,45
285	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3x2.5	100 m	5,50	3 053,26 2 975,26	16 792,91 16 363,91
286	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 гоф	100 m	3,90	1 772,31 1 372,31	6 912,00 5 352,00
287	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	26,00	154,95 89,95	4 028,69 2 338,69
288	08-03-572-3	Монтаж эл щитка	buc	2,00	533,77 133,77	1 067,54 267,54
289	08-03-526-7	Автомат одно-, фазный УЗО	buc	2,00	549,34 149,34	1 098,68 298,68
290	08-03-526-7	Автомат трёхфазный УЗО	buc	1,00	649,34 149,34	649,34 149,34
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				77 014,49 39 285,49
		21. Вентиляция				
291	11-02-001-01	Прибор, масса, кг, до: 1,5 вентрешетки	buc	20,00	104,39 59,39	2 087,80 1 187,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Вентиляция				2 087,80
		Inclusiv salariu				1 187,80
		22. Теплоснабжение				
292	IB19A	Panou radiant cu sursa proprie de ardere, avind lungimea de 6,0 m (Излучающая панель длиной 6 м, ширина 0,5м толщина 6мм	buc	136,00	214,15 144,15	29 124,40 19 604,40
293	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vorseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)	m2	45,00	48,74 33,44	2 193,43 1 504,93
		Total Теплоснабжение				31 317,83
		Inclusiv salariu				21 109,33
		23. Прочие				
294	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна	m2	87,50	277,74 23,64	24 302,04 2 068,84
295	IB17A	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de pina la 25.000 kcal/h, inclusiv (Установка кондиционеров	buc	4,00	12 363,42 63,42	49 453,70 253,70
296	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек - лавочек на 2 ножках)	buc	8,00	938,65 415,15	7 509,22 3 321,22
297	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	5,50	84,71 84,71	465,89 465,89
298	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	5,50	19,09 0,00	105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 3 км)				
		Total Прочие Inclisiv salariu				81 835,85 6 109,65

		Прямые затраты	lei	1 076 451,89
		Сок.фонд и мед страхование (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	103 006,19
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	61 853,00
		Накладные расходы (ПЗ+Сок.фо+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	179 990,10
		Итого ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад	100,00 +	1 421 301,18
		Сметная прибыль (ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	85 278,07
		Итого ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 506 579,25
		НДС (ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	301 315,85
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 807 895,10 457 805,31

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)