

**Reconstructia edificiului  
sectorului de politie nr.3 Ghindesti  
situat in rn Floresti ,or.Ghindesti  
,str. Fabricii nr.7**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 15 656,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. REAC</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,140	<u>1 241,79</u> 0,00	<u>173,85</u> 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,060	<u>1 377,50</u> 0,00	<u>82,65</u> 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000	<u>17,49</u> 0,00	<u>174,90</u> 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	<u>116,67</u> 8,33	<u>7,00</u> 0,50
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,000	<u>185,96</u> 15,25	<u>743,85</u> 61,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,140	<u>278,57</u> 0,00	<u>39,00</u> 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140	<u>685,71</u> 219,64	<u>96,00</u> 30,75
8	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12,000	<u>30,77</u> 9,25	<u>369,20</u> 111,00
9	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,200	<u>313,54</u> 30,00	<u>376,25</u> 36,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7,500	<u>148,80</u> 1,52	<u>1 116,00</u> 11,40
		<i>Total</i>	Lei			3 178,70
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>3 178,70 250,65</b>
		<b>1.2. . Sistemul A1 Fitinguri si armaturi</b>				
11	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 90x25, pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 90 mm	buc	1,000	<u>77,23</u> 44,40	<u>77,23</u> 44,40
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1,000	<u>42,51</u> 24,00	<u>42,51</u> 24,00
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2,000	<u>58,66</u> 24,00	<u>117,33</u> 48,00

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc	2,000	63,03 10,50	126,06 21,00
15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1,000	27,99 5,40	27,99 5,40
16	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1,000	47,90 5,40	47,90 5,40
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting - Mufa 15 mm	buc	1,000	47,05 24,00	47,05 24,00
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting - Niplu 20 mm	buc	1,000	48,74 24,00	48,74 24,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,000	104,42 24,00	104,42 24,00
20	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie L=0,2 m din PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm, la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc	2,000	32,80 15,60	65,61 31,20
		<i>Total</i>	Lei			704,84
		<b>Total . Sistemul A1 Fitinguri si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>704,84 251,40</b>
		<b>1.3. Sistemul A1 Conducte</b>				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	16,000	15,99 1,54	255,88 24,65
22	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	4,500	21,60 21,60	97,20 97,20
		<i>Total</i>	Lei			353,08

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistemul A1 Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>353,08 121,85</b>
		<b>1.4. Sistemul C1</b>				
23	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Fara elemente de imbinare	m	8,000	63,82 9,90	510,55 79,20
		<i>Total</i>	Lei			510,55
		<b>Total Sistemul C1 Inclusiv salariu</b>				<b>510,55 79,20</b>
		<b>1.5. Caminul CA1</b>				
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	1,850	811,90 301,00	1 502,02 556,85
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KИД-10	buc	1,000	378,33 0,00	378,33 0,00
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KИ-10-9a	buc	1,000	950,00 0,00	950,00 0,00
27	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KИ-10-6a	buc	1,000	301,94 0,00	301,94 0,00
28	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KИИИ-10-1	buc	1,000	289,17 0,00	289,17 0,00
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KИО-1	buc	1,000	77,50 0,00	77,50 0,00
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc	1,000	1 005,31 21,00	1 005,31 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )				
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( крепление колодцев )	kg	20,800	18,09 6,25	376,19 130,05
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,021	168,10 42,86	3,53 0,90
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,800	213,87 10,17	384,96 18,30
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	12,65 12,65	25,30 25,30
35	RpCU07C	Matarea golurilor , cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	17,25 16,65	34,49 33,30
36	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,300	853,40 247,67	256,02 74,30
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	851,32 26,70	851,32 26,70
		<i>Total</i>	Lei			6 436,08
		<b>Total Caminul CA1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 436,08 886,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			11 183,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			357,70
		<i>Transportarea</i>	2 %			160,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				11 701,48
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			117,02
		<i>Total</i>				11 818,50
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			118,19
		<b>Total REAC Inclusiv salariu</b>				<b>11 936,69 1 589,80</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
38	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	КОМПЛИ	1,000	250,66 184,95	250,66 184,95
39	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,000	86,68 69,00	86,68 69,00
		<i>Total</i>	Lei			337,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			57,14
		<i>Transportarea</i>	2 %			1,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			2,54
		<i>Total</i>				398,44
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3,98
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>402,42 253,95</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
40	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2,000	346,67 0,00	693,34 0,00
41	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			708,34
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>708,34</b>

		Total	Lei			13 047,45
		Tva	20 %			2 609,49
						<b>15 656,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 843,75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)