

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Viceul public. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 507 466,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	614,94 0,00	1 432,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	108,29 108,29	866,35 866,35
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3	0,80	400,20 52,05	320,16 41,64
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,29	348,78 0,00	449,92 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,29	1 139,02 463,67	1 469,34 598,14
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,80	16,30 16,30	534,53 534,53

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,80	41,73 39,43	1 368,66 1 293,22
Total Lucrari de terasamente					6 441,76	
Incluziv salariu					3 333,88	
2. Hazna						
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3	23,50	1 347,78 231,31	31 672,72 5 435,74
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg	37,80	24,31 11,04	918,87 417,30
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,50	98,67 63,08	11 396,29 7 286,21
11	IzF04A κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,00	102,95 4,21	10 397,75 424,77
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,80	111,28 89,37	4 762,64 3 824,99
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,00	168,43 94,63	842,13 473,13
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm	m3	1,25	413,99 52,06	517,49 65,08
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16	m2	24,80	142,19 47,31	3 526,27 1 173,36

1	2	3	4	5	6	7
		mp - Beton B-7,5)				
16	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20MM	m2	24,80	45,69 24,66	1 132,99 611,49
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc	1,00	466,01 55,20	466,01 55,20
Total Hazna						65 633,16
Incluziv salariu						19 767,27
3. Planseu monolit						
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,80	1 418,26 278,62	18 153,68 3 566,35
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,80	17,33 3,63	4 484,48 938,74
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,20	98,68 63,08	6 335,19 4 049,99
Total Planseu monolit						28 973,35
Incluziv salariu						8 555,08
4. Centura CM-1						
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3	1,20	1 418,30 278,62	1 701,96 334,35
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,30	18,90 5,21	364,79 100,46
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,65	17,38 3,68	1 453,94 307,79

1	2	3	4	5	6	7
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg	31,22	24,02 11,04	749,89 344,65
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,50	113,49 68,34	1 418,65 854,27
Total Centura CM-1						5 689,23
Incluziv salariu						1 941,52
5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)						
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,30	1 419,13 278,63	425,74 83,59
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,96	18,91 5,20	169,41 46,63
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,72	17,38 3,68	412,37 87,32
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,60	98,39 63,08	452,59 290,18
Total Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)						1 460,11
Incluziv salariu						507,72
6. Pereti						
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	1 992,10 283,88	14 940,78 2 129,08
Total Pereti						14 940,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 129,08
7. Pereti despartitori						
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,262	30 790,08 <hr/> 8 945,92	8 067,00 <hr/> 2 343,83
Total Pereti despartitori						8 067,00
Incluziv salariu						2 343,83
8. Buiandrugii monoliti						
8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)						
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3	0,40	1 417,50 <hr/> 278,62	567,00 <hr/> 111,45
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,91 <hr/> 5,20	108,95 <hr/> 29,97
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,88	17,38 <hr/> 3,68	345,52 <hr/> 73,12
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	113,30 <hr/> 68,34	2 039,43 <hr/> 1 230,14
Total Buiandrugii B1 (4 buc)						3 060,90
Incluziv salariu						1 444,68
8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)						
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3	0,40	1 417,50 <hr/> 278,62	567,00 <hr/> 111,45
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,91 <hr/> 5,20	108,95 <hr/> 29,97

1	2	3	4	5	6	7
38	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	18,52	17,39 3,68	322,04 68,18
39	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2	18,00	113,30 68,34	2 039,43 1 230,14
Total Buiandrugii B2 (4 buc)						3 037,42
Incluziv salariu						1 439,74
Total Buiandrugii monoliti						6 098,32
Incluziv salariu						2 884,42
9. Planșeu din lemn cota + 2.400						
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3	1,70	5 043,41 1 056,66	8 573,79 1 796,32
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,70	349,37 44,68	593,93 75,96
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe șantier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2	23,00	195,39 120,91	4 493,96 2 780,96
43	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat	buc	138,00	9,24 7,89	1 274,50 1 088,20
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % - Vată minerală gr=100 mm	m2	23,00	203,47 4,73	4 679,70 108,82
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliț de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	23,00	27,82 13,14	639,97 302,28
46	CK51B	Captusirea tavanului cu plăci ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe	m2	23,00	267,58	6 154,38

1	2	3	4	5	6	7
		schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)			133,53	3 071,14
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces	m2	1,00	1 470,86 94,63	1 470,86 94,63
Total Planseu din lemn cota + 2.400						27 881,09
Incluziv salariu						9 318,31
		10. Timplarie 10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,60	1 335,79 49,42	2 137,27 79,07
Total Ferestre						2 137,27
Incluziv salariu						79,07
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,20	1 370,00 42,58	9 864,01 306,59
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,00	1 370,00 42,58	10 960,01 340,65
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,00	9,24 7,89	831,20 709,70
Total Usi						21 655,22
Incluziv salariu						1 356,94

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						23 792,49
Incluziv salariu						1 436,01
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip -1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm	m3	0,50	413,84 52,04	206,92 26,02
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2	9,75	150,02 55,20	1 462,66 538,16
54	CG22A5 κ=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2	-9,75	19,51 1,05	-190,25 -10,25
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg	19,50	25,73 1,58	501,71 30,80
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,75	68,71 36,80	669,95 358,79
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	9,75	343,18 152,45	3 345,98 1 486,37
Total Tip -1						5 996,97
Incluziv salariu						2 429,89
		11.2. Tip - 2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,21	68,69 36,80	1 663,02 890,90
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	24,21	343,17 152,45	8 308,19 3 690,88
Total Tip - 2						9 971,21
Incluziv salariu						4 581,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						15 968,18
Incluziv salariu						7 011,67
12. Finisarea interioara						
60	CK52A f	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2	22,00	176,11 53,94	3 874,33 1 186,61
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,00	17,91 4,73	806,01 212,91
62	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2	116,05	139,10 111,71	16 143,13 12 964,07
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,30	219,15 86,74	17 816,52 7 052,00
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,50	9,79 5,26	1 795,92 964,66
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	34,75	3,12 1,58	108,47 54,78
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,75	30,14 17,35	1 047,36 602,87
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,10	156,70 3,70	15,67 0,37
Total Finisarea interioara						41 607,41
Incluziv salariu						23 038,27
13. Acoperis						
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,99	5 369,10 1 266,41	10 684,50 2 520,16
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,99	349,39 44,70	695,28 88,95

1	2	3	4	5	6	7
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m2	46,00	84,18 24,71	3 872,08 1 136,56
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,81	83,21 13,17	67,40 10,67
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81	349,56 44,72	283,14 36,22
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,00	27,82 13,14	1 279,94 604,55
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,00	200,60 60,46	9 227,44 2 780,95
75	pret	Detalii de coama	m	14,30	102,30 0,00	1 462,89 0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	25,40	265,20 15,77	6 736,04 400,58
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	20,00	224,60 18,40	4 491,92 367,99
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg	27,54	84,00 11,04	2 313,28 304,02
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fature	m2	11,70	611,91 215,54	7 159,36 2 521,78
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,00	9,24 7,89	664,96 567,76
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3	0,06	4 834,17 1 182,83	290,05 70,97
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,06	350,67 44,67	21,04 2,68

Total Acoperis

49 249,32

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 413,84
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	1 993,59 283,87	1 993,59 283,87
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg	5,60	34,09 11,04	190,92 61,82
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,50	162,30 42,06	405,76 105,14
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,50	258,12 121,44	1 161,53 546,46
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50	16,00 6,31	71,99 28,39
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50	120,48 64,14	542,18 288,61
Total Canal de ventilatie						4 365,97
Incluziv salariu						1 314,29
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm	m2	46,50	139,10 111,71	6 468,24 5 194,60
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,50	118,63 94,63	5 516,31 4 400,11
91	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	4,50	139,11	625,98

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 cm			111,72	502,73
92	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,50	267,54 128,80	1 203,94 579,58
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,20	111,44 89,38	133,73 107,25
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Glafuri	m2	1,20	90,85 64,13	109,02 76,96
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,20	18,52 10,52	22,22 12,62
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Glafuri	m2	1,20	90,85 64,13	109,02 76,96
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,20	35,93 25,23	-43,11 -30,28
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m	34,50	101,03 21,03	3 485,46 725,46
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	1,20	3,12 1,57	3,75 1,89
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,20	30,13 17,35	36,16 20,82

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisarea exterioara						17 670,72
Incluziv salariu						11 668,70
16. Suprafete pavate						
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3	2,20	413,85 <hr/> 52,05	910,46 <hr/> 114,50
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2	42,70	140,54 <hr/> 31,33	6 000,98 <hr/> 1 337,90
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m	35,40	153,94 <hr/> 31,02	5 449,30 <hr/> 1 097,98
Total Suprafete pavate						12 360,74
Incluziv salariu						2 550,38
Total			lei		330 199,63	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		24 573,21	
Transportarea materialelor			7,00 %		14 885,04	
Total			100,00 +		369 657,88	
Cheltuieli de regie			10,00 %		36 965,78	
Total			100,00 +		406 623,66	
Beneficiu de deviz			4,00 %		16 264,95	
Total			100,00 +		422 888,61	
TVA			20,00 %		84 577,73	

Total deviz: **507 466,34**

Incluziv salariu **109 214,27**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)