



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție podețului spre cimitirul din s. Satul Nou**
2. Numărul și data contractului **nr. 31 din 17.10.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Satul Nou**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimișlia, s. Satul Nou**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **26 400,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **26 400,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **f/n din 12.11.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția rigolei deschise pe carosabil din beton monolit 25/30 la intersecția străzilor Doina și Vasile Alecsandri din satul Mihailovca**
2. Numărul și data contractului **nr. 57 din 11.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Mihailovca**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimișlia, s. Mihailovca**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **26 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **26 000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **f/n din 12.11.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a intrării centrale a IP Gimnaziul Ștefan cel Mare**
2. Numărul și data contractului **nr. 11 din 12.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P. GM Ștefan cel Mare s. Mihailovca**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimișlia, s. Mihailovca**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **337 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **337 000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **2,5 luni**
 - b) efectiv realizată **2,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **f/n din 21.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcția rampei, stilaj cu acoperis**
2. Numărul și data contractului **nr. 1 din 01.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Piramida-Market SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimișlia, str. Suveranității**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **98 383,06 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **98 383,06 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **f/n din 20.08.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnăt: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului G121 G122 - Zloti - Chircaiestii Noi - Taraclia - R26, G122.1 G122 - Sagaidac - Valea Perjei, G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua (Amenajare)**
2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriza nr. 16 din 23.09.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.55. Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **613 153.56 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **613 153.56 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 31.10.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii ferate**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 42 din 12.09.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Satul Nou**
4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, s. Satul Nou**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 954 521,74 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 954 521,74 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 19.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția unui sector din drumul local L494, strada Grigore Vieru (R3-drum de acces spre orasul Ialoveni), km 2+740 - 3+345;**
2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriza**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SERVICE TULIS" S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **Primăria or. Ialoveni, r. Ialoveni**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **SubAntreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **623 277,60 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **623 277,60 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **1 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 31.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.01.2026

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani 2022-2025 de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a intrării centrale a IP Gimnaziul Ștefan cel Mare	IP Gimnaziul Ștefan cel Mare	Contract ant unic	337 000,00	2,5 luni	f/n din 21.12.2023
2	Lucrări de reconstrucție podețului spre cimitirul din s. Satul Nou	Primăria s. Satul Nou	Contract ant unic	26 400,00	1 luni	f/n din 12.11.2024
3	Construcția rigolei deschise pe carosabil din beton monolit 25/30 la intersecția străzilor Doina și Vasile Alecsandri din satul Mihailovca	Primăria s. Mihailovca	Contract ant unic	26 000,00	1 luni	f/n din 12.11.2024
4	Lucrări de pavarea trotuarelor și instalarea bordurelor curții grădiniței de copii din s.Satul Nou	Primăria s. Satul Nou	Contract ant unic	39 000,00	4 zile	f/n din 16.07.2024



SRL Glory-All MVA

5.	Lucrări de construcție a unui beci la Agropensiunea La Mădălina	II Crizante mă-Jaloba	Contact unic	189 224,00	2 luni	f/n din 31.07.2024
6.	Lucrări de construcția unui Master Class la Agropensiunea La Mădălina	II Crizante mă-Jaloba	Contact unic	240 000,00	2 luni	f/n din 16.12.2024
7.	Construcție rampă, stilaj cu acoperiș	Piramida -Market SRL	Contract unic	98 383,06	1 luni	f/n din 20.08.2024
8.	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului G121 G122 - Zloti - Chircaiestii Noi - Taraclia - R26, G122.1 G122 - Sagaidac - Valea Perjei, G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua (Amenajare)	S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L.	Contract de subantrepriza nr. 16 din 23.09.2025/ Subantrepriza renor	613 153.56	1 luni	fn/ 31.10.2025
9.	Lucrări de Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii ferate	Primăria s. Satul Nou	Contract de antrepriza nr. 42 din 12.09.2025	1 954 521,74	2 luni	Nr. 1 din 19.11.2025
10.	Reconstructia unui sector din drumul local L494, strada Grigore Vieru (R3-drum de acces spre orasul Ialoveni), km 2+740 - 3+345;	"SERVICE TULIS" S.R.L.	Contract de antrepriza	623 277,60	1 luni	Nr. 1 din 31.12.2025



SRL Glory-All MVA

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42
privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„12” Septembrie 2025

s. Satul Nou
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755152653303 din “14” august 2025 , între Primăria Satul Nou, cu sediul în rl. Cimișlia, s. Satul Nou, telefon 060234386,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008926 reprezentat prin Bumbu Marin - primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de **Beneficiar**,

și SRL GLORY-ALL MVA ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia,

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 19 ap. 202, telefon: 079294788 / 069464484, fax: - ,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1023605000036 autorizat pentru activitatea în construcții: Avizul nr. 4236/25 din 07.08.2025, eliberat de Agenciei Pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate Construcții rutiere, reprezentat prin Milcev Vladimir, în calitate de **Antreprenor** pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii ferate***, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până pe data de 31.10.2025.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea totală a lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1954521,74 (un milion nouă sute cincizeci și patru mii cinci sute douăzeci și unu lei, 74 bani)** MDL inclusiv **325753,62 (trei sute douăzeci și cinci mii șapte sute cincizeci și trei lei, 62 bani)** TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Garanția de bună execuție în cuantum de 5 % va fi constituită prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau

chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu

sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.
- 4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru daună provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

- 8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) a) Caietul de sarcini;
 - b) b) Propunerea tehnică;
 - c) c) Propunerea financiară;
 - d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
 - e) e) Garanția de bună execuție.
- 8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025.

9 **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Glory-ALL MVA

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 19, ap. 202

Telefon: 079294788 / 069464484

Cod fiscal: **1023605000036**

Banca: BC MAIB SA

Cod: AGRNMD2X

IBAN: **MD07AG000000022515249837**

BENEFICIARUL

PRIMĂRIA SATUL NOU

Adresa poștală: rl. Cimișlia, s. Satul Nou

Telefon: 067485118/060234386

Cod fiscal: **1007601008926**

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: **MD04TRPDAZ312120F10874AD**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL GLORY-ALL MVA

BENEFICIARUL

PRIMĂRIA SATUL NOU

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 42
Din „12” Septembrie 2025

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii ferate	4523 3120 -6	Conform devizului atașat la contract și proiectului de execuție.	Conform devizului atașat la contract și proiectului de execuție.	-
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL GLORY-ALL MVA

BENEFICIARUL
PRIMĂRIA SATUL NOU

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 42
Din „12” Septembrie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA(lei)	Suma Lei MD, Inclusiv TVA(lei)	Termenii de executare
1	Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii ferate	45233 120-6	Metru pătrat	2447,5	798-579	1954521,74	31.10.2025
	TOTAL					1954521,74	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL GENERAL
SRL GLORY-ALL MVA**

**BENEFICIARUL
PRIMĂRIA SATUL NOU**

BENEFICIAR
APL Satul Nou

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINATEA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 19.11.2025

satul Satul Nou

Cu privire la lucrările ***"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou"***, implementat cu *Asistența tehnică și suportul financiar din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Programul Guvernamental Europa este aproape, ediția 2025.*

Lucrările au fost executate de către Compania S.R.L. „GLORY-ALL MVA” în baza contractului Nr. 42 din 12.09.2025

1. Lucrările de construcții au fost executate conform devizului de cheltuieli.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu 19.11.2025, fiind formată din:

Președintele comisiei **BUMBU Marin– Primarul satului Satul Nou**

Membrii comisiei:

LEANCA Iulia-Contabil-șef la Primăria s. Satul Nou
GLADCOV Eugeniu- diriginte de șantier
NAGACEVSCHI Andrei- specialist atestat în construcție
ȘVEȚ Vasile- specialist atestat în construcție
GORBATIUC Valerian- specialist atestat în construcție
MAVRODI Nicolai- specialist atestat în construcție

3. La recepție au mai participat:

POPESCU Oleg - Reprezentantul Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală executantul:

MILCEV Vladimir - Administratorul Companiei S.R.L. „GLORY-ALL MVA”

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectivul , cu adresa s.Satul Nou, raionul Cimișlia, str.Căii ferate

"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou".

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **30.10.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) valoarea obiectivului este de **1 954 521,74 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B,C – Documentația privind execuția și recepția construcției conform Anexei nr.9

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Obiectul *"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou"*– SPRE RECEPȚIE.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Executarea lucrărilor și a documentației de execuție la fața locului.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul "Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou" – Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

10. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și **5 anexe numerotate**, cu un număr total de **7 file**, a fost încheiat la data de **19.11.2025** în 5 exemplare.

11. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

BUMBU Marin

Primar s.Satul Nou

Membrii comisiei:

LEANCA Iulia

Contabil-șef Primăria Satul Nou

GLADCOV Eugeniu

Diriginte de șantier

(Certificat Seria 2023-DȘ Nr.1740, valabil până la 23.02.2028)

NAGACEVSCHI Andrei

Specialist atestat

(Certificat Seria 2024-RT Nr.1520, valabil până la 07.06.2029)

în construcție

ȘVEȚ Vasile

specialist atestat

(Certificat Seria 2023-RT Nr.1260, valabil până la 23.02.2028)

în construcție

GORBATIUC Valerian

specialist atestat

(Certificat Seria 2025-RT Nr.0140, valabil până la 04.07.2030)

în construcție

MAVRODI Nicolai

specialist atestat în construcție (Certificat Seria 2023-RT Nr.1285, valabil până la 07.04.2028)

Antreprenor:

S.R.L. „GLORY-ALL MVA”

Investitor:

Primarul satului Satul Nou

MILCEV Vladimir

Marin BUMBU

Anexa nr. 1
la procesul-verbal
Nr. 1 din 19 noiembrie 2025

Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform listei

DOCUMENTAȚIA DE PROIECT A OBIECTULUI ESTE COMPLETĂ

La: ***"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou",***

Președintele comisiei
Marin BUMBU

Antreprenor
S.R.L. „GLORY-ALL MVA”
MILCEV Vladimir

Observațiile Comisiei de recepție

"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str. Căii Ferate Satul Nou"

Se acordă antreprenorului 14 zile lucrătoare pentru înlăturarea neconformităților la amenajarea acostamentelor.

Presedintele comisiei

Marin BUMBU

Antreprenor

S.R.L. „GLORY-ALL MVA”

MILCEV Vladimir

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă

Preşedintele comisiei
Marin BUMBU

Antreprenor
S.R.L. „GLORY-ALL MVA”
MILCEV Vladimir

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comporării în exploatare a obiectivului

Președintele comisiei
Marin BUMBU

Antreprenor
S.R.L. „GLORY-ALL MVA”
MILCEV Vladimir

Anexa nr. 5
la procesul-verbal
Nr._1_ din 19 noiembrie 2025

Valoarea obiectivului

<i>"Reabilitare și Modernizare Drum Local amplasat pe str,Căii Ferate Satul Nou"</i>	1 954 521,74 lei
---	-------------------------

Președintele comisiei

Marin BUMBU

Antreprenor

S.R.L. „GLORY-ALL MVA”

MILCEV Vladimir

Subantreprenor GLORY-ALL MVA S.R.L., IDNO 1023605000036
(denumirea)

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L., IDNO 1008600055838
(denumirea)

Obiect Reconstructia unui sector din drumul local L494, strada Grigore Vieru
(R3-drum de acces spre orasul Ialoveni), km 2+740 - 3+345;
Contract nr. 7a din 30 octombrie 2025
(denumirea)

P r o c e s - v e r b a l nr. 1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie 2025

Valoarea lucrarilor executate 623 277,60 Lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. I 1.1. L494, km 2+740-3+345				
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		1.2. Demolarea bordurii existente				
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	291,80	<u>51,90</u> 25,87	<u>15 143,45</u> 7 548,28
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	375,76	<u>28,54</u> 28,54	<u>10 725,68</u> 10 725,68
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolarea fundatiei din beton)	m3	13,167	<u>469,09</u> 413,89	<u>6 176,50</u> 5 449,67

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)	100 m3	0,2972	$\frac{1\ 151,68}{0,00}$	$\frac{342,28}{0,00}$
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	72,919	$\frac{13,98}{0,00}$	$\frac{1\ 019,26}{0,00}$
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,2972	$\frac{290,88}{32,10}$	$\frac{86,45}{9,54}$
		<i>Total</i>	Lei			33 493,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 493,62 23 733,17
		1.3. Demolarea trotuarului				
9	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	229,60	$\frac{15,16}{15,16}$	$\frac{3\ 481,65}{3\ 481,65}$
10	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	30,3316	$\frac{53,52}{53,52}$	$\frac{1\ 623,35}{1\ 623,35}$
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	30,3316	$\frac{13,98}{0,00}$	$\frac{424,09}{0,00}$
12	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	30,3316	$\frac{53,52}{53,52}$	$\frac{1\ 623,35}{1\ 623,35}$
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea si incarcarea pietrisului)	100 m3	0,2296	$\frac{1\ 153,79}{0,00}$	$\frac{264,91}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	41,3222	13,98 0,00	577,70 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,2296	293,77 32,23	67,45 7,40
		<i>Total</i>	Lei			8 062,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 062,50 6 735,75
		1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		1.5. Demolarea drumurilor laterale si accese				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		1.6. Demolarea acceselor in curti				
30	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	30,178	15,16 15,16	457,60 457,60
31	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,3529	53,53 53,53	232,99 232,99
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,3608	13,95 0,00	60,84 0,00
33	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,3608	53,51 53,51	233,35 233,35
34	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatiei din beton asfaltic)	m3	7,2285	469,09 413,89	3 390,82 2 991,77

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea si incarcarea pietrisului, inclusiv betonul demolat)	100 m3	0,2781	<u>1 153,40</u> 0,00	<u>320,76</u> 0,00
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	52,851	<u>13,97</u> 0,00	<u>738,54</u> 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,2781	<u>292,30</u> 32,07	<u>81,29</u> 8,92
		<i>Total</i>	Lei			5 516,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 516,19 3 924,63
		<i>Total</i>	Lei			47 072,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 072,31 34 393,55
		2. Lucrari de consolidare a acostamentelor				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		4. Accese la drum				
		4.1. Montarea bordurii				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	13,5309	<u>566,04</u> 88,31	<u>7 659,05</u> 1 194,92
54	DE10E	Borduri prefabricate din beton (100*30*15), pe fundatie de beton C16/20	m	386,08	<u>278,83</u> 60,66	<u>107 650,27</u> 23 418,12

1	2	3	4	5	6	7
55	material	Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E conform proiectului)	m3	-0,7817	1 750,67 0,00	-1 368,50 0,00
		Total	Lei			113 940,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 940,82 24 613,04
		4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3	1,0916	1 152,85 0,00	1 258,45 0,00
57	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,3117	183,75 183,75	5 018,57 5 018,57
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea, k=0,8)	100 m3	0,2731	923,11 0,00	252,10 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	253,8511	13,97 0,00	3 547,53 0,00
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	1,3647	292,97 32,09	399,82 43,80
61	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,0851	747,49 747,49	3 801,08 3 801,08
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu	m2	508,51	95,96 22,84	48 797,12 11 611,97

1	2	3	4	5	6	7
		h=12 cm din piatra sparta la trotuare (LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)				
63	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111 (2 cm, k=2)	m2	-508,51	6,82 2,41	-3 470,48 -1 224,72
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj vibropresata, h=6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010, tip caramida, culoare gri)	m2	508,51	302,50 53,16	153 825,32 27 034,02
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	11,2588	566,04 88,31	6 372,93 994,22
66	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (bordure mici 100*20*8, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m	375,32	178,49 26,76	66 991,89 10 043,56
		<i>Total</i>	Lei			286 794,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				286 794,33 57 322,50
		4.3. Amenajarea si constructia parcarii pentru autovehicule				
		4.3.1. Terasament				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			400 735,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				400 735,15 81 935,54

		Total	Lei	447 807,46
		Asigurari sociale	24 %	27 918,98
		Cheltuieli directe		475 726,44
		Cheltuieli de regie	6 %	28 543,59
		Beneficiu de deviz	3 %	15 128,10
		Total		519 398,00
		TVA	20 %	103 879,60
		623 277,60		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		116 329,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

GLORY-ALL MVA S.R.L.

SERVICE TULIS S.R.L.

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Milcev Vladimir

Director comercial Bîrnaz Lucian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Reconstructia unui sector din drumul local L494, strada Grigore Vieru
(R3-drum de acces spre orasul Ialoveni), km 2+740 - 3+345

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 1

Valoarea de deviz 623 277,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7111020030200	Miner	h-om	94,635	89,20	8 441,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	84,622	89,20	7 548,28
3.	7129020012800	Pavator	h-om	559,497	89,20	49 907,13
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	440,901	89,20	39 328,36
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,034	89,20	716,63
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,449	89,20	10 387,25
		Total manopera				116 329,09

Materiale:

1.	14111222016601 8-31,5	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	82,684	387,40	32 031,78
2.	1411122201752	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	15,561	387,40	6 028,33
3.	14111222017528 -31,5	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	12,948	387,40	5 016,06
4.	14111222017528 -63	Piatra split LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,008	387,40	3,11
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,126	323,60	364,37
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,543	323,60	822,91
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,764	323,60	7 042,83
8.	2651122100024	Ciment	kg	382,826	1,85	708,23
9.	2651122100027	Ciment CEM I 32,5R	kg	813,616	1,85	1 505,19
10.	2651122100442	Ciment CEM I 32,5R	kg	4 001,974	1,85	7 403,65
11.	2661112800655	Piatra de pavaj vibropresata, h=6 cm (tip caramida, gri)	m2	516,138	208,60	107 666,39
12.	2666122800284	Bordura din beton C30/37 XF4, BR100*30*15	m	388,01	124,80	48 423,65
13.	2666122800325	Bordura beton C30/37 XF4, 100*20*8	m	377,197	64,50	24 329,21
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,021	3 200,00	3 267,20
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,17	231,10	2 350,33
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,842	18,00	393,16
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,126	18,00	20,27
18.	4100126202818	Apa	m3	2,479	18,00	44,62
19.	C16/20	Beton C16/20	m3	37,695	1 750,00	65 966,25
		Total materiale de construcții				313 387,54

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,412	72,40	753,83
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,241	168,00	1 048,49
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,424	315,00	2 338,56
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,759	512,40	2 438,50
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,867	648,50	562,24
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	12,482	6,20	77,39
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	85,789	48,00	4 117,87
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,571	602,40	6 367,96
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,797	138,00	385,99
		Total utilaje de construcții				18 090,83

Total	Lei	447 807,46
Asigurari sociale	24 %	27 918,98
Cheltuieli directe		475 726,44
Cheltuieli de regie	6 %	28 543,59
Beneficiu de deviz	3 %	15 128,10
Total		519 398,00
TVA	20 %	103 879,60

Total deviz: 623 277,60

Intocmit GLORY-ALL MVA S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat SERVICE TULIS S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia unui sector din drumul local
L494, strada Grigore Vieru (R3-drum de acces spre
orasul Ialoveni), km 2+740 - 3+345

Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. I				
		1.1. L494, km 2+740-3+345				
		1.2. Demolarea bordurii existente				
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			51,90
						25,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	89,20	25,87
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,20
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	48,00	14,11
		Total	Lei			15 143,45
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,54
						28,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	89,20	28,54
		Total	Lei			10 725,68
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolarea fundatiei din beton)	m3			469,09
						413,89
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	89,20	413,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	6,20	3,79
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	168,00	51,41
		Total	Lei			6 176,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)	100 m3			1 151,68
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,40	1 151,68
		Total	Lei			342,28
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,98
		Total	Lei			1 019,26
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			290,88
						32,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,20	32,10
	14111222017528-63	Piatra split LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,0040	387,40	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	648,50	257,47
		Total	Lei			86,45
		1.3. Demolarea trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
9	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			15,16 15,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	89,20	15,16
		<i>Total</i>	Lei			3 481,65
10	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			53,52 53,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	89,20	53,52
		<i>Total</i>	Lei			1 623,35
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,98
		<i>Total</i>	Lei			424,09
12	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			53,52 53,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	89,20	53,52
		<i>Total</i>	Lei			1 623,35
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea si incarcarea pietrisului)	100 m3			1 153,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,40	1 153,79
		<i>Total</i>	Lei			264,91
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,98
		<i>Total</i>	Lei			577,70
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			293,77 32,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,20	32,23
	14111222017528-63	Piatra split LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,0040	387,40	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	648,50	259,84
		<i>Total</i>	Lei			67,45
		1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal				
		1.5. Demolarea drumurilor laterale si accese				
		1.6. Demolarea acceselor in curti				
30	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			15,16 15,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	89,20	15,16
		<i>Total</i>	Lei			457,60
31	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			53,53 53,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	89,20	53,53
		<i>Total</i>	Lei			232,99
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60,84
33	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			53,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	89,20	53,51
		<i>Total</i>	Lei			233,35
34	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatiei din beton asfaltic)	m3			469,09
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	89,20	413,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	6,20	3,79
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	168,00	51,41
		<i>Total</i>	Lei			3 390,82
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea si incarcarea pietrisului, inclusiv betonul demolat)	100 m3			1 153,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,40	1 153,40
		<i>Total</i>	Lei			320,76
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,97
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,97
		<i>Total</i>	Lei			738,54
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			292,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,20	32,07
	14111222017528-63	Piatra split LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,0040	387,40	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	648,50	258,83
		<i>Total</i>	Lei			81,29
		2. Lucrari de consolidare a acostamentelor				
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
		4. Accese la drum				
		4.1. Montarea bordurii				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			566,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	89,20	88,31
	1411122201752	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	1,1500	387,40	445,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	72,40	30,41
		<i>Total</i>	Lei			7 659,05
54	DE10E	Borduri prefabricate din beton (100*30*15), pe fundatie de beton C16/20	m			278,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	89,20	15,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	89,20	45,49
	C16/20	Beton C16/20	m3	0,0530	1 750,00	92,75
	2666122800284	Bordura din beton C30/37 XF4, BR100*30*15	m	1,0050	124,80	125,42
		<i>Total</i>	Lei			107 650,27
55	material	Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE10E conform proiectului)	m3			1 750,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	C16/20	Beton C16/20	m3	1,0000	1 750,00	1 750,67
		<i>Total</i>	Lei			-1 368,50
		4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3			1 152,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,40	1 152,85
		<i>Total</i>	Lei			1 258,45
57	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			183,75 183,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	89,20	183,75
		<i>Total</i>	Lei			5 018,57
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea, k=0,8)	100 m3			923,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,40	923,11
		<i>Total</i>	Lei			252,10
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,97 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	602,40	13,97
		<i>Total</i>	Lei			3 547,53
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3			292,97 32,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,20	32,09
	14111222017528-63	Piatra split LA30, fr. 8-63 mm	m3	0,0040	387,40	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	648,50	259,46
		<i>Total</i>	Lei			399,82
61	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			747,49 747,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	89,20	747,49
		<i>Total</i>	Lei			3 801,08
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			95,96 22,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	89,20	22,84
	141112220166018-31,5	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	0,1740	387,40	67,41
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	315,00	4,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	138,00	0,76
		<i>Total</i>	Lei			48 797,12
63	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111 (2 cm, k=2)	m2			6,82 2,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	89,20	2,41
	141112220166018-31,5	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	0,0057	387,40	4,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			-3 470,48
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj vibropresata, h=6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010, tip caramida, culoare gri)	m2			302,50 53,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	89,20	51,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	89,20	1,41
	2661112800655	Piatra de pavaj vibropresata, h=6 cm (tip caramida, gri)	m2	1,0150	208,60	211,73
	2651122100027	Ciment CEM I 32,5R	kg	1,6000	1,85	2,96
	2651122100442	Ciment CEM I 32,5R	kg	7,8700	1,85	14,56
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	323,60	1,62
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	323,60	13,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	231,10	4,62
		<i>Total</i>	Lei			153 825,32
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			566,04 88,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	89,20	88,31
	14111222017528-31,5	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm	m3	1,1500	387,40	445,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	72,40	30,41
		<i>Total</i>	Lei			6 372,93
66	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (bordure mici 100*20*8, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m			178,49 26,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	89,20	10,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	89,20	16,06
	C16/20	Beton C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	1,85	1,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	323,60	0,97
	2666122800325	Bordura beton C30/37 XF4, 100*20*8	m	1,0050	64,50	64,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			66 991,89

APROBAT:

Intocmit
GLORY-ALL MVA S.R.L.
Administrator Vladimir Milcev

Antreprenor general
SERVICE TULIS S.R.L.
Director comercial Bîrnaz Lucian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.