

**Obiect Lucrari de reparatie a strazii
Tineretului si o portiune a strazii Dacia din
s.Tocuz raionul Causeni**

Investitor Primaria s.Tocuz

Catalog de preiouri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrrii, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. PC 0+00-2+50				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			484,210
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	248,32	484,210
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	240,55	
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,92	12,576
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	336,00	0,690
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	284,66	93,935
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3			999,665
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	458,94	547,065
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	284,66	452,600
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei)	100 m3			983,533
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	272,44	983,533
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3			999,733
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	458,94	547,149
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	284,66	452,583
		1.2. PC 2+50 - 7+50				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei)	100 m3			983,527
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	272,44	983,527
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3			999,733
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	458,94	547,149
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	284,66	452,583
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			51,491
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	272,44	51,491
		2. Sistem rutier				
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3			208,353
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,92	6,288

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	141,00	184,851
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,40	0,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	272,44	5,885
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	326,55	8,915
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	159,44	1,546
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 660,349
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,92	207,085
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	338,50	6 397,650
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	356,00	534,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	345,00	345,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	190,00	190,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,40	37,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	272,44	11,437
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	284,66	73,437
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,204
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	159,44	66,011
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	218,20	23,125
		3. Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00 - 2+50				
12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			68,749
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	41,92	56,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,92	12,157
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			164,746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	41,92	164,746
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm.	m3			516,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,92	41,501
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	336,00	386,400
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,40	1,240
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	231,40	48,594
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,640
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm.	m3			1 356,287
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,92	133,725
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	986,33	1 006,057
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 985,44	110,461
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	240,55	106,044
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (reazem din beton monolit 2 buc.)	m3			1 356,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,92	133,725
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	986,33	1 006,056
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 985,44	110,637
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	240,55	106,054
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (dinte 90 buc.)	m3			1 356,418
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,92	133,725
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	986,33	1 006,057
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 985,44	110,572
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	240,55	106,065
18	RpAr7A	. Umplerea rosturilor cu bitum.	m			11,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	41,92	4,611
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	10,25	3,075
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	231,40	3,934
		4. Rigole dreptunghiulare cu gratie de scurgere PC 2+50				
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			858,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,3900	195,00	858,000

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			80,480
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	41,92	56,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	41,92	23,890
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pietris	m3			281,134
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,92	37,727
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	141,00	155,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,40	1,241
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	231,40	48,384
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,682
22	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 5,05 x 0,68 x 0,39 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 buc)	m3			4 186,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	41,92	507,232
	26661228005621	Sectiile rigolei 5,05 x 0,68 x 0,38 m	m3	1,0000	2 782,45	2 866,365
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	240,55	813,097
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			479,814
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,92	116,538
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	359,68	363,277
		5. lucrari de profilare				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			51,491
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	272,44	51,491

APROBAT:


Intocmit
Dontu Stefan



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.