

**Ремонт детских садов №4 и №8
в мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Ремонт детских садов №4 и №8 в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 678 961 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад №4 по ул.Дзержинского 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Прачечная				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен и подоконников)	m2	38,000	93,40 92,26	3 549,04 3 505,72
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	19,630	50,38 44,98	988,94 882,88
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	19,630	22,02 17,29	432,16 339,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	65,900	18,25 15,57	1 202,56 1 025,95
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,260	24,23 24,23	103,22 103,22
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	5,600	31,71	177,59

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)			31,71	177,59
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,600	44,55 0,00	249,48 0,00
8	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий потолок и откосы	m2	19,630	369,42 192,59	7 251,69 3 780,48
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	19,630	122,30 70,35	2 400,71 1 380,90
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,630	20,24 11,53	397,29 226,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	19,630	4,58 1,73	89,90 33,96
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	19,630	45,33 31,71	889,73 622,50




1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
13	RpCJ12A к=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	76,850	251,52 196,04	19 329,21 15 065,98
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	76,850	265,58 95,14	20 409,83 7 311,40
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	19,630	190,89 51,89	3 747,15 1 018,68
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,630	80,66 40,36	1 583,45 792,31
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь))	m2	19,630	247,98 68,04	4 867,76 1 335,58

1	2	3	5	6	7
		размером: до 300 x 300 мм)			
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,870	1 480,76 54,77 5 730,55 211,95
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	27,000	15,25 5,77 411,64 155,68
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	2,000	9,22 9,22 18,45 18,45
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 32 мм)	buc	4,000	69,50 19,61 277,99 78,42
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	73,53 23,06 882,41 276,77
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-700	buc	1,000	1 035,74 28,83 1 035,74 28,83
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 160,74 28,83 1 160,74 28,83
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	8,200	21,26 174,35

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)			13,26	108,75
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	2,000	56,60 10,38	113,21 20,76
		Total	Lei			77 474,79
		Total Прачечная Inclusiv salariu				77 474,79 38 531,46
		1.1.2. Коридор				
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2	15,370	50,37 44,97	774,16 691,22
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	15,370	22,01 17,29	338,36 265,82
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	61,900	18,25 15,57	1 129,56 963,67
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	13,760	24,22 24,22	333,28 333,28
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Снятие набела с потолков)	m2	15,370	22,66 13,26	348,31 203,83
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	15,370	80,64 40,36	1 239,37 620,36

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,370	247,98 68,04	3 811,42 1 045,78
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	61,900	251,51 196,04	15 568,63 12 135,12
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	31,900	265,58 95,14	8 471,98 3 034,93
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Обратотка бетоноконтактом поверхностей потолков)	m2	15,370	9,94 3,46	152,77 53,16
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (шпаклевка потолка)	m2	15,370	122,29 70,34	1 879,62 1 081,18
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	122,30 70,35	3 668,86 2 110,36



1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,370	20,24 11,53	918,25 523,21
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	45,370	4,58 1,73	207,77 78,48
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,370	45,33 31,71	2 056,53 1 438,85
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,630	1 480,79 54,78	14 259,99 527,53
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	24,000	15,25 5,77	365,91 138,39

1	2	3	4	5	6	7
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	1 160,74 28,83	1 160,74 28,83
		Total	Lei			56 685,51
		Total Коридор Inclusiv salariu				56 685,51 25 274,00
		1.1.3. Пищевблок				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,920	1 480,78 54,78	10 246,98 379,06
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	104,852	265,58 95,14	27 846,77 9 975,53
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	33,550	247,98 68,04	8 319,68 2 282,70
		Total	Lei			46 413,43
		Total Пищевблок Inclusiv salariu				46 413,43 12 637,29
		Total	Lei			180 573,73

1	2	3	4	5	6	7
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			17 199,62
		Транспорт материалов	8 %			8 169,19
		Итого				205 942,54
		Накладные расходы	12 %			24 713,10
		Итого				230 655,64
		Сметная прибыль	3 %			6 919,67
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				237 575,31 76 442,75
		1.2. Монтажные работы				
48	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 на 12 групп	buc	1,000	351,94 133,77	351,94 133,77
49	цена поставщика	Щит ЩРн -12	buc	3,000	168,00 0,00	504,00 0,00
50	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	64,98 64,58	64,98 64,58
51	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,350	435,11 388,63	152,29 136,02
52	цена поставщика	Провод ВВГЗх1,5	m	15,000	14,44 0,00	216,65 0,00
53	цена поставщика	Провод ВВГЗх2,5	m	20,000	16,16 0,00	323,20 0,00
54	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,080	792,75 715,00	63,42 57,20
55	цена поставщика	Кабель АВВГ 5х16	m	8,000	25,55 0,00	204,42 0,00
56	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	1 642,28 1 372,30	706,18 590,09
57	цена поставщика	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	12,12 0,00	424,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	цена поставщик а	кабель канал	m	8,000	12,12 0,00	96,96 0,00
59	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 885,50 2 531,50	57,71 50,63
60	цена поставщик а	Выключатели	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
61	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 855,00 2 491,00	114,20 99,64
62	цена поставщик а	Розетки штепсельные	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00
63	цена поставщик а	Коробки ответвительные	buc	8,000	5,00 0,00	40,00 0,00
64	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	276,24 265,24	552,47 530,47
65	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	91,24 43,24	91,24 43,24
66	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	864,90 864,90	864,90 864,90
67	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=80л, N=1,2кВт)	buc	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
68	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл- двигателем N=0,05 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,000	424,27 312,52	424,27 312,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			5 807,54
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			690,20
		Транспорт материалов	8 %			205,47
		Итого				6 703,21
		Накладные расходы	35 %			1 073,65
		Итого				7 776,86
		Сметная прибыль	3 %			233,31
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				8 010,17
		1.3. Оборудование				3 067,57
69	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (B)	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
70	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80л, N=1,2кВт	buc	1,000	3 860,00 0,00	3 860,00 0,00
71	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	1,000	894,45 0,00	894,45 0,00
		Total	Lei			4 850,45
		Total Оборудование Inclusiv salariu				4 850,45
		Total	Lei			250 435,93
		Total Детсад №4 по ул.Дзержинского Inclusiv salariu				250 435,93 79 510,32
		2. Детсад №8 по ул.К-Маркса				
		2.1. Общестроительные работы				
		2.1.1. Ремонт группы 1 этажа				
72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	175,000	21,55 18,45	3 771,46 3 228,96
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка	m2	107,000	29,76 26,52	3 184,70 2 838,02

1	2	3	4	5	6	7
		теплых полов - полов из линодеума на битумной мастике)				
74	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка стен бетоноконтактом)	m2	107,000	9,94 3,46	1 063,54 370,18
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	78,000	122,30 70,35	9 539,03 5 486,93
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	78,000	121,24 69,19	9 456,49 5 396,98
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	78,000	20,24 11,53	1 578,63 899,50
78	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete	m2	105,000	235,37 105,81	24 713,66 11 109,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
79	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка стен под плитку)	m2	5,760	125,84 98,02	724,86 564,60
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь)	m2	7,000	265,57 95,14	1 859,02 665,97
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	103,000	239,69 110,13	24 688,48 11 343,45
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	298,000	37,42 31,71	11 151,75 9 450,48
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	298,000	16,11 8,07	4 800,01 2 405,58
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	298,000	45,33	13 507,44

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			31,71	9 450,47
85	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (обработка полов бетоноконтактом)	m2	107,000	9,94 3,46	1 063,54 370,18
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	107,000	46,46 5,77	4 970,79 616,96
87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь))	m2	3,000	242,81 71,50	728,42 214,50
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	103,000	253,66 74,96	26 126,96 7 720,68
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	8,400	1 480,78 54,78	12 438,56 460,12

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов из пластика)	m	48,000	15,25 5,77	731,81 276,77
91	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой) с тумбой и столешницей	buc	1,000	9 280,37 112,44	9 280,37 112,44
92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	671,14 95,14	671,14 95,14
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	10,500	9,23 9,23	96,87 96,87
94	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc	4,000	69,50 19,61	277,99 78,42
95	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	12,000	73,53 23,06	882,41 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1500	buc	7,000	1 301,74 37,48	9 112,16 262,35
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	8,200	21,26 13,26	174,35 108,75
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Установка вентиля ручного радиаторного углового Ф15мм)	buc	4,000	56,60 10,38	226,42 41,52
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана спускной диаметром 15мм)	buc	3,000	49,60 10,38	148,81 31,14
100	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый для систем центрального отопления, диаметром Ф40мм)	buc	1,000	91,30 13,26	91,30 13,26
101	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, американка диаметром 40 мм)	buc	4,000	69,50 19,61	277,99 78,42
102	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	74,27 14,41	148,54 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
103	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm холодный водопровод	m	5,000	208,29 95,14	1 041,44 475,69
104	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm горячий водопровод	m	5,000	208,29 95,14	1 041,44 475,69
105	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" diam.25mm	buc	6,000	69,94 16,14	419,64 96,87
106	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	6,000	86,49 86,49	518,94 518,94
107	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза)	buc	6,000	479,12 51,89	2 874,74 311,36
		Total	Lei			183 383,70
		Total Ремонт группы 1 этажа Inclusiv salariu				183 383,70 75 972,43
		2.1.2. Ремонт групп 2 этажа				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный	m2	165,000	20,24 11,53	3 339,42 1 902,78

1	2	3	4	5	6	7
		клеем, включая слой заливки)				
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	165,000	37,42 31,71	6 174,63 5 232,65
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	681,000	45,33 31,71	30 867,68 21 596,55
		<i>Total</i>	Lei			40 381,73
		Total Ремонт групп 2 этажа Inclusiv salariu				40 381,73 28 731,98
		<i>Total</i>	Lei			223 765,43
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			23 558,49
		<i>Транспорт материалов</i>	8 %			9 270,76
		<i>Итого</i>				256 594,68
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			30 791,36
		<i>Итого</i>				287 386,04
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			8 621,57
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				296 007,61 104 704,41
		2.2. Монтажные работы				
111	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 на 12групп	buc	1,000	351,94 133,77	351,94 133,77
112	цена поставщик	Щит ЩРН -12	buc	1,000	168,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	a				0,00	0,00
113	08-03-575-1	Прибор или аппарат установка автоматов	buc	1,000	64,98 64,58	64,98 64,58
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,350	435,11 388,63	152,29 136,02
115	цена поставщик а	Провод ВВГ3х1,5	m	15,000	14,44 0,00	216,65 0,00
116	цена поставщик а	Провод ВВГ3х2,5	m	20,000	16,16 0,00	323,20 0,00
117	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,430	1 642,28 1 372,30	706,18 590,09
118	цена поставщик а	Труба ПВХ Д=25мм	m	35,000	12,12 0,00	424,20 0,00
119	цена поставщик а	кабель канал	m	8,000	12,12 0,00	96,96 0,00
120	08-03-591-4	Выключатель: утопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	2 885,50 2 531,50	57,71 50,63
121	цена поставщик а	Выключатели	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
122	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,040	2 855,00 2 491,00	114,20 99,64
123	цена поставщик а	Розетки штепсельные	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00
124	цена поставщик а	Коробки ответвительные	buc	8,000	5,00 0,00	40,00 0,00
125	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,000	276,24 265,24	552,47 530,47
126	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	1,000	91,24 43,24	91,24 43,24
127	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,000	864,90 864,90	864,90 864,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Электротестирования, контроль и наладка пультов и щитов управления)				
128	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=50л, N=1,2кВт)	buc	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
129	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h Вентилятор потолочный с эл-двигателем N=0,05 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	6,000	424,25 312,52	2 545,49 1 875,10
		<i>Total</i>	Lei			7 324,92
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			1 028,91
		<i>Транспорт материалов</i>	8 %			182,17
		<i>Итого</i>				8 536,00
		<i>Накладные расходы</i>	35 %			1 600,53
		<i>Итого</i>				10 136,53
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			304,11
		Total Монтажные работы Inclusive salariu				10 440,64 4 572,95
		2.3. Оборудование				
130	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29 25 (В)	buc	6,000	48,00 0,00	288,00 0,00
131	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2кВт	buc	1,000	3 260,00 0,00	3 260,00 0,00
132	цена поставщика	Вентилятор с эл-двигателем N=0,05 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода, наружной жалюзийной решеткой	buc	6,000	894,45 0,00	5 366,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 914,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Оборудование Inclusiv salariu				8 914,70
		<i>Total</i>	Lei			315 362,95
		Total Детсад №8 по ул.К-Маркса Inclusiv salariu				315 362,95 109 277,36

		Total	Lei	565 801
		НДС	20 %	113 160
		Total deviz: Inclusiv salariu		678 961
				188 791

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)