

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL

Investitor: Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Obiect: Замена кровли в детском саду №8 в м.Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 21.10.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Замена кровли 1.1. Корпуса 6 шт | | | | |
| 1 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | | | 24,267 24,170 |
| 1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 33,5700 | 12,085 |
| 1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 33,5700 | 12,085 |
| 1.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | 0,097 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | | | 13,432 13,092 |
| 2.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 33,5700 | 9,400 |
| 2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 33,5700 | 3,693 |
| 2.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 4,8517 | 0,340 |
| 3 | Trl1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории).- строительных отходов вручную | t | | | 15,107 15,107 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 33,5700 | 15,107 |
| 4 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | | | 18,437 0,000 |
| 4.1 | 341050000001 | Autocamion, 5 tone | h-ut | 0,0760 | 242,5861 | 18,437 |
| 5 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | | | 11,682 4,028 |
| 5.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 1,9200 | 2,880 |
| 5.2 | 2811236832352 | Burghiu vidia | buc | 0,3000 | 11,0000 | 3,300 |
| 5.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 5.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 33,5700 | 4,028 |
| 5.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 19,4069 | 1,164 |
| 6 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | | | 187,638 7,050 |
| 6.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 6.2 | 2775276309886 | Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | 1,0000 | 180,0000 | 180,000 |
| 6.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,0000 | 0,275 |
| 6.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,9200 | 0,015 |
| 6.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0150 | 5,2000 | 0,078 |
| 6.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 6.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 6.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 7 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений). | buc | | | 28,486 26,856 |
| 7.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3800 | 1,6000 | 0,608 |
| 7.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 7.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 19,0000 | 0,114 |
| 7.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 | 33,5700 | 21,821 |
| 7.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 33,5700 | 5,036 |
| 7.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 48,5172 | 0,485 |
| 7.7 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных | m2 | | | 71,693 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|----------|------------|-----------------------------|
| | | щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс). | | | | 31,892 |
| 8.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,8000 | 0,004 |
| 8.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,8000 | 0,240 |
| 8.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,5000 | 0,150 |
| 8.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 80,0000 | 2,400 |
| 8.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 22,0000 | 1,100 |
| 8.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,0000 | 0,625 |
| 8.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 8.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 8.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 8.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 000,0000 | 7,500 |
| 8.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,0000 | 2,520 |
| 8.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 8.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 33,5700 | 25,178 |
| 8.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | 7,763 |
| 9 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 6 АI мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 22,737 3,323 |
| 9.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 9.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 9.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 9.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 33,5700 | 3,189 |
| 9.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 33,5700 | 0,134 |
| 9.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 21,797 2,383 |
| 10.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 10.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 10.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 10.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 33,5700 | 2,216 |
| 10.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 33,5700 | 0,168 |
| 10.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 11 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.). | m3 | | | 1 734,981 181,278 |
| 11.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 11.2 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 0,0000 | 0,000 |
| 11.4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 0,0000 | 0,000 |
| 11.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3300 | 19,0000 | 6,270 |
| 11.6 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 11.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 33,5700 | 166,172 |
| 11.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 33,5700 | 15,107 |
| 11.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 29,1103 | 1,659 |
| 11.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,0000 | 0,000 |
| 11.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,4069 | 11,644 |
| 11.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 388,1378 | 108,679 |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | | | 7 363,801 808,702 |
| 12.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 000,0000 | 800,000 |
| 12.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | 300,000 |
| 12.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la | m3 | 0,8300 | 5 000,0000 | 4 150,000 |
| 12.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,0000 | 180,000 |
| 12.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 17,8000 | 77,964 |
| 12.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 78,0000 | 263,640 |
| 12.7 | 27859 | Pastă antisepctică | kg | 1,9600 | 35,0000 | 68,600 |
| 12.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki) | kg | 38,0000 | 17,0000 | 646,000 |
| 12.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 33,5700 | 727,798 |
| 12.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 33,5700 | 80,904 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| 12.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 12.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 24,2586 | 10,674 |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | | | 7 181,497 755,326 |
| 13.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 85,0000 | 637,500 |
| 13.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 000,0000 | 50,000 |
| 13.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 000,0000 | 4 650,000 |
| 13.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 5 000,0000 | 600,000 |
| 13.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki) | kg | 3,4000 | 17,0000 | 57,800 |
| 13.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 35,0000 | 105,350 |
| 13.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 25,0000 | 64,500 |
| 13.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,0000 | 75,000 |
| 13.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 78,0000 | 113,100 |
| 13.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 33,5700 | 679,793 |
| 13.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 33,5700 | 75,533 |
| 13.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 13.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 24,2586 | 8,005 |
| 13.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 29,1103 | 6,695 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита). | m3 | | | 361,029 28,535 |
| 14.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2300 | 19,0000 | 4,370 |
| 14.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 35,0000 | 59,500 |
| 14.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 35,0000 | 234,500 |
| 14.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,0000 | 0,540 |
| 14.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,0000 | 20,000 |
| 14.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 33,5700 | 28,535 |
| 14.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 388,1378 | 1,941 |
| 14.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,5517 | 8,733 |
| 14.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 242,5861 | 2,911 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).- антиконденсатная пленка) | m2 | | | 17,969 8,393 |
| 15.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,0000 | 8,050 |
| 15.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,1000 | 1,200 |
| 15.3 | 22222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 15.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 15.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 33,5700 | 1,679 |
| 15.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,8517 | 0,049 |
| 16 | СК18А | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | | | 21,486 10,071 |
| 16.1 | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 1,0500 | 10,0000 | 10,500 |
| 16.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,6000 | 0,040 |
| 16.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 16.4 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 | 20,0000 | 0,020 |
| 16.5 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 | 17,0000 | 0,136 |
| 16.6 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 | 40,0000 | 0,120 |
| 16.7 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 | 31,0000 | 0,062 |
| 16.8 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 36,0000 | 0,072 |
| 16.9 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 48,0000 | 0,096 |
| 16.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0010 | 19,0000 | 0,019 |
| 16.11 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 | 33,5700 | 10,071 |
| 17 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | | | 55,904 9,903 |
| 17.1 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0086 | 5 000,0000 | 42,855 |
| 17.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1200 | 25,0000 | 3,000 |
| 17.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 33,5700 | 7,553 |
| 17.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 33,5700 | 2,350 |
| 17.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,8517 | 0,146 |
| 18 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | | | 631,839 147,372 |
| 18.1 | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 | 35,0000 | 315,000 |
| 18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 8,0000 | 19,0000 | 152,000 |
| 18.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 | 33,5700 | 147,372 |
| 18.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | 7,763 |
| 18.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 | 242,5861 | 9,703 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|--------|---------|-------------|------------------|
| 19 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкции: обрешетки). | 100 m2 | | | 1 256,996 |
| | | | | | | 106,081 |
| 19.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7900 | 19,0000 | 15,010 |
| 19.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 35,0000 | 210,000 |
| 19.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 35,0000 | 805,000 |
| 19.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 45,0000 | 1,800 |
| 19.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 20,0000 | 80,000 |
| 19.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 33,5700 | 106,081 |
| 19.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 388,1378 | 8,927 |
| 19.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,5517 | 16,593 |
| 19.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 242,5861 | 13,585 |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон). | buc | | | 3 289,463 |
| | | | | | | 221,663 |
| 20.1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 28,0000 | 112,000 |
| 20.2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 25,0000 | 25,000 |
| 20.3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | 300,000 |
| 20.4 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | 300,000 |
| 20.5 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 000,0000 | 500,000 |
| 20.6 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 3 500,0000 | 1 750,000 |
| 20.7 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 25,0000 | 35,000 |
| 20.8 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 33,5700 | 200,413 |
| 20.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 33,5700 | 21,250 |
| 20.10 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 388,1378 | 42,695 |
| 20.11 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 19,4069 | 3,105 |
| 21 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковым элементами (240 м.п.) *цвет согл. с заказчиком | m2 | | | 236,458 |
| | | | | | | 38,606 |
| 21.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 133,0000 | 152,950 |
| 21.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,0000 | 17,500 |
| 21.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,7000 | 6,300 |
| 21.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 21.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 75,0000 | 3,000 |
| 21.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 21.7 | 22222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 21.8 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 33,5700 | 30,213 |
| 21.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 33,5700 | 8,393 |
| 21.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 4,8517 | 0,243 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: - снегозадержателей) - 264 мп | kg | | | 44,550 |
| | | | | | | 7,050 |
| 22.1 | 2811236309800 | снегозадержатели | m | 0,5000 | 75,0000 | 37,500 |
| 22.2 | 2873155901200 | Electrozii pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,0000 | 0,000 |
| 22.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,0000 | 0,000 |
| 22.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 0,0000 | 0,000 |
| 22.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 0,0000 | 0,000 |
| 22.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 0,0000 | 0,000 |
| 22.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 22.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 22.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 23 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20 мм). | m2 | | | 202,997 |
| | | | | | | 69,154 |
| 23.1 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 23 640,0000 | 130,020 |
| 23.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 25,0000 | 3,750 |
| 23.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 33,5700 | 2,014 |
| 23.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 33,5700 | 60,426 |
| 23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 23.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | | | 56,570 |
| | | | | | | 33,570 |
| 24.1 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 52,0000 | 9,360 |
| 24.2 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 59,0000 | 7,080 |
| 24.3 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 33,0000 | 3,960 |
| 24.4 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 5,0000 | 0,850 |
| 24.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,5000 | 1,250 |
| 24.6 | 03720107306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 24.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 33,5700 | 33,570 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 161,063 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|---------|----------|--|--------------------------|
| | | D=150mm | | | | | 10,071 |
| 25.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,0000 | | 84,000 |
| 25.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,0000 | | 35,000 |
| 25.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 25,0000 | | 5,000 |
| 25.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,0000 | | 2,500 |
| 25.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 25,0000 | | 5,000 |
| 25.6 | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 35,0000 | | 7,000 |
| 25.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,8000 | | 8,000 |
| 25.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 25.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 33,5700 | | 10,071 |
| 25.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | | 0,097 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | | | | 162,782 11,750 |
| 26.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 85,0000 | | 89,250 |
| 26.2 | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 35,0000 | | 17,500 |
| 26.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | | 6,250 |
| 26.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 15,0000 | | 7,500 |
| 26.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 50,0000 | | 12,500 |
| 26.6 | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 35,0000 | | 8,750 |
| 26.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | | 6,250 |
| 26.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 26.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 33,5700 | | 11,750 |
| 26.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | | 0,073 |
| 27 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке). | buc | | | | 247,956 60,426 |
| 27.1 | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,4000 | 35,0000 | | 14,000 |
| 27.2 | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 10,0000 | | 10,000 |
| 27.3 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,8500 | 180,0000 | | 153,000 |
| 27.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,6000 | | 1,600 |
| 27.5 | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 5,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 27.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8000 | 33,5700 | | 60,426 |
| | | TOTAL 1. Замена кровли 1.1. Корпуса 6 шт | | | | | 0,000 |
| | | 1.2. Пищевлок | | | | | |
| 28 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | | | | 24,267 24,170 |
| 28.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 33,5700 | | 12,085 |
| 28.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 33,5700 | | 12,085 |
| 28.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | | 0,097 |
| 29 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | | | | 13,432 13,092 |
| 29.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 33,5700 | | 9,400 |
| 29.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 33,5700 | | 3,693 |
| 29.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 4,8517 | | 0,340 |
| 30 | Trl1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов в ручную | t | | | | 15,107 15,107 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 33,5700 | | 15,107 |
| 31 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | | | | 18,437 0,000 |
| 31.1 | 341050000001 | Autocamion, 5 tone | h-ut | 0,0760 | 242,5861 | | 18,437 |
| 32 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | | | | 11,682 4,028 |
| 32.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 1,9200 | | 2,880 |
| 32.2 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 11,0000 | | 3,300 |
| 32.3 | 20028339 | Materiale marunte | % | 5,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 32.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 33,5700 | | 4,028 |
| 32.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 19,4069 | | 1,164 |
| 33 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | | | | 187,638 7,050 |
| 33.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | | 0,220 |
| 33.2 | 2775276309886 | Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | 1,0000 | 180,0000 | | 180,000 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---|------|----------|------------|-----------------------------|
| 33.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,0000 | 0,275 |
| 33.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,9200 | 0,015 |
| 33.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,2000 | 0,078 |
| 33.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 33.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 33.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 34 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений). | buc | | | 28,486 26,856 |
| 34.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3800 | 1,6000 | 0,608 |
| 34.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 34.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 19,0000 | 0,114 |
| 34.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 | 33,5700 | 21,821 |
| 34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 33,5700 | 5,036 |
| 34.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 48,5172 | 0,485 |
| 34.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 35 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона монолитный пояс). | m2 | | | 71,693 31,892 |
| 35.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,8000 | 0,004 |
| 35.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,8000 | 0,240 |
| 35.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,5000 | 0,150 |
| 35.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 80,0000 | 2,400 |
| 35.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 22,0000 | 1,100 |
| 35.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,0000 | 0,625 |
| 35.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 35.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 35.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 35.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 000,0000 | 7,500 |
| 35.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,0000 | 2,520 |
| 35.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 35.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 33,5700 | 25,178 |
| 35.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | 7,763 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 22,737 3,323 |
| 36.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 36.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 36.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 36.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 33,5700 | 3,189 |
| 36.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 33,5700 | 0,134 |
| 36.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 А III мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 21,797 2,383 |
| 37.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 37.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 37.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 37.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 33,5700 | 2,216 |
| 37.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 33,5700 | 0,168 |
| 37.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 38 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...B15). | m3 | | | 2 229,381 181,278 |
| 38.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 38.2 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 1,6000 | 480,000 |
| 38.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 0,0000 | 0,000 |
| 38.4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 0,0000 | 0,000 |
| 38.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3300 | 19,0000 | 6,270 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|---------|------------|-----------------------------|
| 38.6 | 222222222992 | Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 38.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 33,5700 | 166,172 |
| 38.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 33,5700 | 15,107 |
| 38.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 29,1103 | 1,659 |
| 38.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,0000 | 0,000 |
| 38.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,4069 | 11,644 |
| 38.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 388,1378 | 108,679 |
| 39 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (Утепление стен, (вент. шахты), выполненная из наклеенных минераловатных плит). t=5cm | m2 | | | 120,164 4,364 |
| 39.1 | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale t=5cm | m2 | 1,0200 | 100,0000 | 102,000 |
| 39.2 | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0900 | 40,0000 | 3,600 |
| 39.3 | 2462106110443 | Prenadex 400 | kg | 0,6000 | 17,0000 | 10,200 |
| 39.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1300 | 33,5700 | 4,364 |
| 40 | RpCU02Af | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление шахты из уголка и полосы). | kg | | | 19,179 2,014 |
| 40.1 | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,0500 | 14,5000 | 15,225 |
| 40.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500 | kg | 0,0800 | 1,6000 | 0,128 |
| 40.3 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 75,0000 | 0,750 |
| 40.4 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0080 | 66,0000 | 0,528 |
| 40.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 33,5700 | 1,007 |
| 40.6 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 | 33,5700 | 1,007 |
| 40.7 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 48,5172 | 0,485 |
| 40.8 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 4,8517 | 0,049 |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, вручную). | t | | | 400,838 128,238 |
| 41.1 | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 50,0000 | 260,000 |
| 41.2 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 35,0000 | 12,600 |
| 41.3 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 33,5700 | 128,238 |
| 42 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Жесть толщиной 0,5 мм для вентшахты | m2 | | | 197,115 35,249 |
| 42.1 | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 125,0000 | 138,750 |
| 42.2 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,5000 | 1,750 |
| 42.3 | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,7000 | 1,960 |
| 42.4 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 33,5700 | 35,249 |
| 42.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 388,1378 | 19,407 |
| 43 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | | | 7 363,801 808,702 |
| 43.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 000,0000 | 800,000 |
| 43.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | 300,000 |
| 43.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la | m3 | 0,8300 | 5 000,0000 | 4 150,000 |
| 43.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,0000 | 180,000 |
| 43.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 17,8000 | 77,964 |
| 43.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 78,0000 | 263,640 |
| 43.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 35,0000 | 68,600 |
| 43.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 17,0000 | 646,000 |
| 43.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 33,5700 | 727,798 |
| 43.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 33,5700 | 80,904 |
| 43.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 43.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 24,2586 | 10,674 |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | | | 7 181,497 755,326 |
| 44.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 85,0000 | 637,500 |
| 44.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 000,0000 | 50,000 |
| 44.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 000,0000 | 4 650,000 |
| 44.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 000,0000 | 600,000 |
| 44.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 17,0000 | 57,800 |
| 44.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 35,0000 | 105,350 |
| 44.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 25,0000 | 64,500 |
| 44.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,0000 | 75,000 |
| 44.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 78,0000 | 113,100 |
| 44.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 33,5700 | 679,793 |
| 44.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 33,5700 | 75,533 |
| 44.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 44.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 24,2586 | 8,005 |
| 44.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 29,1103 | 6,695 |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, | m3 | | | 361,029 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----------|---------|------------|--|----------------------|
| | | cosoroabe. (Огнезащита). | | | | | 28,535 |
| 45.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2300 | 19,0000 | | 4,370 |
| 45.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 35,0000 | | 59,500 |
| 45.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 35,0000 | | 234,500 |
| 45.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,0000 | | 0,540 |
| 45.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,0000 | | 20,000 |
| 45.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 33,5700 | | 28,535 |
| 45.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 388,1378 | | 1,941 |
| 45.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,5517 | | 8,733 |
| 45.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 242,5861 | | 2,911 |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).- антиконденсатная пленка) | m2 | | | | 17,969 8,393 |
| 46.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,0000 | | 8,050 |
| 46.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,1000 | | 1,200 |
| 46.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 46.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 33,5700 | | 6,714 |
| 46.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 33,5700 | | 1,679 |
| 46.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,8517 | | 0,049 |
| 47 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | | | | 21,486 10,071 |
| 47.1 | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 1,0500 | 10,0000 | | 10,500 |
| 47.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,6000 | | 0,040 |
| 47.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | | 0,350 |
| 47.4 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 | 20,0000 | | 0,020 |
| 47.5 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 | 17,0000 | | 0,136 |
| 47.6 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 | 40,0000 | | 0,120 |
| 47.7 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 | 31,0000 | | 0,062 |
| 47.8 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 36,0000 | | 0,072 |
| 47.9 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 48,0000 | | 0,096 |
| 47.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0010 | 19,0000 | | 0,019 |
| 47.11 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 | 33,5700 | | 10,071 |
| 48 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, добошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | | | | 55,904 9,903 |
| 48.1 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0086 | 5 000,0000 | | 42,855 |
| 48.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1200 | 25,0000 | | 3,000 |
| 48.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 33,5700 | | 7,553 |
| 48.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 33,5700 | | 2,350 |
| 48.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,8517 | | 0,146 |
| 49 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | | | | 631,839 147,372 |
| 49.1 | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 | 35,0000 | | 315,000 |
| 49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 8,0000 | 19,0000 | | 152,000 |
| 49.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 | 33,5700 | | 147,372 |
| 49.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | | 7,763 |
| 49.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 | 242,5861 | | 9,703 |
| 50 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки). | 100 m2 | | | | 1 256,996 106,081 |
| 50.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7900 | 19,0000 | | 15,010 |
| 50.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 35,0000 | | 210,000 |
| 50.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 35,0000 | | 805,000 |
| 50.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 45,0000 | | 1,800 |
| 50.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 20,0000 | | 80,000 |
| 50.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 33,5700 | | 106,081 |
| 50.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 388,1378 | | 8,927 |
| 50.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,5517 | | 16,593 |
| 50.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 242,5861 | | 13,585 |
| 51 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон). | buc | | | | 3 289,463 221,663 |
| 51.1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 28,0000 | | 112,000 |
| 51.2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 25,0000 | | 25,000 |
| 51.3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичи) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | | 300,000 |
| 51.4 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | | 300,000 |
| 51.5 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 000,0000 | | 500,000 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|---------|-------------|--------------------------|
| 51.6 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 3 500,0000 | 1 750,000 |
| 51.7 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 25,0000 | 35,000 |
| 51.8 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 33,5700 | 200,413 |
| 51.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 33,5700 | 21,250 |
| 51.10 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 388,1378 | 42,695 |
| 51.11 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 19,4069 | 3,105 |
| 52 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60 м.п.) *цвет согл. с заказчиком | m2 | | | 236,458 38,606 |
| 52.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 133,0000 | 152,950 |
| 52.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,0000 | 17,500 |
| 52.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,7000 | 6,300 |
| 52.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 52.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 75,0000 | 3,000 |
| 52.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 52.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 52.8 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 33,5700 | 30,213 |
| 52.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 33,5700 | 8,393 |
| 52.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 4,8517 | 0,243 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей) - 80 мп | kg | | | 45,476 7,050 |
| 53.1 | 2811236309800 | снегозадержатели | m | 0,5000 | 75,0000 | 37,500 |
| 53.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,0000 | 0,275 |
| 53.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,9200 | 0,015 |
| 53.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 53.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,6000 | 0,032 |
| 53.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,2000 | 0,104 |
| 53.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 53.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 53.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 54 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм). | m2 | | | 202,997 69,154 |
| 54.1 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 23 640,0000 | 130,020 |
| 54.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 25,0000 | 3,750 |
| 54.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 33,5700 | 2,014 |
| 54.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 33,5700 | 60,426 |
| 54.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 54.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | | | 56,570 33,570 |
| 55.1 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 52,0000 | 9,360 |
| 55.2 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 59,0000 | 7,080 |
| 55.3 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 33,0000 | 3,960 |
| 55.4 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 5,0000 | 0,850 |
| 55.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,5000 | 1,250 |
| 55.6 | 03720107306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 55.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 33,5700 | 33,570 |
| 56 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | | | 161,063 10,071 |
| 56.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,0000 | 84,000 |
| 56.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,0000 | 35,000 |
| 56.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 25,0000 | 5,000 |
| 56.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,0000 | 2,500 |
| 56.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 25,0000 | 5,000 |
| 56.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 35,0000 | 7,000 |
| 56.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,8000 | 8,000 |
| 56.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 56.9 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3000 | 33,5700 | 10,071 |
| 56.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | 0,097 |
| 57 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | | | 162,782 11,750 |
| 57.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 85,0000 | 89,250 |
| 57.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 35,0000 | 17,500 |
| 57.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | 6,250 |
| 57.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 15,0000 | 7,500 |
| 57.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 57.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 35,0000 | 8,750 |
| 57.7 | 2875274000500 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | 6,250 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| 57.8 | 222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 57.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 33,5700 | 11,750 |
| 57.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 58 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке). | buc | | | 247,956 60,426 |
| 58.1 | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,4000 | 35,0000 | 14,000 |
| 58.2 | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 10,0000 | 10,000 |
| 58.3 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,8500 | 180,0000 | 153,000 |
| 58.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,6000 | 1,600 |
| 58.5 | 222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 58.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8000 | 33,5700 | 60,426 |
| | | TOTAL 1.2. Пищевблок | | | | 0,000 |
| | | 1.3. Галереи | | | | |
| 59 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | | | 24,267 24,170 |
| 59.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 33,5700 | 12,085 |
| 59.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 33,5700 | 12,085 |
| 59.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | 0,097 |
| 60 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanța acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | | | 13,432 13,092 |
| 60.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 33,5700 | 9,400 |
| 60.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 33,5700 | 3,693 |
| 60.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 4,8517 | 0,340 |
| 61 | Tr11AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов вручную | t | | | 15,107 15,107 |
| 61.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 33,5700 | 15,107 |
| 62 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | | | 18,437 0,000 |
| 62.1 | 341050000001 | Autocamion, 5 tone | h-ut | 0,0760 | 242,5861 | 18,437 |
| 63 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | | | 11,682 4,028 |
| 63.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 1,9200 | 2,880 |
| 63.2 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 11,0000 | 3,300 |
| 63.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 63.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 33,5700 | 4,028 |
| 63.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 19,4069 | 1,164 |
| 64 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | | | 187,638 7,050 |
| 64.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 64.2 | 2775276309886 | Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | 1,0000 | 180,0000 | 180,000 |
| 64.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,0000 | 0,275 |
| 64.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,9200 | 0,015 |
| 64.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,2000 | 0,078 |
| 64.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 64.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 64.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 65 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укрепления). | buc | | | 28,486 26,856 |
| 65.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3800 | 1,6000 | 0,608 |
| 65.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 65.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 19,0000 | 0,114 |
| 65.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 | 33,5700 | 21,821 |
| 65.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 33,5700 | 5,036 |
| 65.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 48,5172 | 0,485 |
| 65.7 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 66 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных | m2 | | | 71,693 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|----------|------------|-----------------------------|
| | | щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс). | | | | 31,892 |
| 66.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,8000 | 0,004 |
| 66.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,8000 | 0,240 |
| 66.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,5000 | 0,150 |
| 66.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 80,0000 | 2,400 |
| 66.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 22,0000 | 1,100 |
| 66.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,0000 | 0,625 |
| 66.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 66.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 66.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 000,0000 | 5,000 |
| 66.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 000,0000 | 7,500 |
| 66.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,0000 | 2,520 |
| 66.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 66.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 33,5700 | 25,178 |
| 66.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | 7,763 |
| 67 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 A1 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 22,737 3,323 |
| 67.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 67.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 67.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 67.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 33,5700 | 3,189 |
| 67.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 33,5700 | 0,134 |
| 67.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 68 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | | | 21,797 2,383 |
| 68.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,8000 | 18,245 |
| 68.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,0000 | 0,220 |
| 68.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,0000 | 0,560 |
| 68.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 33,5700 | 2,216 |
| 68.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 33,5700 | 0,168 |
| 68.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 388,1378 | 0,388 |
| 69 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...B15). | m3 | | | 1 734,981 181,278 |
| 69.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 69.2 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 69.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 0,0000 | 0,000 |
| 69.4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 0,0000 | 0,000 |
| 69.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3300 | 19,0000 | 6,270 |
| 69.6 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 69.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 33,5700 | 166,172 |
| 69.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 33,5700 | 15,107 |
| 69.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 29,1103 | 1,659 |
| 69.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,0000 | 0,000 |
| 69.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,4069 | 11,644 |
| 69.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 388,1378 | 108,679 |
| 70 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | | | 7 363,801 808,702 |
| 70.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 000,0000 | 800,000 |
| 70.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 000,0000 | 300,000 |
| 70.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la | m3 | 0,8300 | 5 000,0000 | 4 150,000 |
| 70.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,0000 | 180,000 |
| 70.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 17,8000 | 77,964 |
| 70.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 78,0000 | 263,640 |
| 70.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 35,0000 | 68,600 |
| 70.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki) | kg | 38,0000 | 17,0000 | 646,000 |
| 70.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 33,5700 | 727,798 |
| 70.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 33,5700 | 80,904 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| 70.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 70.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 24,2586 | 10,674 |
| 71 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | | | 7 181,497 755,326 |
| 71.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 85,0000 | 637,500 |
| 71.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 000,0000 | 50,000 |
| 71.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 000,0000 | 4 650,000 |
| 71.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 5 000,0000 | 600,000 |
| 71.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki) | kg | 3,4000 | 17,0000 | 57,800 |
| 71.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 35,0000 | 105,350 |
| 71.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 25,0000 | 64,500 |
| 71.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,0000 | 75,000 |
| 71.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 78,0000 | 113,100 |
| 71.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 33,5700 | 679,793 |
| 71.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 33,5700 | 75,533 |
| 71.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 388,1378 | 58,221 |
| 71.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 24,2586 | 8,005 |
| 71.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 29,1103 | 6,695 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита). | m3 | | | 361,029 28,535 |
| 72.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2300 | 19,0000 | 4,370 |
| 72.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 35,0000 | 59,500 |
| 72.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 35,0000 | 234,500 |
| 72.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,0000 | 0,540 |
| 72.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,0000 | 20,000 |
| 72.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 33,5700 | 28,535 |
| 72.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 388,1378 | 1,941 |
| 72.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,5517 | 8,733 |
| 72.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 242,5861 | 2,911 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка) | m2 | | | 17,969 8,393 |
| 73.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,0000 | 8,050 |
| 73.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,1000 | 1,200 |
| 73.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 73.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 73.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 33,5700 | 1,679 |
| 73.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,8517 | 0,049 |
| 74 | СК18А | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | | | 21,486 10,071 |
| 74.1 | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 1,0500 | 10,0000 | 10,500 |
| 74.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,6000 | 0,040 |
| 74.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 74.4 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 | 20,0000 | 0,020 |
| 74.5 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 | 17,0000 | 0,136 |
| 74.6 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 | 40,0000 | 0,120 |
| 74.7 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 | 31,0000 | 0,062 |
| 74.8 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 36,0000 | 0,072 |
| 74.9 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 48,0000 | 0,096 |
| 74.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0010 | 19,0000 | 0,019 |
| 74.11 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 | 33,5700 | 10,071 |
| 75 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | | | 55,904 9,903 |
| 75.1 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0086 | 5 000,0000 | 42,855 |
| 75.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1200 | 25,0000 | 3,000 |
| 75.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 33,5700 | 7,553 |
| 75.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 33,5700 | 2,350 |
| 75.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,8517 | 0,146 |
| 76 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | | | 631,839 147,372 |
| 76.1 | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 | 35,0000 | 315,000 |
| 76.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 8,0000 | 19,0000 | 152,000 |
| 76.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 | 33,5700 | 147,372 |
| 76.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 388,1378 | 7,763 |
| 76.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 | 242,5861 | 9,703 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|--------|---------|-------------|------------------|
| 77 | CN50C | Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки). | 100 m2 | | | 1 256,996 |
| | | | | | | 106,081 |
| 77.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7900 | 19,0000 | 15,010 |
| 77.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 35,0000 | 210,000 |
| 77.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 35,0000 | 805,000 |
| 77.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 45,0000 | 1,800 |
| 77.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 20,0000 | 80,000 |
| 77.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 33,5700 | 106,081 |
| 77.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 388,1378 | 8,927 |
| 77.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,5517 | 16,593 |
| 77.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 242,5861 | 13,585 |
| 78 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)). *цвет согл. с заказчиком | m2 | | | 236,458 |
| | | | | | | 38,606 |
| 78.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 133,0000 | 152,950 |
| 78.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,0000 | 17,500 |
| 78.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,7000 | 6,300 |
| 78.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 75,0000 | 7,500 |
| 78.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 75,0000 | 3,000 |
| 78.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 78.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 78.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 33,5700 | 30,213 |
| 78.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 33,5700 | 8,393 |
| 78.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 4,8517 | 0,243 |
| 79 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chengungi, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) - 37 мп | kg | | | 45,476 |
| | | | | | | 7,050 |
| 79.1 | 2811236309800 | снегозадержатели | m | 0,5000 | 75,0000 | 37,500 |
| 79.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,0000 | 0,275 |
| 79.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,9200 | 0,015 |
| 79.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 79.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,6000 | 0,032 |
| 79.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,2000 | 0,104 |
| 79.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 33,5700 | 6,378 |
| 79.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 79.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 33,5700 | 0,336 |
| 80 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм). | m2 | | | 202,997 |
| | | | | | | 69,154 |
| 80.1 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 23 640,0000 | 130,020 |
| 80.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 25,0000 | 3,750 |
| 80.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 33,5700 | 2,014 |
| 80.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 33,5700 | 60,426 |
| 80.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 33,5700 | 6,714 |
| 80.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| 81 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | | | 56,570 |
| | | | | | | 33,570 |
| 81.1 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 52,0000 | 9,360 |
| 81.2 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 59,0000 | 7,080 |
| 81.3 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 33,0000 | 3,960 |
| 81.4 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 5,0000 | 0,850 |
| 81.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,5000 | 1,250 |
| 81.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 81.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 33,5700 | 33,570 |
| 82 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | | | 161,063 |
| | | | | | | 10,071 |
| 82.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,0000 | 84,000 |
| 82.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,0000 | 35,000 |
| 82.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 25,0000 | 5,000 |
| 82.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 25,0000 | 2,500 |
| 82.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 25,0000 | 5,000 |
| 82.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 35,0000 | 7,000 |
| 82.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,8000 | 8,000 |
| 82.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 82.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 33,5700 | 10,071 |
| 82.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 4,8517 | 0,097 |
| 83 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | | | 162,782 |
| | | | | | | 11,750 |
| 83.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 85,0000 | 89,250 |
| 83.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 35,0000 | 17,500 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---|------|--------|---------|--------------|
| 83.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | 6,250 |
| 83.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 15,0000 | 7,500 |
| 83.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 83.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 35,0000 | 8,750 |
| 83.7 | 287527400050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,0000 | 6,250 |
| 83.8 | 222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 83.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 33,5700 | 11,750 |
| 83.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,8517 | 0,073 |
| | | TOTAL 1.3. Галереи | | | | 0,000 |

APROBAT:

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Mun. Ceadir-Lunga

Obiectul: Чадыр-Лунга

Devizul: Замена кровли в детском саду №8 в м.Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса

Deviz local Nr. 21.10.1

Intocmit in preturi curente 2021-05-28

Valoarea de deviz 2 200 000,000 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Замена кровли 1.1. Корпуса 6 шт | | | | |
| 1 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | 1 280,0000 | 24,2675 24,1704 | 31 062,348 30 938,144 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | 1 280,0000 | 13,4319 13,0923 | 17 192,876 16 758,161 |
| 3 | Tr1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории).- строительных отходов вручну | t | 19,2000 | 15,1065 15,1065 | 290,045 290,045 |
| 4 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | 19,2000 | 18,4365 0,0000 | 353,982 0,000 |
| 5 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | 216,0000 | 11,6818 4,0284 | 2 523,273 870,135 |
| 6 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | 103,9600 | 187,6381 7,0497 | 19 506,853 732,888 |
| 7 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений). | buc | 216,0000 | 28,4860 26,8560 | 6 152,971 5 800,902 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс). | m2 | 125,0000 | 71,6933 31,8915 | 8 961,661 3 986,442 |
| 9 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 6 A1 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 279,0500 | 22,7366 3,3234 | 6 344,640 927,404 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 594,9600 | 21,7966 2,3835 | 12 968,111 1 418,071 |
| 11 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно | m3 | 25,0000 | 1 734,9808 | 43 374,520 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|--------|------------|------------|---------------|
| | | , железобетон класса..B15.). | | | 181,2782 | 4 531,955 |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | 11,1200 | 7 363,8006 | 81 885,463 |
| | | | | | 808,7021 | 8 992,768 |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | 23,2000 | 7 181,4972 | 166 610,734 |
| | | | | | 755,3258 | 17 523,558 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита). | m3 | 36,6200 | 361,0294 | 13 220,895 |
| | | | | | 28,5345 | 1 044,934 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит).- антиконденсатная пленка) | m2 | 1 280,0000 | 17,9685 | 22 999,713 |
| | | | | | 8,3925 | 10 742,411 |
| 16 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | 1 480,0000 | 21,4860 | 31 799,295 |
| | | | | | 10,0710 | 14 905,095 |
| 17 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dura proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | 1 280,0000 | 55,9037 | 71 556,751 |
| | | | | | 9,9032 | 12 676,045 |
| 18 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | 12,8000 | 631,8387 | 8 087,535 |
| | | | | | 147,3725 | 1 886,367 |
| 19 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкции: обрешетки). | 100 m2 | 12,8000 | 1 256,9962 | 16 089,551 |
| | | | | | 106,0813 | 1 357,841 |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон). | buc | 6,0000 | 3 289,4632 | 19 736,779 |
| | | | | | 221,6629 | 1 329,978 |
| 21 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (240 м.п.) *цвет согл. с заказчиком | m2 | 1 280,0000 | 236,4581 | 302 666,402 |
| | | | | | 38,6055 | 49 415,091 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: - снегозадержателей) - 264 мп | kg | 528,0000 | 44,5497 | 23 522,245 |
| | | | | | 7,0497 | 3 722,245 |
| 23 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20 мм). | m2 | 222,0000 | 202,9970 | 45 065,345 |
| | | | | | 69,1543 | 15 352,248 |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | 222,0000 | 56,5700 | 12 558,548 |
| | | | | | 33,5700 | 7 452,548 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 334,0000 | 161,0630 | 53 795,057 |
| | | | | | 10,0710 | 3 363,717 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 175,2000 | 162,7823 | 28 519,457 |
| | | | | | 11,7495 | 2 058,515 |
| 27 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке). | buc | 24,0000 | 247,9561 | 5 950,946 |
| | | | | | 60,4261 | 1 450,226 |
| | | TOTAL 1. Замена кровли 1.1. Корпуса 6 шт | | | | 1 052 795,995 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 219 527,735 |
| | | 1.2. Пищевлок | | | | |
| 28 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | 588,0000 | 24,2675 | 14 269,266 |
| | | | | | 24,1704 | 14 212,210 |
| 29 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | 588,0000 | 13,4319 | 7 897,977 |
| | | | | | 13,0923 | 7 698,280 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|----------|------------|------------|
| 30 | Tr11AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов в ручную | t | 8,8200 | 15,1065 | 133,239 |
| | | | | | 15,1065 | 133,239 |
| 31 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | 8,8200 | 18,4365 | 162,610 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 32 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | 54,0000 | 11,6818 | 630,818 |
| | | | | | 4,0284 | 217,534 |
| 33 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм А1 | kg | 29,4000 | 187,6381 | 5 516,559 |
| | | | | | 7,0497 | 207,261 |
| 34 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений). | buc | 54,0000 | 28,4860 | 1 538,243 |
| | | | | | 26,8560 | 1 450,226 |
| 35 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона монолитный пояс). | m2 | 42,5000 | 71,6933 | 3 046,965 |
| | | | | | 31,8915 | 1 355,390 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 141,5300 | 22,7366 | 3 217,907 |
| | | | | | 3,3234 | 470,366 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 377,4000 | 21,7966 | 8 226,041 |
| | | | | | 2,3835 | 899,523 |
| 38 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...B15). | m3 | 8,5000 | 2 229,3808 | 18 949,737 |
| | | | | | 181,2782 | 1 540,865 |
| 39 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (Утепление стен, (вент. шахты), выполненная из наклеенных минераловатных плит). t=5cm | m2 | 24,0000 | 120,1641 | 2 883,939 |
| | | | | | 4,3641 | 104,739 |
| 40 | RpCU02Af | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление шахты из уголка и полосы). | kg | 202,6000 | 19,1789 | 3 885,643 |
| | | | | | 2,0142 | 408,077 |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, вручную). | t | 0,2020 | 400,8375 | 80,969 |
| | | | | | 128,2375 | 25,904 |
| 42 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Жесть толщиной 0,5 мм для вентшахты | m2 | 24,0000 | 197,1154 | 4 730,770 |
| | | | | | 35,2485 | 845,965 |
| 43 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | 5,3000 | 7 363,8006 | 39 028,143 |
| | | | | | 808,7021 | 4 286,121 |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | 8,1300 | 7 181,4972 | 58 385,572 |
| | | | | | 755,3258 | 6 140,799 |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита). | m3 | 14,4600 | 361,0294 | 5 220,484 |
| | | | | | 28,5345 | 412,609 |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).- | m2 | 588,0000 | 17,9685 | 10 565,493 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--------|----------|------------|-------------|
| | | антиконденсатная пленка) | | | 8,3925 | 4 934,795 |
| 47 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | 707,0000 | 21,4860 | 15 190,609 |
| | | | | | 10,0710 | 7 120,204 |
| 48 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | 588,0000 | 55,9037 | 32 871,383 |
| | | | | | 9,9032 | 5 823,058 |
| 49 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de ara: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | 5,8800 | 631,8387 | 3 715,211 |
| | | | | | 147,3725 | 866,550 |
| 50 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки). | 100 m2 | 5,8800 | 1 256,9962 | 7 391,138 |
| | | | | | 106,0813 | 623,758 |
| 51 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон). | buc | 1,0000 | 3 289,4632 | 3 289,463 |
| | | | | | 221,6629 | 221,663 |
| 52 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60 м.п.) *цвет согл. с заказчиком | m2 | 588,0000 | 236,4581 | 139 037,378 |
| | | | | | 38,6055 | 22 700,058 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей) - 80 мп | kg | 160,0000 | 45,4761 | 7 276,171 |
| | | | | | 7,0497 | 1 127,953 |
| 54 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм). | m2 | 66,5000 | 202,9970 | 13 499,304 |
| | | | | | 69,1543 | 4 598,759 |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | 66,5000 | 56,5700 | 3 761,907 |
| | | | | | 33,5700 | 2 232,407 |
| 56 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 95,0000 | 161,0630 | 15 300,989 |
| | | | | | 10,0710 | 956,746 |
| 57 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 44,0000 | 162,7823 | 7 162,421 |
| | | | | | 11,7495 | 516,979 |
| 58 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке). | buc | 14,0000 | 247,9561 | 3 471,385 |
| | | | | | 60,4261 | 845,965 |
| | | TOTAL 1.2. Пищевблок | | | | 440 337,735 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 92 978,003 |
| | | 1.3. Галереи | | | | |
| 59 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента). | m2 | 215,0000 | 24,2675 | 5 217,504 |
| | | | | | 24,1704 | 5 196,641 |
| 60 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой). | m2 | 215,0000 | 13,4319 | 2 887,866 |
| | | | | | 13,0923 | 2 814,847 |
| 61 | Trl1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов вручную | t | 3,2200 | 15,1065 | 48,643 |
| | | | | | 15,1065 | 48,643 |
| 62 | Tsl50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | t | 3,2200 | 18,4365 | 59,366 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 63 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров). | buc | 29,0000 | 11,6818 | 338,773 |
| | | | | | 4,0284 | 116,824 |
| 64 | CL18A | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14мм A1 | kg | 15,8000 | 187,6381 | 2 964,681 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|--------|----------|------------|------------|
| | | | | | 7,0497 | 111,385 |
| 65 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений). | buc | 29,0000 | 28,4860 | 826,093 |
| | | | | | 26,8560 | 778,825 |
| 66 | CB02B | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс). | m2 | 15,5000 | 71,6933 | 1 111,246 |
| | | | | | 31,8915 | 494,319 |
| 67 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А1 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 279,0500 | 22,7366 | 6 344,640 |
| | | | | | 3,3234 | 927,404 |
| 68 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке). | kg | 137,6400 | 21,7966 | 3 000,085 |
| | | | | | 2,3835 | 328,061 |
| 69 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...B15). | m3 | 3,1000 | 1 734,9808 | 5 378,440 |
| | | | | | 181,2782 | 561,962 |
| 70 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием). | m3 | 2,2200 | 7 363,8006 | 16 347,637 |
| | | | | | 808,7021 | 1 795,319 |
| 71 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород). | m3 | 2,0700 | 7 181,4972 | 14 865,699 |
| | | | | | 755,3258 | 1 563,524 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита). | m3 | 4,7100 | 361,0294 | 1 700,448 |
| | | | | | 28,5345 | 134,398 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка) | m2 | 215,0000 | 17,9685 | 3 863,233 |
| | | | | | 8,3925 | 1 804,389 |
| 74 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки). | m | 296,0000 | 21,4860 | 6 359,859 |
| | | | | | 10,0710 | 2 981,019 |
| 75 | CE30A | Astereala la invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). | m2 | 215,0000 | 55,9037 | 12 019,298 |
| | | | | | 9,9032 | 2 129,179 |
| 76 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки). | 100 m2 | 2,1500 | 631,8387 | 1 358,453 |
| | | | | | 147,3725 | 316,851 |
| 77 | CN50C | Tratament ignifug al lemnaiei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки). | 100 m2 | 2,1500 | 1 256,9962 | 2 702,542 |
| | | | | | 106,0813 | 228,075 |
| 78 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)). *цвет согл. с заказчиком | m2 | 215,0000 | 236,4581 | 50 838,497 |
| | | | | | 38,6055 | 8 300,191 |
| 79 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, cherepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) - 37 мп | kg | 74,0000 | 45,4761 | 3 365,229 |
| | | | | | 7,0497 | 521,678 |
| 80 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски | m2 | 27,3700 | 202,9970 | 5 556,029 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|----|---------|----------|-------------|
| | | из строганной доски т.20мм). | | | 69,1543 | 1 892,752 |
| 81 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку). | m2 | 27,3700 | 56,5700 | 1 548,322 |
| | | | | | 33,5700 | 918,812 |
| 82 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 39,1000 | 161,0630 | 6 297,565 |
| | | | | | 10,0710 | 393,777 |
| 83 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 30,0000 | 162,7823 | 4 883,469 |
| | | | | | 11,7495 | 352,485 |
| | | TOTAL 1.3. Галереи | | | | 159 883,619 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 34 711,362 |

| | |
|--|--------------------|
| Total manopera (ore) | 10 343,0664 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| Total | | 1 653 017,349 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,0000% | 83 332,104 |
| Total | | 1 736 349,453 |
| Cheltuieli de transport | 2,0000% | 25 793,312 |
| Total | | 1 762 142,765 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 35 242,855 |
| Total | | 1 797 385,621 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% | 35 947,712 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Total General fara TVA | 1 833 333,333 |
| TVA (20%) | 366 666,667 |
| TOTAL GENERAL | 2 200 000,000 |
| Inclusiv salariul | 347 217,100 |

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Mun. Ceadir-Lunga

Obiectul: Чадыр-Лунга

Devizul: Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса

Devizul local de resurse Nr. 21.10.1

Intocmit in preturi curente 2021-05-28

Valoarea de deviz 2 200 000,000 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 18,9522 | 33,5700 | 636,226 |
| 2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 200,4280 | 33,5700 | 6 728,375 |
| 3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 217,0500 | 33,5700 | 7 286,376 |
| 4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 139,7249 | 33,5700 | 4 690,568 |
| 5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 757,7310 | 33,5700 | 59 007,091 |
| 6 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1 122,2552 | 33,5700 | 37 674,146 |
| 7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 419,7200 | 33,5700 | 14 090,015 |
| 8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 315,8700 | 33,5700 | 10 603,767 |
| 9 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,7716 | 33,5700 | 25,904 |
| 10 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,1896 | 33,5700 | 509,915 |
| 11 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 920,6300 | 33,5700 | 98 045,651 |
| 12 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 198,3204 | 33,5700 | 6 657,623 |
| 13 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 744,9000 | 33,5700 | 25 006,319 |
| 14 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,0580 | 33,5700 | 471,928 |
| 15 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 052,7775 | 33,5700 | 68 911,813 |
| 16 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 204,6880 | 33,5700 | 6 871,383 |
| Total manopera | | | | | | 347 217,100 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 15,7935 | 10,0000 | 157,935 |
| 2 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,5600 | 0,0000 | 0,000 |
| 3 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,9174 | 5,2000 | 35,970 |
| 4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 24,8880 | 0,0000 | 0,000 |
| 5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 2,4830 | 350,0000 | 869,050 |
| 6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2990 | 350,0000 | 104,650 |
| 7 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 27,0840 | 0,0000 | 0,000 |
| 8 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 15,0000 | 0,0000 | 92,391 |
| 9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,2745 | 5 000,0000 | 1 372,500 |
| 10 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,4200 | 5 000,0000 | 2 100,000 |
| 11 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 18,0364 | 5 000,0000 | 90 181,965 |
| 12 | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 1,7373 | 23 640,0000 | 41 069,417 |
| 13 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 4,0080 | 5 000,0000 | 20 040,000 |
| 14 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 15,4712 | 5 000,0000 | 77 356,000 |
| 15 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,4200 | 5 000,0000 | 2 100,000 |
| 16 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,7000 | 5 000,0000 | 3 500,000 |
| 17 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1830 | 5 000,0000 | 915,000 |
| 18 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,3340 | 5 000,0000 | 1 670,000 |
| 19 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 32,1804 | 5 000,0000 | 160 902,000 |
| 20 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 2,9824 | 5 000,0000 | 14 912,000 |
| 21 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 506,6964 | 2,0000 | 1 013,393 |
| 22 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 18,3000 | 75,0000 | 1 372,500 |
| 23 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 219,8230 | 35,0000 | 7 693,805 |
| 24 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 6,0000 | 0,0000 | 737,632 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|------------|------------|-------------|
| 25 | 222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 18,0000 | 0,0000 | 2 635,332 |
| 26 | 222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 15,0000 | 0,0000 | 19 601,030 |
| 27 | 222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 10,0000 | 0,0000 | 339,340 |
| 28 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 9,0000 | 0,0000 | 1 648,642 |
| 29 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0727 | 35,0000 | 2,545 |
| 30 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,9660 | 48,0000 | 238,368 |
| 31 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 139,1100 | 20,0000 | 2 782,200 |
| 32 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 21,9600 | 21,0000 | 461,160 |
| 33 | 23203226000361 | Gudron | kg | 86,1720 | 25,0000 | 2 154,300 |
| 34 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,0260 | 75,0000 | 151,950 |
| 35 | 2413217300010 | Cleme | buc | 124,6000 | 15,0000 | 1 869,000 |
| 36 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,6208 | 66,0000 | 106,973 |
| 37 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 19,8640 | 17,0000 | 337,688 |
| 38 | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,0504 | 50,0000 | 52,520 |
| 39 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 1,5027 | 45,0000 | 67,621 |
| 40 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 56,8566 | 52,0000 | 2 956,543 |
| 41 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2800 | 0,0000 | 0,000 |
| 42 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,3400 | 50,0000 | 117,000 |
| 43 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 852,8830 | 35,0000 | 29 850,905 |
| 44 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 37,9044 | 59,0000 | 2 236,360 |
| 45 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 4,9660 | 31,0000 | 153,946 |
| 46 | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 38,0000 | 10,0000 | 380,000 |
| 47 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 53,6979 | 5,0000 | 268,490 |
| 48 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,6090 | 40,0000 | 384,360 |
| 49 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 37,9044 | 33,0000 | 1 250,845 |
| 50 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 4,9660 | 36,0000 | 178,776 |
| 51 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 2,4830 | 20,0000 | 49,660 |
| 52 | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 14,4000 | 17,0000 | 244,800 |
| 53 | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 187,4700 | 35,0000 | 6 561,450 |
| 54 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 104,1500 | 19,0000 | 1 978,850 |
| 55 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 208,3000 | 75,0000 | 15 622,500 |
| 56 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5600 | 0,0000 | 0,000 |
| 57 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 234,5830 | 1,6000 | 375,333 |
| 58 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 8 430,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 59 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 2 550,0000 | 1,6000 | 4 080,000 |
| 60 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 37,5150 | 1 350,0000 | 50 645,250 |
| 61 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 93,6200 | 25,0000 | 2 340,500 |
| 62 | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 2 607,1500 | 10,0000 | 26 071,500 |
| 63 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 157,9350 | 2,5000 | 394,838 |
| 64 | 2682132600001 | Serceveli (Переpleты) | m2 | 3,5000 | 3 500,0000 | 12 250,000 |
| 65 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 111,4332 | 78,0000 | 8 691,790 |
| 66 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 395,4500 | 7,0000 | 16 768,150 |
| 67 | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale t=5cm | m2 | 24,4800 | 100,0000 | 2 448,000 |
| 68 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1 041,5000 | 35,0000 | 36 452,500 |
| 69 | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 15,2000 | 35,0000 | 532,000 |
| 70 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 2 395,4500 | 133,0000 | 318 594,850 |
| 71 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 83,3200 | 75,0000 | 6 249,000 |
| 72 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 261,6600 | 85,0000 | 22 241,100 |
| 73 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 491,5050 | 80,0000 | 39 320,400 |
| 74 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 81,6432 | 17,8000 | 1 453,249 |
| 75 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 717,1208 | 17,8000 | 12 764,749 |
| 76 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 137,7500 | 17,8000 | 20 251,950 |
| 77 | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 212,7300 | 14,5000 | 3 084,585 |
| 78 | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 26,6400 | 125,0000 | 3 330,000 |
| 79 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,4916 | 22,0000 | 32,815 |
| 80 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 9,1500 | 22,0000 | 201,300 |
| 81 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,0963 | 22,0000 | 398,119 |
| 82 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 32,3000 | 180,0000 | 5 814,000 |
| 83 | 2775276309886 | Ancore metalice diam. 14mm A1 | kg | 149,1600 | 180,0000 | 26 848,800 |
| 84 | 27859 | Pastă antisepctică | kg | 137,0684 | 35,0000 | 4 797,394 |
| 85 | 2811236309800 | снегозадержатели | м | 381,0000 | 75,0000 | 28 575,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|------|-------------|----------|----------------------|
| 86 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 89,7000 | 11,0000 | 986,700 |
| 87 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 28,0000 | 28,0000 | 784,000 |
| 88 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 7,0000 | 25,0000 | 175,000 |
| 89 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 821,8800 | 17,0000 | 13 971,960 |
| 90 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 301,9155 | 25,0000 | 7 547,888 |
| 91 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,6400 | 0,0000 | 0,000 |
| 92 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9158 | 55,0000 | 105,369 |
| 93 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 54,9000 | 0,5000 | 27,450 |
| 94 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 250,5000 | 85,0000 | 21 292,500 |
| 95 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 62,3000 | 50,0000 | 3 115,000 |
| 96 | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 67,2000 | 0,7000 | 47,040 |
| 97 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 4 681,0000 | 0,8000 | 3 744,800 |
| 98 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 54,9000 | 0,8000 | 43,920 |
| 99 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,9150 | 0,8000 | 0,732 |
| 100 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 84,0000 | 0,5000 | 42,000 |
| 101 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 244,2080 | 25,0000 | 6 105,200 |
| 102 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 109,1100 | 25,0000 | 2 727,750 |
| 103 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 93,6200 | 35,0000 | 3 276,700 |
| 104 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 124,6000 | 35,0000 | 4 361,000 |
| 105 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 62,3000 | 35,0000 | 2 180,500 |
| 106 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 62,3000 | 25,0000 | 1 557,500 |
| 107 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 93,6200 | 25,0000 | 2 340,500 |
| 108 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 655,3400 | 25,0000 | 16 383,500 |
| 109 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,4900 | 80,0000 | 439,200 |
| 110 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 18 747,0000 | 0,7000 | 13 122,900 |
| 111 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 24 996,0000 | 0,1000 | 2 499,600 |
| 112 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,2240 | 0,0000 | 0,000 |
| 113 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 451,5653 | 1,9200 | 867,005 |
| 114 | 4100116202818 | Apă pentru mortare si betoane | m3 | 16,3550 | 19,0000 | 310,745 |
| 115 | 4100126202818 | Apă | m3 | 195,9274 | 19,0000 | 3 722,621 |
| Total materiale | | | | | | 1 289 665,612 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1,1746 | 388,1378 | 455,922 |
| 2 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 8,5760 | 388,1378 | 3 328,669 |
| 3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 147,8360 | 4,8517 | 717,259 |
| 4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 46,1450 | 4,8517 | 223,883 |
| 5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,2576 | 388,1378 | 5 145,787 |
| 6 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 17,9400 | 19,4069 | 348,160 |
| 7 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 7,6820 | 29,1103 | 223,626 |
| 8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 205,3081 | 4,8517 | 996,098 |
| 9 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,6588 | 0,0000 | 0,000 |
| 10 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 5,7220 | 145,5517 | 832,850 |
| 11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 21,9600 | 19,4069 | 426,175 |
| 12 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,0862 | 29,1103 | 60,730 |
| 13 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9900 | 48,5172 | 145,066 |
| 14 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 19,2236 | 24,2586 | 466,338 |
| 15 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 1,1200 | 19,4069 | 21,736 |
| 16 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,0260 | 48,5172 | 98,296 |
| 17 | 3410500000001 | Autocamion, 5 tone | h-ut | 2,3742 | 242,5861 | 575,958 |
| 18 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,6600 | 388,1378 | 1 420,584 |
| 19 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 2,6692 | 242,5861 | 647,501 |
| Total utilaje | | | | | | 16 134,637 |
| Total | | | | | | 1 653 017,349 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 24,0000% | | 83 332,104 |
| Total | | | | | | 1 736 349,453 |
| Cheltuieli de transport | | | | 2,0000% | | 25 793,312 |
| Total | | | | | | 1 762 142,765 |

| | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 35 242,855 |
| Total | | 1 797 385,621 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% | 35 947,712 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 1 833 333,333 |
| Total | | 1 833 333,333 |
| TVA | 20% | 366 666,667 |
| TOTAL Deviz | | 2 200 000,000 |

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;