

or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

Valoarea de deviz 8 647,93 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1300	4 323,23 2 087,69	562,02 271,40
2	100-07	Cablu SIP-52A 2x16 mm2	m	130,0000	8,82 0,00	1 146,60 0,00
3	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc	10,0000	15,00 0,00	150,00 0,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150WT	buc	4,0000	141,68 73,28	566,72 293,12
		<i>Total</i>	lei			2 425,34
		<i>Asig.soc. si med.</i>		22,5 %		127,02
		<i>Transp.mater.</i>		3 %		38,90
		<i>Total</i>				2 591,26
		<i>Chelt. de regie</i>		5 %		28,23
		<i>Total</i>				2 619,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benef. de deviz</i>	2 %			52,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 671,88 564,52
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	552,97 396,80	165,89 119,04
6	100-04-01	Cablu AVVG 3x2,5	m	30,0000	3,60 0,00	108,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			273,89
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			26,78
		<i>Transp.mater.</i>	3 %			3,68
		<i>Total</i>				304,35
		<i>Chelt. de regie</i>	20 %			23,81
		<i>Total</i>				328,16
		<i>Benef. de deviz</i>	2 %			6,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				334,73 119,04
		3. Utilaje				
7	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc	4,0000	1 050,00 0,00	4 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 200,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				4 200,00
		<i>Total</i>	lei			7 206,61
		TVA	20 %			1 441,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 647,93 683,56

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)