

**"Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназия села" с. Котовское,
р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Утепление здания гимназия и замена оконных и дверных блоков

Valoarea de deviz 978 966,80 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экпандированным пенопластом 100мм.				
1	CN54Bпри м	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Бетоноконтат" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтат" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	937,0000	15,15	14 192,55
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) FPS 100	m2	880,0000	218,61	192 373,15



1	2	3	4	5	6	7
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 *утепление цоколя Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2	57,0000	268,16	15 285,26
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,0000	14,95	13 157,54
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	880,0000	108,74	95 686,98
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2	57,0000	300,42	17 123,71
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	937,0000	46,70	43 760,79
8	RpCI42A	Разборка оконных отливов	m	76,0000	8,25	627,18
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	76,0000	116,22	8 833,02



1	2	3	4	5	6	7
		АЛЮМИНИЕВЫХ ОТЛИВОВ b=300мм.				
		<i>Total</i>	lei			401 040,18
		Total Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100мм. Inclusiv salariu				401 040,18 239 654,34
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	205,0900	24,22	4 966,70
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	18,6900	24,22	452,62
12	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	22,0800	971,13	21 442,64
13	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	183,0100	939,90	172 011,39
14	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон) Materiale marunte (dopuri)=1.0200	m	130,0000	115,78	15 051,08
15	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m	130,0000	116,22	15 109,12



1	2	3	4	5	6	7
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18.6900	1 338,89	25 023,94
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T. avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	361,0000	40,43	14 596,31
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,2500	44,94	4 055,75
		<i>Total</i>	lei			272 709,55
		Total Замена столярных изделий Inclusiv salariu				272 709,55 35 427,91
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм.				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и	100m2	6,4200	138,96	892,13



1	2	3	4	5	6	7
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ.100мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	642,0000	62,82	40 332,04
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия) Material marunt=1.0300	m2	642,0000	21,63	13 885,13
		<i>Total</i>	lei			55 109,30
		Total Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм. Inclusiv salariu				55 109,30 13 478,15


	Total	lei	728 859,03
	CASM	22,5 %	64 926,09
	Cheltuieli de transport	8 %	34 969,85
	Total cheltuieli directe		828 754,97
	Cheltuieli de regie	12,5 %	103 594,37
	Total cu CR		932 349,34
	Beneficiu de deviz	5 %	46 617,46
	Total deviz: Inclusiv salariu		978 966,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназия села" с. Котовское,
р. Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Утепление здания гимназия и замена оконных и дверных блоков

Valoarea de deviz 978 966,80 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 232,4400	57,66	71 062,49
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	702,7500	57,66	40 520,57
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,5516	57,66	7 008,67
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 868,7200	57,66	107 750,39
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,6375	57,66	2 862,10
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	218,0400	57,66	12 572,19
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,8400	57,66	394,39
8.	7422010060100	Timplar	h-om	149,3138	57,66	8 609,43
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4722	57,66	892,13
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,3913	57,66	8 902,20
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	320,0598	57,66	18 454,64
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,3000	57,66	9 531,20
Total manopera						288 560,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2382	165,00	369,30
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5125	3,00	13,54
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0937	3 100,00	290,47
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2811	3 100,00	871,41
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2811	3 100,00	871,41
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1124	2 880,00	323,71
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	205,0900	890,00	182 530,10
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,6900	1 250,00	23 362,50
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	642,0000	5,00	3 210,00
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3210	500,00	160,50
11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	982,2600	6,70	6 581,14
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,9192	65,00	3 244,74
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,1000	28,88	1 042,57
14.	24302261000001	Evaz	kg	21,7551	10,80	234,85




15.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	365,2000	18,97	6 927,84
16.	2430226101010b et	"Betonokontakt"	kg	388,8550	19,44	7 559,34
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,4242	28,00	823,88
18.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 581,0560	2,15	7 699,27
19.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 207,5600	2,35	12 237,77
20.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,3080	3,70	937,24
21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,6000	92,00	12 199,20
22.	2521302602907-321432	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS100	m2	61,5999	126,20	7 773,91
23.	2521302602907-727	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS100	m2	728,8160	30,24	22 039,40
24.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	222,2000	141,78	31 503,52
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 041,0070	6,20	6 454,25
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	353,7800	1,33	470,53
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3610	5,00	1,80
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4150	1,80	9,75
29.	26531021008311	Tink	kg	2 024,0000	16,56	33 517,44
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	201,5880	2,40	483,81
31.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	58,7214	104,16	6 116,42
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	138,3750	2,80	387,45
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	760,4490	5,85	4 448,63
34.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	648,4200	40,65	26 358,27
35.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,45	0,00
36.	2743123549026300	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	206,0000	92,00	18 952,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8110	14,20	39,92
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 066,5100	0,25	516,63
39.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 678,2200	1,01	5 735,00
40.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 935,1200	0,01	79,35
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	164,4610	1,79	294,39
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7220	8,00	5,77
43.	4100126202818	Apa	m3	3,6351	8,00	29,08
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,8500	3,20	290,72
Total materiale de constructii						437 123,17

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 216,5000	0,20	843,30
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,7860	18,00	428,15
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6860	18,00	48,35
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,5510	25,00	538,78
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,8835	16,00	302,13
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,7460	25,00	443,65
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,1610	35,00	145,63
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3610	16,00	5,78
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6270	16,00	10,03
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,4200	26,80	172,06
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,2800	45,00	237,60
Total utilaje de constructii						3 175,46

Total	lei	728 859,03
CASM	22,5 %	64 926,09



Cheltuieli de transport	8 %	34 969.85
Total cheltuieli directe		828 754.97
Cheltuieli de regie	12,5 %	103 594.37
Total cu CR		932 349.34
Beneficiu de deviz	5 %	46 617.46
Total deviz:		978 966,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Капитальный ремонт и утепление
фасадов здания гимназия села" с.
Котовское, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100мм.				
1	CN54Вприм	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Бетоноконттакт" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15.15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010bet	"Betonokontakt"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 192,55
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) EPS 100 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			218.61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,15	8,19
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,35	13,29
	2521302602907-727	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS100	m2	0,8200	30,24	25,04
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	141,78	35,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,45	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,01	6,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	16,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192 373,15
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100	m2			




1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	57.66	81.88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	57.66	17.18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	2.15	8.69
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	2.35	9.49
	2521302602907-321432	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS100	m2	1,0700	126.20	136,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,45	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,01	6,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	16,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 285,26
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,97	7,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 157,54
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			108,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,56	38,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 686,98
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2			300,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	104,16	107,31
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,70	16,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	14,51	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	16,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	16,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 123,71
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,93
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 880,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,20	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,26	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 760,79
8	RpCI42A	Разборка оконных отливов	m			8,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			677 18

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм.	m			116,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026300	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	1,0000	92,00	92,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 833,02
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 966,70
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,62
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			971,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	890,00	890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	28,00	4,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,80	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 442,64
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			939,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	890,00	890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	28,00	3,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,80	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172 011,39
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			115,78
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	92,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 051,08
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия) b=300мм	m			116,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026300	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	1,0000	92,00	92,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 109,12
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 338,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,80	1,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 023,94
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	5,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	165,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 596,31
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,88	11,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 055,75
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли				



1	2	3	4	5	6	7
		100mm.				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2			138.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.4100	57.66	138.96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892.13
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100. sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ.100мм. наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			62.82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	40,65	41,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,40	0,75
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,70	10,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	26,80	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 332,04
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия) Material marunt=1.0300	m2			21.63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,85	6,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 885,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**"Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназия села" с. Котовское,
р. Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Частичный ремонт здания котельной


Valoarea de deviz 132 466,73 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента шифера)	m2	44,0000	41,84	1 840,74
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	44,0000	10,86	477,78
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил - 0,35м3)	m2	44,0000	23,61	1 038,72
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)- 2.34/2шт+1 8/1шт)	m2	4,1400	24,22	100,26


1	2	3	4	5	6	7
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2	42,0000	29,44	1 236,56
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов)	m2	42,0000	14,42	605,43
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3	0,4500	277,58	124,91
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмостки)	m3	1,1700	277,56	324,75
		<i>Total</i>	lei			5 749,15
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				5 749,15 4 854,91
		1.2. Кровля				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,6000	5 453,25	3 271,95
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3	0,6000	140,63	84,38
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)=0,45м3/120мп	m2	44,0000	50,93	2 241,10
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Дополнительный	m2	44,0000	21,06	926,45

1	2	3	4	5	6	7
		полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная гидроизоляционная пленка Material marunt=1,0300				
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3	0,2000	5 587,65	1 117,53
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnairei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2	0,5800	496,22	287,81
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2	0.5800	521,33	302,37
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладкиодноскатная)-цвет согласовать Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	44,0000	195,28	8 592,40
17	CE31A мод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple вагонка (Подшивка кровли из	m2	10,8000	39,84	430,32



1	2	3	4	5	6	7
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	10,8000	45,72	493,83
		<i>Total</i>	lei			17 748,14
		Total Кровля Inclusiv salariu				17 748,14 6 297,43
		1.3. Проемы				
19	СК19А	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,1400	1 921,55	7 955,21
20	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m	4,6000	93,85	431,69
		<i>Total</i>	lei			8 386,90
		Total Проемы Inclusiv salariu				8 386,90 368,68
		1.4. Потолки				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "Tehnofas 145kg/m3 neinflamabile" gr.50mm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2	44,0000	103,09	4 535,85
22	СК28А	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30мм сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1.0275	m2	44,0000	551,01	24 244,34
23	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри)	m2	42,0000	163,45	6 864,94

1	2	3	4	5	6	7
		листами из оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)				
		<i>Total</i>	lei			35 645,13
		Total Потолки Inclusiv salariu				35 645,13 9 753,77
		1.5. Отделка				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки - 5% об общего объема)	m2	2,1000	135,06	283,62
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2	42,0000	4,80	201,42
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,0000	86,62	3 638,12
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	42,0000	4,62	193,86
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере цвет серый	m2	42,0000	45,16	1 896,68



1	2	3	4	5	6	7
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4000	52,97	21,19
		<i>Total</i>	lei			6 234,89
		Total Отделка Inclusiv salariu				6 234,89 4 680,37
		1.6. Фасады				
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами базальтовыми толщиной 50мм сетка 160г/м2, уголки -20мм) клеим т.10мм Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	54,0000	268,03	14 473,64
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	54,0000	14,72	794,98
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")цвет согласовать	m2	54,0000	109,29	5 901,51
		<i>Total</i>	lei			21 170,13
		Total Фасады Inclusiv salariu				21 170,13 11 364,79
		1.7. Отмостка и крыльцо у входа				
33	TsA02B	Saratura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную	m3	3,2500	68,62	223,00



1	2	3	4	5	6	7
		отмостку, средний грунт)				
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3	1,3000	438,78	570,41
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3	0,5000	457,22	228,61
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,9000	1 158,93	1 043,04
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,3000	97,16	320,64
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания для входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4500	1 158,89	521,50
		<i>Total</i>	lei			2 907,20
		Total Отмостка и крыльцо у входа Inclusiv salariu				2 907,20 998,81
		1.8. Монтаж				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	12,68	76,11
40	RdEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,0000	58,28	349,70

1	2	3	4	5	6	7
		свeтилъннкoв б/у oбpaтнo нa мeстo пocлe рeмoнтa)				
41	RpEF16B	Montarea aplicelor de perete. (Установка плафона на стена на улице)	buc	1,0000	440,62	440,62
		<i>Total</i>	lei			866,43
		Total Монтаж Inclusiv salariu				866,43 421,49
		<i>Total</i>	lei			98 707,97
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				98 707,97 38 740,25

		Total	lei	98 707,97
		CASM	22,5 %	8 716,56
		C tranposrt	8 %	4 716,61
		Total cheltuieli directe		112 141,14
		Cheltuieli de regie	12,5 %	14 017,65
		Total cu CR		126 158,79
		Beneficiu de deviz	5 %	6 307,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		132 466,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Secrieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназия села" с. Котовское,
р. Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Частичный ремонт здания котельной**

Valoarea de deviz 132 466,73 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,5620	57,66	263,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0280	57,66	1,61
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,6270	57,66	6 955,35
4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,3545	57,66	597,04
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2800	57,66	1 169,34
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,9570	57,66	920,07
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,0080	57,66	750,04
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1600	57,66	355,19
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,9680	57,66	6 398,42
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,3100	57,66	421,49
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,2200	57,66	2 376,75
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4800	57,66	373,64
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,2400	57,66	3 704,07
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1400	57,66	238,71
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,0000	57,66	2 421,72
16.	7422010060100	Timplar	h-om	117,8014	57,66	6 792,43
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5325	57,66	319,00
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,8359	57,66	2 758,20
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,4814	57,66	1 642,24
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8890	57,66	281,90
Total manopera						38 740,25

Materiale:

1.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	150,00	151,50
2.	1212121212121	apa	m3	5,2362	8,00	41,89
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	265,00	152,38
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9340	265,00	247,51
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0567	165,00	9,36
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4744	265,00	655,72
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4080	48,00	19,58
8.	152126108945	Ulei de in sicativat	kg	0 8640	42,00	36,29

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,0600	4,20	88,45
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2016	3 100,00	624,96
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4615	3 100,00	1 430,65
12.	20101029034971 1B	Scinduri geluite si faltuite -* деревянная вагонка т.10мм)	m3	0,0594	4 500,00	267,30
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4980	3 100,00	1 543,80
14.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,2594	3 100,00	7 004,14
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0500	3 100,00	155,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0360	3 100,00	111,60
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0960	3 100,00	297,60
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3300	92,00	30,36
19.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,1400	1 800,00	7 452,00
20.	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000	1,20	16,80
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,5000	5,00	22,50
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5400	15,10	8,15
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,9200	15,10	44,09
24.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3960	32,00	12,67
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,1760	24,50	28,81
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9187	65,00	189,72
27.	2416586105303b	"Betonokontakt"	kg	6,3000	19,44	122,47
28.	2416586105303s	Amorsa-grund "Supraten"	kg	6,3000	18,24	114,91
29.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,0000	62,00	62,00
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,8000	28,88	485,18
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0304	28,88	0,88
32.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,0520	32,67	67,04
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,3600	8,00	138,88
34.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	22,4100	18,44	413,24
35.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,0800	13,50	14,58
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0226	18,00	18,41
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,6200	25,00	115,50
38.	2430226109307	Diluant decapant	kg	21,0000	29,00	609,00
39.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,1600	2,15	469,04
40.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,7000	2,25	613,58
41.	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,2200	21,45	111,97
42.	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	265,00	265,00
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,4000	3,80	5,32
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,9940	6,20	371,96
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	411,4215	1,33	547,19
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0300	2,80	8,48
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,8800	2,02	605,76
48.	26531021008311	Tink	kg	124,2000	16,80	2 086,56
49.	2670112202900	Baghete din lemn	m	115,2294	89,00	10 255,42
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,4840	3,00	70,45
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,4000	3,00	16,20
52.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,0280	8,90	18,05
53.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	52,1180	5,35	278,83
54.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	58,3578	93,15	5 436,26
55.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale Tehnofac 145 kg/m3, gr. 50 mm	m2	44,8800	93,15	4 180,66
56.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	53,1300	89,80	4 771,07
57.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	m2	27,7200	14,60	401,71

58.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,6280	10,55	27,73
59.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,0150	10,55	158,41
60.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	20,0000	4,20	84,00
61.	2732103646070	Tabla cutata	m2	46,6200	88,80	4 139,86
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1650	14,88	2,46
63.	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	4,6000	68,00	312,80
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,8000	14,50	330,60
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,8464	14,00	95,85
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9900	0,65	0,64
67.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,7000	0,85	0,60
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,2400	0,65	28,11
69.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,6000	0,35	41,16
70.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,0000	0,35	4,90
71.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	231,0000	0,25	57,75
72.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9900	0,25	0,25
73.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,7000	0,25	0,18
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0165	28,00	0,46
75.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,7000	0,50	0,35
76.	2874125886734	Nituri POP	buc	378,0000	0,10	37,80
77.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,3200	0,45	196,34
78.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,3200	14,00	60,48
79.	28752744005021	Corp de iluminat (montarea celui existent)	buc	6,0000	0,00	0,00
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0990	11,70	12,86
81.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	543,8400	0,01	5,44
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1400	1,79	7,41
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7431	8,00	5,94
84.	4100126202818	Apa	m3	0,3960	8,00	3,17
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,9000	3,00	20,70
Total materiale de constructii						58 957,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0279	118,38	3,30
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0900	147,32	13,26
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7560	147,61	111,60
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3780	155,18	58,65
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4698	245,48	115,33
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0014	16,00	96,02
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8800	16,00	14,08
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,0175	147,32	297,22
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,6200	35,00	56,70
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7984	18,00	122,36
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8060	25,00	45,15
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1021	150,00	15,32
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5400	16,10	8,70
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4698	22,00	10,33
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4387	15,36	6,74
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0168	16,00	0,27

17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3240	45,00	14,58
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0,2640	25,00	6,60
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0629	220,00	13,83
Total utilaje de construcții						1 010,04

Total	lei	98 707,97
CASM	22,5 %	8 716,56
C tranposrt	8 %	4 716,61
Total cheltuieli directe		112 141,14
Cheltuieli de regie	12,5 %	14 017,65
Total cu CR		126 158,79
Beneficiu de deviz	5 %	6 307,94

Total deviz:

132 466,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Secieru

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5



Obiect "Капитальный ремонт и утепление
 фасадов здания гимназия села" с.
 Котовское, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента шифера)	m2			41.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 840,74
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2			10.86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,78
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил - 0,35м3)	m2			23.61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	16,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 038,72
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)- 2,34/2шт+1,8/1шт)	m2			24.22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,26
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2			29.44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	29,00	14,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	4,20	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 236,56
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов)	m2			14.42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			605,43
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3			277,58
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	245,48	71,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	22,00	6,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	16,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,91
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отместки)	m3			277,56
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	245,48	71,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	22,00	6,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	16,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,75
		1.2. Кровля				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			5 453,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,97
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 100,00	496,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,55	46,22
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,90	30,08
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	24,50	48,02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,50	551,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	147,32	22,10
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 271,95
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3			140,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	1212121212121	apa	m3	0,2300	8,00	1,83
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	5,00	8,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	28,88	0,35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,10	15,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	118,38	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,38
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из	m2			50,93

1	2	3	4	5	6	7
		neobработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)=0.45м3/120мп				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 100,00	31,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 241,10
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная гидроизоляционная пленка Material marunt=1,0300	m2			21.06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,35	6,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,45
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3			5 587.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,70	58,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,85	3,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,25	0,90
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	62,00	310,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 117,53
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2			496.22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	1212121212121	apa	m3	0,7900	8,00	6,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	5,00	30,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	28,88	1,16
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,10	60,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	118,38	2,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	220,00	12,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,81
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2			521.33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	57,66	253,12
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	21,45	193,05
	1212121212121	apa	m3	8,0000	8,00	64,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	118,38	2,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	220,00	8,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			302,37

1	2	3	4	5	6	7
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки односкатная)-цвет согласовать Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			195.28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	89,80	108,43
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,60	9,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,52
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,31
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,55	3,60
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 592,40
17	CE31A мод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple вагонка (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m2			39,84
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84
	201010290349711 в	Scinduri geluite si faltuite -* деревянная вагонка т.10мм)	m3	0,0055	4 500,00	24,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,32
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusemele	m2			45,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusemele	kg	0,1900	32,67	6,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,10	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	4,20	0,84
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	13,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,83
		1.3. Проемы				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 921,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,83
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	18,00	4,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 955,21
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m			93,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,69
		1.4. Потолки				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "Tehnofas 145kg/m3 neinflamabile" gr.50mm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2			103,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale Tehnofac 145 kg/m3, gr. 50 mm	m2	1,0200	93,15	95,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 535,85
22	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30мм сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1.0275	m2			551,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	57,66	144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	3 100,00	159,18
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	89,00	233,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 244,34
23	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)	m2			163,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	88,80	98,57
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,35	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	147,32	5,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 864,94
		1.5. Отделка				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки -5% об общего объема)	m2			135,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,33	12,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0270	165,00	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	16,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	16,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,62

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтат")	m2			4.80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303b	"Betonokontakt"	kg	0,1500	19,44	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,42
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,02	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 638,12
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			4,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303s	Amorsa-grund "Supraten"	kg	0,1500	18,24	2,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193,86
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере цвет серый	m2			45,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,88	11,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,20	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 896,68
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			52,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	48,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,19
		1.6. Фасады				
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами базальтовыми толщиной 50мм сетка 160г/м2, уголки -20мм) клеим т.10мм Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			268,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,15	8,69
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,25	11,36
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	93,15	100,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,20	1,56
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,45	3,64
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0250	16,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 473,64
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14.72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,44	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			794,98
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")цвет согласовать	m2			109.29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,80	38,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 901,51
		1.7. Отмостка и крыльцо у входа				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)	m3			68.62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,00
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3			438.78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,61	62,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,41
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3			457.22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,61	62,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,61
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке)	m3			1 158.93

1	2	3	4	5	6	7
		его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	385,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	265,00	205,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	265,00	183,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,34
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,36	4,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	147,32	36,83
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,10	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 043,04
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			97,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,70	0,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,88	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	92,00	9,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,64
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания для входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	385,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	265,00	205,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	265,00	183,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,33
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,36	5,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	147,32	36,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,10	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			521,50
		1.8. Монтаж				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,11
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc			58,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	28752744005021	Corp de iluminat (montarea celui existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,80	0,76

1	2	3	4	5	6	7
41	RpEF16B	Montarea aplicelor de perete. (Установка плафона на стену на улице)	buc			440,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	265,00	265,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	150,00	151,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,80	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,80	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,62

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor
Secieru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

