

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			664 364,63
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				664 364,63 19 246,68
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
450	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,330	731,18 0,00	1 703,65 0,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	408,000	10,72 0,00	4 375,28 0,00
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	6 148,68 2 191,08	17 216,30 6 135,02
453	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 349,03 0,00	2 967,87 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,600	85,05 0,00	3 282,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 545,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 545,85 6 135,02
		<i>Total</i>	Lei			693 910,48
		Total com Parcani, s Voloave, (4 sectorul), L=1930m Inklusiv salariu				693 910,48 25 381,70
		33. s Visoca, L=460m				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
455	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 251,22 0,00	102,60 0,00
456	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,082	850,73 S.R. 0,00	69,76 0,00
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	0,082	634,15	52,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
458	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	12,420	10,73 0,00	133,28 0,00
459	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,700	118,80 0,00	2 459,25 0,00
460	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	372,600	664,41 34,60	247 559,45 12 890,47
461	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,242	7 489,14 0,00	9 301,51 0,00
462	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 070,000	159,83 3,46	330 845,20 7 161,37
463	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,621	7 494,56 0,00	4 654,12 0,00
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 070,000	130,36 2,88	269 836,92 5 967,81
		<i>Total</i>	Lei			865 014,09
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				865 014,09 26 019,65
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
465	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,900	731,24 0,00	658,12 0,00
466	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	160,000	10,72 0,00	1 715,84 0,00
467	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	0,800	1 349,51 0,00	1 079,61 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		, 8 parcureri pe o urma				
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,01 0,00	391,05 0,00
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	52,24 1,83	24 029,76 840,80
470	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,100	6 148,68 2 191,08	12 912,23 4 601,27
		Total	Lei			40 786,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 786,61 5 442,07
		Total	Lei			905 800,70
		Total s Visoca, L=460m Inclusiv salariu				905 800,70 31 461,72
		34. s Pirlita, (8 sectorul), L=3379m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
471	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,540	1 250,83 0,00	675,45 0,00
472	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,540	850,96 0,00	459,52 0,00
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,540	633,74 0,00	342,22 0,00
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,100	10,72 0,00	869,68 0,00
475	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	135,160	118,80 0,00	16 056,90 0,00
476	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	135,160	916,96 284,84	310 522,29 38 499,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 328 926,06
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 328 926,06 38 499,01
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000	731,25 0,00	4 387,50 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 020,000	10,72 0,00	10 938,48 0,00
479	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,800	6 148,68 2 191,08	23 364,98 8 326,10
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,000	1 349,16 0,00	6 745,80 0,00
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	67,580	85,05 0,00	5 747,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			51 184,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 184,61 8 326,10
		<i>Total</i>	Lei			1 380 110,67
		Total s Pirlita, (8 sectorul), L=3379m Inklusiv salariu				1 380 110,67 46 825,11
		35. com Stoicani, s Stoicani, str Hirtopului, L=470m				
		35.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=170m				
482	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,000	6,25 0,00	50,00 0,00
483	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,230	78,48 78,48	18,05 18,05



1	2	3	4	5	6	7
484	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,230	21,91 0,00	5,04 0,00
485	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	248,57 33,62	19 885,66 2 689,26
486	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,650	10,72 0,00	82,04 0,00
487	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	147,63 21,32	5,61 0,81
488	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,000	6,13 2,88	4 415,76 2 075,76
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	7 484,54 0,00	1 796,29 0,00
490	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	76,800	1 351,33 12,11	103 782,00 929,94
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	127,97 2,88	102 377,20 2 306,40
		<i>Total</i>	Lei			232 417,65
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=170m Inclusiv salariu				232 417,65 8 020,22
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,000	52,24 1,83	8 880,51 310,73
493	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,800	6 148,67 2 191,07	4 918,94 1 752,86
		<i>Total</i>	Lei			13 799,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 799,45 2 063,59
		35.3. Reparatia imbracamintei rutiere, L=90m				
494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 260,00 0,00	25,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
495	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,020	848,00 0,00	16,96 0,00
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	634,00 0,00	12,68 0,00
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,030	10,72 0,00	32,48 0,00
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	118,80 0,00	712,80 0,00
499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,000	664,41 34,60	71 756,39 3 736,37
500	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 494,47 0,00	2 698,01 0,00
501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	159,83 3,46	95 897,16 2 075,76
502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 474,61 0,00	1 345,43 0,00
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	130,36 2,88	78 213,60 1 729,80
		Total	Lei			250 710,71
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L=90m Inclusiv salariu				250 710,71 7 541,93
		35.4. Consolidarea acostamentelor				
504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,180	131,62 0,00	131,62 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		II				
505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,200	10,72 0,00	334,60 0,00
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,160	1 349,56 0,00	215,93 0,00
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,900	85,00 0,00	76,50 0,00
508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,000	52,24 1,83	4 701,58 164,50
509	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,400	6 148,67 2 191,07	2 459,47 876,43
		<i>Total</i>	Lei			7 919,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				7 919,70 1 040,93
		35.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 257,35 0,00	42,75 0,00
511	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,034	847,06 0,00	28,80 0,00
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	630,88 0,00	21,45 0,00
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	10,72 0,00	54,04 0,00
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000	18,80 0,00	1 188,00 0,00
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii	100m2	10,000	9 696,08 284,84	96 960,80 2 848,40

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			98 295,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				98 295,84 2 848,40
		35.6. Consolidarea acostamentelor				
516	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,07 0,00	357,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			357,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				357,30
		<i>Total</i>	Lei			603 500,65
		Total com Stoicani, s Stoicani, str Hirtopului, L=470m Inklusiv salariu				603 500,65 21 515,07
		36. com Stoicani, s Stoicani, str Nucarilor/drum central, L=65m				
		36.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic				
517	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,500	6,27 0,00	40,75 0,00
518	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,180	78,50 78,50	14,13 14,13
519	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	22,17 0,00	3,99 0,00
520	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,000	248,57 33,62	16 157,10 2 185,03
521	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,150	10,74 0,00	66,08 0,00
522	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031	144,19 20,32	4,47 0,63
523	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	585,000	6,13 2,88	3 587,81 1 686,56
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,195	7 494,92	1 461,51

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
525	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	62,400	1 351,32 12,11	84 322,65 755,58
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	127,97 2,88	83 181,48 1 873,95
		<i>Total</i>	Lei			188 839,97
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inklusiv salariu				188 839,97 6 515,88
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
527	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	65,000	52,24 1,83	3 395,30 118,78
528	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 148,67 2 191,07	1 844,60 657,32
		<i>Total</i>	Lei			5 239,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 239,90 776,10
		<i>Total</i>	Lei			194 079,87
		Total com Stoicani, s Stoicani, str Nucarilor/drum central, L=65m Inklusiv salariu				194 079,87 7 291,98
		37. com Stoicani, s Stoicani, (2 sectorul), L=540m				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
529	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
530	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		I				
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,180	10,73 0,00	109,20 0,00
533	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,000	118,80 0,00	3 564,00 0,00
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	9 696,08 284,84	290 882,41 8 545,21
		<i>Total</i>	Lei			294 741,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				294 741,81 8 545,21
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,510	730,94 0,00	372,78 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,500	10,72 0,00	959,84 0,00
537	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,460	1 348,39 0,00	620,26 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	85,04 0,00	918,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 560,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 560,54 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			301 302,35
		Total com Stoicani, s Stoicani, (2 sectorul), L=540m Inklusiv salariu				301 302,35 9 859,86
		38. com Stoicani, s Solonet, (3				



1	2	3	4	5	6	7
		sectorul), L=600m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 250,00 0,00	225,00 0,00
541	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	851,56 0,00	153,28 0,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	633,72 0,00	114,07 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	10,72 0,00	289,52 0,00
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	50,000	118,80 0,00	5 940,00 0,00
545	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,000	9 696,08 284,84	484 804,02 14 242,02
		<i>Total</i>	Lei			491 525,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				491 525,89 14 242,02
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,800	731,25 0,00	1 316,25 0,00
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,000	10,72 0,00	3 346,00 0,00
548	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	6 148,68 2 191,08 1 349,07	15 371,70 477,70 2 158,52
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	1,600	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		, 8 parcursur pe o urma				
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,05 0,00	1 020,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 213,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 213,07 5 477,70
		<i>Total</i>	Lei			514 738,96
		Total com Stoicani, s Solonet, (3 sectorul), L=600m Inklusiv salariu				514 738,96 19 719,72
		39. s Vadeni, (4 sectorul), L=4504m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,540	1 250,83 0,00	675,45 0,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,540	850,96 0,00	459,52 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,540	633,74 0,00	342,22 0,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,100	10,72 0,00	869,68 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	135,120	118,80 0,00	16 052,40 0,00
556	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	135,120	9 696,08 284,84	1 310 134,43 38 487,65
		<i>Total</i>	Lei			1 328 533,70



1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 328 533,70 38 487,65
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,250	731,23 0,00	6 032,65 0,00
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 444,000	10,72 0,00	15 485,40 0,00
559	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,000	6 148,68 2 191,08	18 446,04 6 573,24
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	1 349,16 0,00	10 118,70 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,040	85,05 0,00	3 830,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			53 913,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				53 913,64 6 573,24
		<i>Total</i>	Lei			1 382 447,34
		Total s Vadeni, (4 sectorul), L=4504m Inclusiv salariu				1 382 447,34 45 060,89
		40. s Zastinca, L=455m				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
563	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,500	118,80 0,00	3 029,40 0,00
567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	459,000	664,41 34,60	304 964,65 15 879,56
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	7 490,97 0,00	11 461,18 0,00
569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,000	159,83 3,46	407 562,93 8 821,98
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	7 490,69 0,00	5 730,38 0,00
571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,000	130,36 2,88	332 407,80 7 351,65
572	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	2,000	264,86 72,08	529,72 144,15
		Total	Lei			1 066 129,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 066 129,33 32 197,34
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,900	731,24 0,00	658,12 0,00
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	157,660	10,72	1 690,64



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,820	1 348,85 0,00	1 106,06 0,00
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,550	85,05 0,00	387,00 0,00
577	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,000	52,24 1,83	23 768,38 831,63
578	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			31 299,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 299,41 2 146,28
		<i>Total</i>	Lei			1 097 428,74
		Total s Zastinca, L=455m Inclusiv salariu				1 097 428,74 34 343,62
		41. s Volovita, L=638m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
579	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
580	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
581	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
583	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	25,500	118,80 0,00	3 029,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv reprofilarea				
584	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,000	664,41 34,60	304 964,65 15 879,56
585	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	7 490,97 0,00	11 461,18 0,00
586	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,000	159,83 3,46	407 562,93 8 821,98
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	7 490,69 0,00	5 730,38 0,00
588	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,000	130,36 2,88	332 407,80 7 351,65
		<i>Total</i>	Lei			1 065 599,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 065 599,61 32 053,19
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
589	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,260	731,25 0,00	921,38 0,00
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,000	10,72 0,00	2 369,92 0,00
591	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,150	1 349,42 0,00	1 551,83 0,00
592	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,380	85,06 0,00	542,70 0,00
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	638,000	32,24 0,83	33 327,90 166,17



1	2	3	4	5	6	7
594	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			42 402,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 402,94 2 480,82
		<i>Total</i>	Lei			1 108 002,55
		Total s Volovita, L=638m Inclusiv salariu				1 108 002,55 34 534,01
		42. s Racovat, L=850m 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 250,74 0,00	170,10 0,00
596	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	851,76 0,00	115,84 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	633,24 0,00	86,12 0,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	10,72 0,00	218,68 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,000	118,80 0,00	4 039,20 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorocire	m3	612,000	664,41 34,60	406 619,53 21 172,75
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,040	7 489,80 0,00	15 279,19 0,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	159,83 3,46	543 417,24 11 762,64

1	2	3	4	5	6	7
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	130,36 2,88	443 210,40 9 802,20
		<i>Total</i>	Lei			1 420 799,47
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 420 799,47 42 737,59
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680	731,25 0,00	1 228,50 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,000	10,72 0,00	3 163,72 0,00
607	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 349,16 0,00	2 023,74 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,500	85,08 0,00	723,15 0,00
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,000	52,24 1,83	44 403,09 1 553,65
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			55 231,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 231,41 2 868,30
		<i>Total</i>	Lei			476 030,88
		Total s Racovat, L=850m Inclusiv salariu				476 030,88 45 605,89
		43. s Solcani, L=618m				



1	2	3	4	5	6	7
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,122	1 250,41 0,00	152,55 0,00
612	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,122	852,46 0,00	104,00 0,00
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,122	634,02 0,00	77,35 0,00
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,400	10,73 0,00	197,40 0,00
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,700	118,80 0,00	3 647,25 0,00
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	552,600	664,41 34,60	367 153,43 19 117,75
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,842	7 489,58 0,00	13 795,81 0,00
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	159,83 3,46	490 673,80 10 620,97
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,921	7 493,24 0,00	6 901,27 0,00
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	130,36 2,88	400 192,92 8 850,81
		<i>Total</i>	Lei			1 282 895,78
		Total Reparatia imbracamintei				1 282 895,78



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				38 589,53
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,220	731,25 0,00	892,12 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,000	10,72 0,00	2 294,88 0,00
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 349,03 0,00	1 483,93 0,00
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,180	85,05 0,00	525,60 0,00
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	618,000	52,24 1,83	32 283,08 1 129,62
626	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			41 168,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 168,82 2 444,27
		<i>Total</i>	Lei			1 324 064,60
		Total s Solcani, L=618m Inclusiv salariu				1 324 064,60 41 033,80
		44. s Solcani, L=140m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
627	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,260	118,84 0,00	506,25 0,00
628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorocire	m3	51,120	34,60 7 499,77	33 964,49 1 919,94
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,256	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	426,000	159,83 3,46	68 086,42 1 473,79
631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,128	7 498,12 0,00	959,76 0,00
632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	426,000	130,36 2,88	55 531,94 1 228,16
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,840	85,09 0,00	241,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			161 210,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				161 210,45 4 470,50
		<i>Total</i>	Lei			161 210,45
		Total s Solcani, L=140m Inclusiv salariu				161 210,45 4 470,50
		45. s Tatarauca Vechi, L=848m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 250,74 0,00	170,10 0,00
635	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	851,76 0,00	115,84 0,00
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	633,24 0,00	86,12 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	20,400	10,72 0,00	218,68 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,000	118,80 0,00	4 039,20 0,00
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	612,000	664,41 34,60	406 619,53 21 172,75
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,040	7 489,80 0,00	15 279,19 0,00
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	159,83 3,46	543 417,24 11 762,64
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	130,36 2,88	443 210,40 9 802,20
		<i>Total</i>	Lei			1 420 799,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 420 799,47 42 737,59
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680	731,25 0,00	1 228,50 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	294,000	10,72 0,00	3 152,80 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 349,16 0,00	2 023,74 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	8,480	85,06 0,00	721,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	848,000	52,24 1,83	44 298,15 1 550,02
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			55 113,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				55 113,75 2 864,67
		<i>Total</i>	Lei			1 475 913,22
		Total s Tatarauca Vechi, L=843m Inklusiv salariu				1 475 913,22 45 602,26
		46. s Rudi, L=517m				
		46.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 248,39 0,00	77,40 0,00
651	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,062	851,61 0,00	52,80 0,00
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	634,19 0,00	39,32 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	10,72 0,00	100,80 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,630	118,79 0,00	1 856,70 0,00
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	281,340	664,41 34,60	186 925,16 9 733,24
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,938	489,25 0,00	7 024,92 0,00
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 563,000	159,83	249 812,52

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	5 407,35
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,469	7 489,70 0,00	3 512,67 0,00
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 563,000	130,36 2,88	203 746,57 4 506,13
		<i>Total</i>	Lei			653 148,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				653 148,86 19 646,72
		46.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
660	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,830	6,25 0,00	80,25 0,00
661	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,380	78,45 78,45	29,81 29,81
662	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,380	22,11 0,00	8,40 0,00
663	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	128,300	248,58 33,62	31 892,43 4 312,91
664	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,830	10,72 0,00	137,48 0,00
665	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,064	150,78 20,78	9,65 1,33
666	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 154,700	6,13 2,88	7 081,78 3 329,00
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,385	7 498,31 0,00	2 886,85 0,00
668	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	123,170	351,33 12,11	166 443,18 1 491,43
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 283,000	127,97 127,97	164 187,58 164 187,58



1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 698,89
		<i>Total</i>	Lei			372 757,41
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				372 757,41 12 863,37
		46.3. Consolidarea acostamentelor				
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	731,25 0,00	585,00 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,000	10,72 0,00	1 522,92 0,00
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,700	1 348,76 0,00	944,13 0,00
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,100	85,06 0,00	348,75 0,00
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	410,000	52,24 1,83	21 417,58 749,41
		<i>Total</i>	Lei			24 818,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 818,38 749,41
		<i>Total</i>	Lei			1 050 724,65
		Total s Rudi, L=517m Inclusiv salariu				1 050 724,65 33 259,50
		47. com Regina Mari, s Regina Mari, (7 sectorul), L=2853m				
		47.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,345	250,87 0,00	431,55 0,00
676	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100	0,345	851,48 0,00	293,76 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	m3		0,00	0,00
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,345	634,00 0,00	218,73 0,00
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,700	10,72 0,00	554,40 0,00
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8 100,000	118,80 0,00	962 280,00 0,00
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,000	9 696,08 284,84	872 647,24 25 635,64
		<i>Total</i>	Lei			1 836 425,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 836 425,68 25 635,64
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,060	85,05 0,00	4 852,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 852,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 852,80
		<i>Total</i>	Lei			1 841 278,48
		Total com Regina Mari, s Regina Mari, (7 sectorul), L=2853m Inclusiv salariu				1 841 278,48 25 635,64
		48. com Regina Mari, s Lugovoei, (1 sector), L=150m 48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				



1	2	3	4	5	6	7
682	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 250,00 0,00	22,50 0,00
683	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,018	853,33 0,00	15,36 0,00
684	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	632,22 0,00	11,38 0,00
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,68 0,00	28,84 0,00
686	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	405,000	118,80 0,00	48 114,00 0,00
687	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	9 696,08 284,84	43 632,36 1 281,78
		<i>Total</i>	Lei			91 824,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				91 824,44 1 281,78
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,05 0,00	255,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			255,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				255,15
		<i>Total</i>	Lei			92 079,59
		Total com Regina Mari, s Lugovoei, (1 sector), L=150m Inclusiv salariu				92 079,59 1 281,78
		49. s Rublenita, L=848m				
		49.1. Reparatia imbracamintei				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
689	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,216	1 250,00 0,00	270,00 0,00
690	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,216	851,85 0,00	184,00 0,00
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,216	633,43 0,00	136,82 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	10,72 0,00	579,04 0,00
693	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,930	118,80 0,00	6 407,10 0,00
694	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	970,740	664,41 34,60	644 970,19 33 583,72
695	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,236	7 490,35 0,00	24 238,77 0,00
696	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 393,000	159,83 3,46	861 956,06 18 657,62
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,618	7 492,43 0,00	12 122,75 0,00
698	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 393,000	130,36 2,88	703 010,05 15 548,02
		<i>Total</i>	Lei			2 253 874,78
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 253 874,78 67 789,36



1	2	3	4	5	6	7
		49.2. Consolidarea acostamentelor				
699	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,560	731,25 0,00	1 872,00 0,00
700	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	448,700	10,72 0,00	4 811,80 0,00
701	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,300	1 349,28 0,00	3 103,35 0,00
702	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,950	85,07 0,00	1 101,60 0,00
703	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 295,000	52,24 1,83	67 648,44 2 367,00
704	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			82 226,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				82 226,40 3 681,65
		<i>Total</i>	Lei			2 336 101,18
		Total s Rublenita, L=848m Inklusiv salariu				2 336 101,18 71 471,01
		50. s Rublenita Noua, L=140m				
		50.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 247,73 0,00	27,45 0,00
706	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,022	858,18 0,00	18,88 0,00
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,022	635,00 0,00	13,97 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,360	10,75 0,00	36,12 0,00
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,600	118,77 0,00	665,10 0,00
710	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	100,800	664,41 34,60	66 972,45 3 487,28
711	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,336	7 489,05 0,00	2 516,32 0,00
712	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	159,83 3,46	89 504,02 1 937,38
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 487,80 0,00	1 257,95 0,00
714	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	130,36 2,88	72 999,36 1 614,48
		<i>Total</i>	Lei			234 011,62
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				234 011,62 7 039,14
		50.2. Consolidarea acostamentelor				
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,280	731,25 0,00	204,75 0,00
716	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,500	10,73 0,00	520,24 0,00
717	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,250	1 349,80 0,00	337,45 0,00



1	2	3	4	5	6	7
718	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren cat. II	100m2	1,400	85,18 0,00	119,25 0,00
719	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	52,24 1,83	7 313,24 255,90
720	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			12 184,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 184,14 1 570,55
		<i>Total</i>	Lei			246 195,76
		Total s Rublenita Noua, L=140m Inclusiv salariu				246 195,76 8 609,69

		Total	Lei	48 657 861,8 0
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	347 175,88
		Total		49 005 037,6 8
		Cheltuieli de regie	11,6 %	5 684 584,37
		Total		54 689 622,0 5
		Beneficiu de deviz	6 %	3 281 377,32
		Total		57 970 999,3 7
		TVA	20 %	11 594 199,8 7
		Total deviz: Inclisiv salariu		69 565 199,24 1 543 003,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



