

Lucrari de reparaeie a coridorului (etajul I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 872 539 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie a coridorului-et I | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 412,0000 | 14,09 | 5 805,08 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 35,0000 | 13,00 | 455,00 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 277,0000 | 40,81 | 11 304,37 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 21,6600 | 21,84 | 473,05 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare de otel | buc | 6,0000 | 54,60 | 327,60 |
| 6 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 115,0000 | 24,82 | 2 854,76 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 219,86 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 21 219,86 20 069,25 |
| | | 1.2. Tavane | | | | |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 273,4700 | 279,63 | 76 469,05 |
| 8 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 60,0000 | 165,53 | 9 931,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 86 400,85 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 86 400,85 31 971,37 |
| | | 1.3. Tavan-Grinda | | | | |
| 9 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 28,0000 | 21,50 | 602,07 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,0000 | 4,50 | 53,94 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,0000 | 97,68 | 1 172,11 |
| 12 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2 | 12,0000 | 40,10 | 481,25 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,0000 | 22,34 | 268,08 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,0000 | 37,78 | 453,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|----------|--------|------------------------------|
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,0000 | 46,43 | 557,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 588,00 |
| | | Total Tavan-Grinda Inclusiv salariu | | | | 3 588,00 2 550,08 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 16 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 5,0000 | 330,13 | 1 650,64 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 412,0000 | 20,87 | 8 597,41 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 340,0000 | 81,45 | 27 693,34 |
| 19 | CF51B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 340,0000 | 321,64 | 109 357,60 |
| 20 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 55,0000 | 216,43 | 11 903,38 |
| 21 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri | m | 75,0000 | 21,50 | 1 612,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|--------|-----------|
| | | 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | | | | |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 17,0000 | 123,37 | 2 097,27 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 357,0000 | 22,34 | 7 975,38 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 357,0000 | 35,78 | 12 772,87 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 357,0000 | 4,50 | 1 604,72 |
| 26 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" - Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | 187,0000 | 93,11 | 17 411,57 |
| 27 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | 170,0000 | 193,43 | 32 883,78 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 55,0000 | 343,40 | 18 886,73 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|----------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 254 447,38 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 254 447,38 158 192,42 |
| | | 1.5. Pardoseli | | | | |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 287,0000 | 20,87 | 5 988,97 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 287,0000 | 81,51 | 23 393,37 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 287,0000 | 4,50 | 1 290,07 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO dimensiuni 60x60 cm | m2 | 287,0000 | 393,20 | 112 846,97 |
| 33 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 186,0000 | 80,95 | 15 056,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158 575,71 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 158 575,71 65 935,48 |
| | | 1.6. Timplarie | | | | |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,4200 | 1 617,77 | 8 768,31 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 1,0000 | 1 617,77 | 1 617,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------|-----------------------------|
| | | mase plastice PVC) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv Usa pentru inchiderea tablourilor de distributie | | | | |
| 36 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 504,17 | 504,17 |
| 37 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 | 381,80 | 381,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 272,05 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 11 272,05 502,33 |
| | | 1.7. Retele de incalzire | | | | |
| 38 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 | buc | 4,0000 | 1 659,61 | 6 638,45 |
| 39 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 | buc | 2,0000 | 109,62 | 219,23 |
| 40 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,0000 | 21,87 | 174,96 |
| 41 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | 4,0000 | 56,26 | 225,04 |
| 42 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Dop pentru radiator | buc | 4,0000 | 134,31 | 537,24 |
| 43 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), | buc | 4,0000 | 96,70 | 386,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|-------|----------|
| | | cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | | | | |
| 44 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 115,0000 | 50,00 | 5 749,55 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4 | buc | 22,0000 | 57,37 | 1 262,10 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4 | buc | 22,0000 | 35,52 | 781,40 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm | buc | 25,0000 | 16,99 | 424,70 |
| 48 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm | buc | 32,0000 | 16,99 | 543,62 |
| 49 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm | buc | 32,0000 | 25,61 | 819,54 |
| 50 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,0000 | 84,67 | 508,02 |
| 51 | IC40D | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" | buc | 122,0000 | 23,10 | 2 817,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------|-------------------------------|
| | | inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | | | | |
| 52 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 8,0000 | 43,68 | 349,44 |
| 53 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4" | buc | 4,0000 | 9,17 | 36,68 |
| 54 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" | m | 122,0000 | 4,88 | 595,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 069,73 |
| | | Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu | | | | 22 069,73 7 722,52 |
| | | 1.8. Lucrari de constructii- electricitatea | | | | |
| 55 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 120,0000 | 10,40 | 1 248,00 |
| 56 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 120,0000 | 21,44 | 2 573,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 821,10 |
| | | Total Lucrari de constructii- electricitatea Inclusiv salariu | | | | 3 821,10 3 120,00 |
| | | 1.9. Lambriuri si Balustrade de protectie la pereti | | | | |
| 57 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m | m2 | 42,0000 | 613,18 | 25 753,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|------|----------|--------|----------------------------------|
| 58 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 122,0000 | 11,00 | 1 342,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 095,69 |
| | | Total Lambriuri si Balustrade de protectie la pereti Inclusiv salariu | | | | 27 095,69 8 650,72 |
| | | 1.10. Lucrari diverse | | | | |
| 59 | TsH92B | Incarcarea in auto:materialului demontat | t | 12,0000 | 57,72 | 692,64 |
| 60 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 12,0000 | 156,52 | 1 878,24 |
| 61 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 12,0000 | 225,00 | 2 700,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 270,88 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 5 270,88 2 570,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 593 761,25 |
| | | <i>Fond social</i> | 24 % | | | 72 308,41 |
| | | <i>Transport</i> | 1 % | | | 2 875,82 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1 % | | | 6 689,45 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 1 % | | | 6 756,35 |
| | | Total Lucrari de reparatie a coridorului-et I Inclusiv salariu | | | | 682 391,28 301 285,05 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| | | 2.1. Lucrari electrice | | | | |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 12,0000 | 11,44 | 137,28 |
| 63 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 | 305,76 | 611,52 |
| 64 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 4,0000 | 61,58 | 246,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 65 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 120,0000 | 33,21 | 3 984,87 |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 55,0000 | 40,27 | 2 215,07 |
| 67 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W | buc | 41,0000 | 439,18 | 18 006,38 |
| 68 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 80,0000 | 38,79 | 3 103,12 |
| 69 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj | buc | 2,0000 | 541,75 | 1 083,50 |
| 70 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6,0000 | 120,78 | 724,71 |
| 71 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 12,0000 | 744,16 | 8 929,93 |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, | buc | 12,0000 | 67,46 | 809,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|------|--------|--------|--------------------------------|
| | | etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 852,20 |
| | | <i>Fond social</i> | 24 % | | | 3 383,83 |
| | | <i>Transport</i> | 1 % | | | 257,53 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1 % | | | 140,99 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 1 % | | | 436,34 |
| | | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 44 070,89 14 099,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 070,89 |
| | | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 44 070,89 14 099,28 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 73 | | a Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 2,0000 | 325,00 | 650,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 650,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 650,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|----------------|
| | | Total | lei | | | 727 116 |
| | | TVA | 20 % | | | 145 423 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 872 539 |

Intocmit

SRL "Frabo Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a coridorului (etajul I)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 872 539 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 12,8500 | 52,00 | 668,20 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 244,4700 | 52,00 | 12 712,44 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 166,0500 | 52,00 | 8 634,60 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 316,0000 | 52,00 | 120 432,00 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,2500 | 52,00 | 1 001,00 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,6866 | 52,00 | 243,70 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 123,7500 | 52,00 | 6 435,00 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 088,6700 | 52,00 | 56 610,84 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 108,0300 | 52,00 | 5 617,56 |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 128,9100 | 52,00 | 6 703,32 |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 53,6800 | 52,00 | 2 791,36 |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 295,1400 | 52,00 | 15 347,28 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 153,4400 | 52,00 | 7 978,88 |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 97,8600 | 52,00 | 5 088,72 |
| 15. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 | 52,00 | 98,80 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 744,7221 | 52,00 | 38 725,55 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,4400 | 52,00 | 2 570,88 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 422,2241 | 52,00 | 21 955,65 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,7486 | 52,00 | 454,93 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,2620 | 52,00 | 1 313,62 |
| Total manopera | | | | | | 315 386 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|----------|----------|----------|
| 1. | 11110001000201 | Intreupator iluminat 1 clapa | buc | 4,0000 | 30,00 | 120,00 |
| 2. | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 6,0600 | 97,00 | 587,82 |
| 3. | 11110001000333 15 | Cordoane de cupru 3*1.5 | m | 129,7800 | 14,30 | 1 855,85 |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,1030 | 350,00 | 36,05 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 15,2050 | 350,00 | 5 321,75 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0701 | 385,00 | 26,99 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 | 14,25 | 0,86 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,1006 | 25,00 | 252,52 |
| 9. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,2580 | 35,00 | 114,03 |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,8417 | 4 200,00 | 3 535,06 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-----------------|----------|-----------|
| 11. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 840,0000 | 0,04 | 273,60 |
| 12. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,4200 | 1 500,00 | 9 630,00 |
| 13. | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 63,1260 | 14,00 | 883,76 |
| 14. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 104,0000 | 0,60 | 62,40 |
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,9800 | 14,25 | 42,46 |
| 16. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,4400 | 23,75 | 10,45 |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,9000 | 20,00 | 138,00 |
| 18. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 3,7080 | 2,00 | 7,42 |
| 19. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 15,7550 | 42,00 | 661,71 |
| 20. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| 21. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,2100 | 105,00 | 337,05 |
| 22. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 98,4000 | 18,90 | 1 859,76 |
| 23. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,8240 | 61,75 | 50,88 |
| 24. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,8000 | 38,50 | 184,80 |
| 25. | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 207,5700 | 50,00 | 10 378,50 |
| 26. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6000 | 19,00 | 11,40 |
| 27. | 24302261000001 | Fuga | kg | 104,2500 | 20,50 | 2 137,12 |
| 28. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| 29. | 2430226101010 | Grund Betoncontact | kg | 170,9800 | 32,50 | 5 556,85 |
| 30. | 24302261010101 | Grund Betohgpuht | kg | 119,1050 | 32,50 | 3 870,91 |
| 31. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 5,1000 | 32,50 | 165,75 |
| 32. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,1235 | 118,00 | 132,57 |
| 33. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 55,3500 | 2,60 | 143,91 |
| 34. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 220,0000 | 3,20 | 704,00 |
| 35. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,8000 | 0,90 | 0,72 |
| 36. | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 1,8000 | 0,80 | 1,44 |
| 37. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 96,0000 | 4,50 | 432,00 |
| 38. | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 118,4500 | 30,87 | 3 656,55 |
| 39. | 25231567138001 | Fitinguri din fonta -set pentru radiator | buc | 4,0000 | 49,40 | 197,60 |
| 40. | 25231567138004 2 | Fitinguri din fonta - Dop pentru radiator | buc | 4,0000 | 15,00 | 60,00 |
| 41. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 16,0000 | 0,57 | 9,12 |
| 42. | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 82,4000 | 8,00 | 659,20 |
| 43. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 405,9000 | 10,50 | 4 261,95 |
| 44. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 30,0000 | 2,68 | 80,40 |
| 45. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 18,6000 | 2,68 | 49,85 |
| 46. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 679,5950 | 2,30 | 10 763,07 |
| 47. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 99,0000 | 6,00 | 594,00 |
| 48. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 258,3000 | 0,50 | 129,15 |
| 49. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 328,1420 | 3,00 | 984,43 |
| 50. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 12 271,600 0 | 2,40 | 29 451,84 |
| 51. | 26531021008311 | plaster de marmura color | kg | 391,0000 | 56,48 | 22 083,68 |
| 52. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 376,5993 | 6,80 | 2 560,88 |
| 53. | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 12,6588 | 8,70 | 110,13 |
| 54. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 248,3700 | 2,40 | 596,09 |
| 55. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 295,6100 | 215,00 | 63 556,15 |
| 56. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 61,7100 | 4,50 | 277,70 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 57. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1,8500 | 137,25 | 253,91 |
| 58. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,2750 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,5500 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 11,3360 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 162,3500 | 3,20 | 3 719,52 |
| 62. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 57,7500 | 185,00 | 10 683,75 |
| 63. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 46,2924 | 300,00 | 13 887,72 |
| 64. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 189,7200 | 21,50 | 4 078,98 |
| 65. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,8520 | 2,00 | 19,70 |
| 66. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 129,2500 | 17,00 | 2 197,25 |
| 67. | 27221031070013 25 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5 | m | 216,0000 | 21,30 | 4 600,80 |
| 68. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 287,1435 | 155,00 | 44 507,24 |
| 69. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6500 | 21,00 | 34,65 |
| 70. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 5,6300 | 20,00 | 112,60 |
| 71. | 27431235490251 | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 29,4000 | 5,50 | 161,70 |
| 72. | 27431235490252 2 | coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 78,7500 | 5,50 | 433,12 |
| 73. | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0360 | 8,00 | 0,29 |
| 74. | 2746167335100 | Priza | buc | 12,2400 | 40,00 | 489,60 |
| 75. | 28112363062221 | Grile de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 60,0000 | 150,00 | 9 000,00 |
| 76. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,2100 | 17,50 | 21,18 |
| 77. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 22,0000 | 8,50 | 187,00 |
| 78. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 14,4000 | 20,00 | 288,00 |
| 79. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 12,5000 | 14,25 | 178,12 |
| 80. | 28221157000001 | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator h-500 | buc | 4,0000 | 1 550,00 | 6 200,00 |
| 81. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 14,0000 | 1,50 | 21,00 |
| 82. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8,0000 | 11,87 | 94,96 |
| 83. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 4,7500 | 47,76 | 226,86 |
| 84. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,1000 | 39,20 | 82,32 |
| 85. | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 4,0000 | 4,75 | 19,00 |
| 86. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 87. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 20,9000 | 22,00 | 459,80 |
| 88. | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 8,0800 | 3,00 | 24,24 |
| 89. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 649,6800 | 0,30 | 194,90 |
| 90. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 250,0000 | 0,30 | 75,00 |
| 91. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 145,0000 | 0,15 | 21,75 |
| 92. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,48 |
| 93. | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 82,4000 | 0,30 | 24,72 |
| 94. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,40 |
| 95. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0800 | 2,00 | 16,16 |
| 96. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 8,0800 | 2,10 | 16,97 |
| 97. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 215,8800 | 0,60 | 729,53 |
| 98. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,3600 | 25,50 | 9,18 |
| 99. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 9,0000 | 18,00 | 162,00 |
| 100. | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,8000 | 1,20 | 2,16 |
| 101. | 28752741101023 7 | Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=25x3/4 | buc | 22,0000 | 47,50 | 1 045,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|----------------|
| 102. | 287527411010238 | Piesa de racordare (fiting) - Trecere d=25x3/4 | buc | 22,0000 | 25,65 | 564,30 |
| 103. | 287527411010239 | Piesa de racordare (fiting) - Cot d=25mm | buc | 25,0000 | 7,12 | 178,00 |
| 104. | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa d=25mm | buc | 32,0000 | 7,12 | 227,84 |
| 105. | 287527411010241 | Piesa de racordare (fiting) Teu d=25 mm | buc | 32,0000 | 11,40 | 364,80 |
| 106. | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 4,0000 | 3,99 | 15,96 |
| 107. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 34,5000 | 5,00 | 172,50 |
| 108. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 6,0000 | 71,25 | 427,50 |
| 109. | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 122,0000 | 4,75 | 579,50 |
| 110. | 28752744005011 | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W | buc | 41,8200 | 375,00 | 15 682,50 |
| 111. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 140,0000 | 0,57 | 79,80 |
| 112. | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere | buc | 4,0000 | 36,57 | 146,28 |
| 113. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 114. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9310 | 19,00 | 17,69 |
| 115. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,4200 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 34,3077 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | 4100126202818 | Apa | m3 | 15,0894 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | 7373 | a Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 2,0000 | 325,00 | 650,00 |
| 119. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 161,2500 | 2,00 | 322,50 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 313 985 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|--------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,3700 | 5,00 | 101,85 |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,6500 | 5,00 | 13,25 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 167,7164 | 5,00 | 838,58 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 30,5620 | 30,00 | 916,86 |
| 6. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,8800 | 5,00 | 24,40 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,4640 | 30,00 | 163,92 |
| 8. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| 9. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,5032 | 30,00 | 15,10 |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 20,3000 | 5,00 | 101,50 |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,5000 | 600,00 | 2 700,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 4 894 |

| | | |
|-------|------|---------|
| Total | lei | 727 116 |
| TVA | 20 % | 145 423 |

Intocmit

SRL "Frabo Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparaeie a coridorului (etajul **I**) Investitor IP Liceul Teoretic "Toader
Bubuio"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie a coridorului-et I | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 14,09 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 805,08 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | | | 13,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 52,00 | 6,76 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 455,00 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 40,81 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 52,00 | 20,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 52,00 | 20,28 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 304,37 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,84 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 52,00 | 10,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 52,00 | 10,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 473,05 |
| 5 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare de otel | buc | | | 54,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0500 | 52,00 | 54,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 327,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| 6 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 24,82 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1370 | 42,00 | 5,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 35,00 | 0,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 854,76 |
| | | 1.2. Tavane | | | | |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 279,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 52,00 | 106,60 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 469,05 |
| 8 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | | | 165,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 52,00 | 11,44 |
| | 28112363062221 | Grile de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,68 | 1,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 931,80 |
| | | 1.3. Tavan-Grinda | | | | |
| 9 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | | | 21,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52 |
| | 27431235490251 | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 1,0500 | 5,50 | 5,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,30 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 602,07 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,90 | 2,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53,94 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 97,68 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 52,00 | 79,56 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,40 | 17,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 172,11 |
| 12 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2 | | | 40,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 52,00 | 32,24 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,40 | 6,86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 481,25 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,34 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,50 | 11,55 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,60 | 0,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,08 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 37,78 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20 |
| | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 1,0549 | 8,70 | 9,18 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 453,39 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 46,43 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,50 | 15,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 557,16 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 16 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 330,13 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 52,00 | 179,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 52,00 | 2,60 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 137,25 | 50,78 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 47,76 | 45,37 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 39,20 | 16,46 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,30 | 15,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,15 | 4,35 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 1,50 | 4,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 650,64 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 20,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,00 | 7,28 |
| | 2430226101010 | Grund Betoncontact | kg | 0,4150 | 32,50 | 13,49 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 597,41 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 81,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,40 | 17,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 693,34 |
| 19 | CF51B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | | | 321,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------|
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 52,00 | 249,60 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,40 | 68,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 1,60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 109 357,60 |
| 20 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | | | 216,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 52,00 | 85,80 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 21,00 | 0,63 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 | 6,00 | 10,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 350,00 | 12,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 | 22,00 | 8,36 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 | 17,00 | 39,95 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 903,38 |
| 21 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | | | 21,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52 |
| | 274312354902522 | coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 1,0500 | 5,50 | 5,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,30 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 612,69 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 123,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 52,00 | 77,27 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,50 | 9,75 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,40 | 35,06 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 097,27 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,34 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,50 | 11,55 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,60 | 0,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 975,38 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 772,87 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 4,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,90 | 2,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 604,72 |
| 26 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" - Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | | | 93,11 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 52,00 | 35,36 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 | 50,00 | 55,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 411,57 |
| 27 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi | m2 | | | 193,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44 |
| | 26531021008311 | plaster de marmura color | kg | 2,3000 | 56,48 | 129,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 883,78 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 343,40 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 52,00 | 117,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 185,00 | 194,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,80 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 886,73 |
| | | 1.5. Pardoseli | | | | |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 20,87 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,00 | 7,28 |
| | 24302261010101 | Grund Betohpuht | kg | 0,4150 | 32,50 | 13,49 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 988,97 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 81,51 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,00 | 31,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 393,37 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | | | 4,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,90 | 2,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 290,07 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - GRESIE PORTELANATA, LAPPATO dimensiuni 60x60 cm | m2 | | | 393,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 52,00 | 135,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 52,00 | 15,08 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 215,00 | 221,45 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,20 | 12,96 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,15 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,80 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 0,50 | 0,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112 846,97 |
| 33 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | 80,95 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 52,00 | 46,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,30 | 4,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 21,50 | 21,93 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,68 | 0,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 056,33 |
| | | 1.6. Timplarie | | | | |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 617,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 52,00 | 37,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,00 | 4,16 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 105,00 | 52,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 118,00 | 20,65 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 768,31 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la | m2 | | | 1 617,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv Usa pentru inchiderea tablourilor de distributie | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 52,00 | 37,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,00 | 4,16 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 105,00 | 52,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 118,00 | 20,65 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 617,77 |
| 36 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | | | 504,17 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 | 52,00 | 98,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 52,00 | 3,12 |
| | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 504,17 |
| 37 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 381,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,00 | 4,16 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 52,00 | 125,84 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 381,80 |
| | | 1.7. Retele de incalzire | | | | |
| 38 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 | buc | | | 1 659,61 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 52,00 | 104,00 |
| | 28221157000001 | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator h=500 | buc | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 19,00 | 1,14 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 | 14,25 | 0,71 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,57 | 1,71 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 638,45 |
| 39 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 | buc | | | 109,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 52,00 | 104,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 19,00 | 1,14 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 | 14,25 | 0,71 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,57 | 1,71 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 219,23 |
| 40 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 21,87 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 11,87 | 11,87 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,57 | 1,14 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,28 | 0,56 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174,96 |
| 41 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski | buc | | | 56,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52 |
| | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere | buc | 1,0000 | 36,57 | 36,57 |
| | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 | 4,75 | 4,75 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 | 61,75 | 0,93 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0150 | 14,25 | 0,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 225,04 |
| 42 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a | buc | | | 134,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | | fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Dop pentru radiator | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 52,00 | 105,56 |
| | 252315671380042 | Fitinguri din fonta - Dop pentru radiator | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 35,00 | 1,89 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 61,75 | 10,44 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 | 23,75 | 1,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 537,24 |
| 43 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | | | 96,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 52,00 | 44,20 |
| | 25231567138001 | Fitinguri din fonta -set pentru radiator | buc | 1,0000 | 49,40 | 49,40 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 61,75 | 0,86 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 23,75 | 1,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 386,81 |
| 44 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 50,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 52,00 | 18,20 |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 | 30,87 | 31,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 749,55 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4 | buc | | | 57,37 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36 |
| | 287527411010237 | Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 | 47,50 | 47,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 14,25 | 0,28 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 19,00 | 0,13 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 262,10 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Treccere d=25x3/4 | buc | | | 35,52 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36 |
| | 287527411010238 | Piesa de racordare (fiting) - Treccere d=25x3/4 | buc | 1,0000 | 25,65 | 25,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 14,25 | 0,28 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 19,00 | 0,13 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 781,40 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm | buc | | | 16,99 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36 |
| | 287527411010239 | Piesa de racordare (fiting) - Cot d=25mm | buc | 1,0000 | 7,12 | 7,12 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 14,25 | 0,28 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 19,00 | 0,13 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 424,70 |
| 48 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm | buc | | | 16,99 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 52,00 | 9,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) - Mufa d=25mm | buc | 1,0000 | 7,12 | 7,12 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 14,25 | 0,28 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 19,00 | 0,13 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 543,62 |
| 49 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm | buc | | | 25,61 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 52,00 | 13,52 |
| | 287527411010241 | Piesa de racordare (fiting) Teu d=25 mm | buc | 1,0000 | 11,40 | 11,40 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 14,25 | 0,43 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 19,00 | 0,13 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 819,54 |
| 50 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 84,67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 71,25 | 71,25 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 19,00 | 0,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 508,02 |
| 51 | IC40D | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | | | 23,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60 |
| | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 1,0000 | 4,75 | 4,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,57 | 0,57 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,1000 | 14,25 | 1,42 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 817,59 |
| 52 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | | | 43,68 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 52,00 | 3,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 | 52,00 | 40,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 349,44 |
| 53 | RpIC30A | Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | | | 9,17 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 52,00 | 4,16 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 3,99 | 3,99 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 | 61,75 | 0,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36,68 |
| 54 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" | m | | | 4,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 52,00 | 4,68 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 595,36 |
| | | 1.8. Lucrari de constructii-electricitatea | | | | |
| 55 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | | | 10,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 248,00 |
| 56 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 21,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,00 | 5,10 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 385,00 | 0,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 573,10 |
| | | 1.9. Lambriuri si Balustrade de protectie la pereti | | | | |
| 57 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m | m2 | | | 613,18 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 | 52,00 | 15,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 | 52,00 | 128,96 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 200,00 | 84,17 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 1,5000 | 14,00 | 21,04 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 | 300,00 | 330,66 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 753,69 |
| 58 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | | | 11,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 342,00 |
| | | 1.10. Lucrari diverse | | | | |
| 59 | TsH92B | Incarcarea in auto:materialului demontat | t | | | 57,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 52,00 | 57,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 692,64 |
| 60 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | | | 156,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 52,00 | 156,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 878,24 |
| 61 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 225,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 600,00 | 225,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 700,00 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| | | 2.1. Lucrari electrice | | | | |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,44 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 52,00 | 11,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137,28 |
| 63 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | | | 305,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 52,00 | 305,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 611,52 |
| 64 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | | | 61,58 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 52,00 | 22,88 |
| | 11110001000201 | Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,90 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 246,30 |
| 65 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in | m | | | 33,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | | executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 52,00 | 17,68 |
| | 1111000100033315 | Cordoane de cupru 3*1.5 | m | 1,0500 | 14,30 | 15,47 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 2,00 | 0,06 |
| | | Total | lei | | | 3 984,87 |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | | | 40,27 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 52,00 | 34,84 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 4,50 | 5,05 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 17,50 | 0,38 |
| | | Total | lei | | | 2 215,07 |
| 67 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W | buc | | | 439,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 | 52,00 | 56,68 |
| | 28752744005011 | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W | buc | 1,0000 | 375,00 | 382,50 |
| | | Total | lei | | | 18 006,38 |
| 68 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | | | 38,79 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 | 52,00 | 29,64 |
| | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 8,00 | 8,24 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 0,30 | 0,31 |
| | | Total | lei | | | 3 103,12 |
| 69 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj | buc | | | 541,75 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 52,00 | 508,04 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,30 | 2,32 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 385,00 | 1,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 3,00 | 12,12 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,08 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 2,10 | 8,48 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,76 |
| | | Total | lei | | | 1 083,50 |
| 70 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 120,78 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 52,00 | 14,04 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 97,00 | 97,97 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 724,71 |
| 71 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | | | 744,16 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,1800 | 52,00 | 269,36 |
| | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 | 4,50 | 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,2000 | 20,00 | 24,00 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0300 | 25,50 | 0,76 |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 | 8,00 | 0,02 |
| | 2722103107001325 | Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5 | m | 18,0000 | 21,30 | 383,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,5000 | 3,00 | 25,50 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2400 | 20,00 | 4,80 |
| | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1500 | 0,80 | 0,12 |
| | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 0,1500 | 1,20 | 0,18 |
| | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 929,93 |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 67,46 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 52,00 | 16,12 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 40,00 | 40,80 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 809,52 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 73 | | a Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | | | 325,00 |
| | 7373 | a Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 650,00 |

APROBAT:

Intocmit
SRL "Frabo Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.