

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1
Amenajare teritoriu. Plan general (09/2022-PG)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imbracaminte de asfalt		
1	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,745
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3	67,450
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta strat 40-63mm(LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	202,350
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0004 tn/m2	t	0,270
5	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0,405
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500
		Capitolul 2. Pavaj cu dale		
8	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,842
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip conform GOST 8736-93 h=0.10m	m3	18,420
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-	m3	22,104

1	2	3	4	5
		70mm,conform GOST 8267-93		
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	184,200
		Capitolul 3. Borduri		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.08, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	151,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.08, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	68,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

