

Îmbrăcămintă din beton asfaltic
L147 R7 Șaptebani-Gălășeni
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 495 285,22 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	63,0000	6,25 0,00	393,75 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	630,0000	201,42 17,92	126 896,62 11 290,49
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	6 700,00 00	3,29 1,54	22 022,90 10 297,90
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5910	8 353,59 0,00	4 936,97 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,4000	1 177,75 6,46	101 757,61 557,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,3600	8 354,00 0,00	36 423,44 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	6 700,00 00	114,88 1,54	769 722,80 10 297,90

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatia partii carosabile cu asfalt						1 062 154,09
Incluziv salariu						32 444,04
		2. Consolidarea acostamentelor				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,5000	47,25 0,00	543,38 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1500	699,44 0,00	804,36 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 150,00 00	26,52 0,97	30 494,05 1 120,63
Total Consolidarea acostamentelor						31 841,79
Incluziv salariu						1 120,63
Прямые затраты			lei		1 093 995,88	
CASM (VR) * 22,5 %			22,50 %		7 552,05	
Total VR+CASM			100,00 +		1 101 547,93	
CHeltuieli de regie (Total) * 12 %			12,00 %		132 185,75	
Total Total+CHeltu			100,00 +		1 233 733,68	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		12 337,34	
Total Total+Benefi			100,00 +		1 246 071,02	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		249 214,20	

Total deviz: **1 495 285,22**
Incluziv salariu **33 564,67**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)