

Reparatia drumurilor locale in s. Andrusul de Sus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 384 540,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. V. Alecsandri-terasamente, fundatii de beton				
1	TsC03A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,50	985,50 0,00	492,75 0,00
2	DA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,48	1 477,00 0,00	708,96 0,00
3	DA03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	6,00	242,20 242,20	1 453,20 1 453,20
4	RCsA08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	42,00	41,07 14,70	1 724,94 617,40
5	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	63,00	5,80 0,00	365,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III(terasamentul se exclude)	100 m3	0,63	197,14 26,60	124,20 16,76
7	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h= 12cm	m3	24,36	795,57 21,00	19 380,20 511,56
8	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. = 10cm	m3	20,30	795,58 21,00	16 150,17 426,30
9	CB01A kman=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la strazi, scandura 150x30 L=116m.l., V=0,52m3	m2	17,40	210,34 59,50	3 659,92 1 035,30
10	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4 pas 150x150	kg	276,08	27,99 2,10	7 727,48 579,77
11	DA14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, beton C22.5 M300, Stotal = 203 m2, grosime=15cm	m3	30,45	2 496,36 216,30	76 014,26 6 586,34
12	RpDC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	42,00	71,76 25,90	3 013,81 1 087,80
Total str. V. Alecsandri-terasamente, fundatii de beton						130 815,29
Incluziv salariu						12 314,42
		2. str. Florilor - fundatii cu strat				

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta				
13	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,96	2 527,00 0,00	4 952,92 0,00
14	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80	13 199,30 345,80	129 353,14 3 388,84
15	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	92,40 0,00	1 108,80 0,00
16	TsC17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	2,90	628,60 96,60	1 822,94 280,14
Total str. Florilor - fundatii cu strat de piatra sparta						137 237,80
Incluziv salariu						3 668,98
		3. Transportul cu tralul, masini si utilaje				
17	pret de piata п. K=1,00	transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pana la 25t	1 km	30,00	49,00 0,00	1 470,00 0,00
18	pret de piata п. K=1,00	transportarea cu tralul a autogreiderului auto cu motor termic	1 km	30,00	49,00 0,00	1 470,00 0,00
Total Transportul cu tralul, masini si utilaje						2 940,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		270 993,09	
CASM			24,00 %		3 836,02	
Total			100,00 +		274 829,10	

Cheltuieli de regie	10,00 %	27 482,91
Total	100,00 +	302 312,01
Beneficiu	6,00 %	18 138,72
Total	100,00 +	320 450,73
TVA	20,00 %	64 090,15

Total deviz:
Incluziv salariu

384 540,88
15 983,40

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)