

**Constructia drumului spre  
groapa de gunoi din s.Sarata  
Noua, r.Leova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Etapa II. Lucrari de constructia**

Valoarea de deviz 534 221,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	(p-ru rambleu din casata ; Y=1.9t/m <sup>3</sup> ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	1,020	922,50 0,00	940,95 0,00
2	TsC22D1 k=3	(+30m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	1,020	840,00 0,00	856,80 0,00
3	TsC03F1	( debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m <sup>3</sup> )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	2,250	1 012,40 0,00	2 277,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	428,000	5,80 0,00	2 482,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,250	159,80 18,00	359,55 40,50
6	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	2,250	108,80 0,00	244,80 0,00
7	TsC03E1	(strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,110	877,70 0,00	974,25 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	133,000	5,80 0,00	771,50 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,110	131,22 15,00	145,65 16,65
10	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3	1,110	100,05 0,00	111,05 0,00
11	TsC19B1	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м,	100 m3	2,320	539,03 0,00	1 250,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории)				
12	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,320	280,00 0,00	649,60 0,00
13	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,320	1 092,84 0,00	2 535,40 0,00
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	23,200	30,00 0,00	696,00 0,00
15	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,220	1 092,88 0,00	2 426,20 0,00
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	22,200	30,00 0,00	666,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 388,70
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>17 388,70 57,15</b>
		<b>2. Lucrari de finisare si planificare</b>				
17	TsE05B	( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,500	<u>79,40</u> 0,00	<u>674,94</u> 0,00
18	TsE05B	( taluzurilor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,020	<u>79,41</u> 0,00	<u>239,82</u> 0,00
19	TsE01B	( taluzurilor ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,330	<u>418,94</u> 418,94	<u>138,25</u> 138,25
		<i>Total</i>	Lei			1 053,01
		<b>Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu</b>				<b>1 053,01 138,25</b>
		<b>3. Lucrari de consolidare 3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare)</b>				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm (Укрепление обочин	m2	340,000	<u>62,89</u> 1,58	<u>21 381,01</u> 538,90

1	2	3	4	5	6	7
		щებнем толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			21 381,01
		<b>Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) Inclusiv salariu</b>				<b>21 381,01 538,90</b>
		<b>3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare</b>				
21	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы)	100 m3	0,503	6 170,28 231,51	3 103,65 116,45
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	60,000	7,67 0,00	460,50 0,00
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,503	131,41 15,01	66,10 7,55
24	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3	0,503	100,10 0,00	50,35 0,00
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	3,350	380,00 260,00	1 273,00 871,00
26	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	3,350	43,00 33,00	144,05 110,55
		<i>Total</i>	Lei			5 097,65
		<b>Total Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare Inclusiv salariu</b>				<b>5 097,65 1 105,55</b>
		<b>3.3. Consolidarea santurilor trapezoidal cu insemantare</b>				
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	0,690	418,99	289,10

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)			418,99	289,10
28	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m2	3,720	25,87 0,00	96,25 0,00
29	TsH09C	(S=69+372) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	4,410	380,00 260,00	1 675,80 1 146,60
30	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	4,410	43,00 33,00	189,65 145,55
		<i>Total</i>	Lei			2 250,80
		<b>Total Consolidarea santurilor trapezoidal cu insemantare Inklusiv salariu</b>				<b>2 250,80 1 581,25</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 729,46
		<b>Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>28 729,46 3 225,70</b>
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>				
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	180,000	514,04 7,50	92 526,66 1 350,00
32	DI134	(LA30: fr.32-63mm=161.305m3; fr8-16mm=9.6m3;fr.4-8mm=6.4m3;savura=6.4m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2	5,870	13 723,32 247,00	80 555,91 1 449,90

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			173 082,57
		<b>Total Amenejarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>173 082,57 2 799,90</b>
		<b>5. Constructii pentru evacuarea apelor 5.1. Amenajarea podetului D1.0m PC4+17</b>				
33	TsC03F1	( Y=1.9t/m <sup>3</sup> ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,682	1 012,83 0,00	690,75 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	129,600	5,80 0,00	751,75 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,682	160,12 18,04	109,20 12,30
36	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,682	108,58 0,00	74,05 0,00
37	TsC03B1	(Y=1.9t/m <sup>3</sup> ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,560	922,50 0,00	516,60 0,00
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m <sup>3</sup>	12,000	103,00 103,00	1 236,00 1 236,00

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
39	DI125 k=0,8	(DEMONTAREA tuburilor, portalelor si aripelor existente; inclusiv incarcarea in auto) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	10,900	314,79 130,00	3 431,25 1 417,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	27,250	5,80 0,00	158,00 0,00
41	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,109	118,35 0,00	12,90 0,00
42	TrB22D4A	(DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью гусеничного крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 0-0,5 т)	t	27,250	72,00 18,00	1 962,00 490,50
43	PJ05B	(Demontarea fundatiei sub tuburi existente, brtonului intre aripi existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	7,000	213,75 185,60	1 496,28 1 299,20
44	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов	t	17,500	27,50 27,50	481,25 481,25

1	2	3	4	5	6	7
		группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площпдки, в авто, 1 категории)				
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	17,500	5,80 0,00	101,50 0,00
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,070	164,29 19,29	11,50 1,35
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,070	117,86 0,00	8,25 0,00
48	TsC54A	(Balast fr.0-63mm) Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	11,400	513,30 45,00	5 851,62 513,00
49	DI119	(in aval intre aripi ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,500	2 583,90 159,50	1 291,95 79,75
50	DI119	(h=30cm sub tuburi ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	4,500	2 385,90 159,50	10 736,55 717,75
51	IzF18B	(h=2cm mortar M10 =0.94m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	47,000	42,87 12,50	2 014,89 587,50
52	DI119	(camin de descarcare ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4	m3	1,820	2 588,90 159,51	4 711,80 290,30

1	2	3	4	5	6	7
		XD3 XF4) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)				
53	DI126	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,010	19 220,00 1 220,00	192,20 12,20
54	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,121	19 219,83 1 219,83	2 325,60 147,60
55	DI122	(TS100.25.3 (ТВ 100,25-90) - gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,720	10 293,04 400,00	38 290,10 1 488,00
56	DI123	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,020	7 969,26 605,00	16 097,90 1 222,10
57	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; ---- sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,240	595,46 49,58	142,91 11,90
58	DI123	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,960	7 968,65 605,00	15 618,55 1 185,80
59	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; ---- sub aripi laterale ) Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,200	595,30 49,50	119,06 9,90
60	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на	m2	32,300	96,19 28,20	3 107,05 910,85

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений автомобильных дорог)				
61	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	8,400	182,82 58,00	1 535,65 487,20
62	IzF20A	( =5.5kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	9,200	90,58 13,00	833,30 119,60
63	DI130	(albiei la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,326	49 073,77 8 175,00	15 998,05 2 665,05
64	DI131 k=3	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,326	8 270,25 1 215,03	-2 696,10 -396,10
65	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	74,000	25,00 0,00	1 850,00 0,00
66	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	74,000	2,15 2,15	159,10 159,10
67	DI130	(la intrare) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,069	49 047,83 8 175,36	3 384,30 564,10

1	2	3	4	5	6	7
68	DI131 k=7	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,069	19 327,54 2 834,78	-1 333,60 -195,60
69	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	15,620	25,00 0,00	390,50 0,00
70	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	15,620	2,15 2,15	33,60 33,60
71	DI130	(la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)	100m2	0,082	49 000,00 8 175,00	4 018,00 670,35
72	DI131 k=7	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,082	19 181,10 2 834,76	-1 572,85 -232,45
73	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	18,600	25,00 0,00	465,00 0,00
74	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	18,600	2,15 2,15	40,00 40,00
75	DI119	(pinten ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,400	2 593,50 159,50	1 037,40 63,80
76	DI129	(piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях)	m3	3,500	543,00 139,00	1 900,50 486,50

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильных дорог)				
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,680	381,40 0,00	259,35 0,00
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	68,000	38,50 37,50	2 618,00 2 550,00
		<i>Total</i>	Lei			140 461,66
		<b>Total Amenajarea podetului D1.0m PC4+17 Inclusiv salariu</b>				<b>140 461,66 19 129,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			140 461,66
		<b>Total Constructii pentru evacuarea apelor Inclusiv salariu</b>				<b>140 461,66 19 129,40</b>

		Total	Lei	360 715,40
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	6 084,10
		Total		366 799,50
		Cheltuieli de regie	14,5 %	53 185,92
		Total		419 985,42
		Beneficiu de deviz	6 %	25 199,13
		Total		445 184,55
		TVA	20 %	89 036,91
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>534 221,46 25 350,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia drumului spre  
groapa de gunoi din s.Sarata  
Noua, r.Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Etapa II. Lucrari de constructia**

Valoarea de deviz 534 221,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7111020030200	Miner	h-om	25,984	50,00	1 299,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,654	50,00	232,70
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	45,474	50,00	2 273,70
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,750	50,00	587,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,392	50,00	119,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,965	50,00	5 798,25
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	300,789	50,00	15 039,45
					<b>Total manopera</b>	<b>25 350,40</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,760	120,00	931,20
2.	11202062010361	Savura	m3	5,870	300,00	1 761,00
3.	1411122201001p b	(piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii	m3	3,535	400,00	1 414,00
4.	14111222016451 a4	(LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,870	450,00	2 641,50
5.	14111222016601 la16	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,943	450,00	21 574,35
6.	14111222016619 9la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm	m3	147,924	430,00	63 607,32
7.	14111222017521 la8	(LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20	m3	8,805	450,00	3 962,25
8.	14111222017521 a16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,628	450,00	282,60
9.	14211022002271 a16	Pietris (LA30fr.16-32mm)	m3	0,001	450,00	0,45
10.	14211022004677 410b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	219,600	400,00	87 840,00
11.	1421102200525b 21	(Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,540	400,00	5 016,00
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)	kg	5,520	120,00	662,40
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,316	6 400,00	2 022,40
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,840	6,40	11,78
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	6 400,00	6,40
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,209	12 000,00	2 508,00
17.	23203226000401	Bitum	t	0,083	12 000,00	996,00
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,760	12,00	33,12
19.	2664102102018 m10	(M10 ) Mortar ciment	m3	0,940	1 500,00	1 410,00
20.	26661228005619	(TS100.25.3 (TB 100,25-90) -	m3	3,720	9 200,00	34 224,00

	77	gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat				
21.	2666122800562152	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	2,081	6 000,00	12 486,00
22.	2666122800562154	(aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	2,019	6 000,00	12 114,00
23.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,053	400,00	21,20
24.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	20,246	12,00	242,95
25.	2710703517201	Armatura (A500C)	t	0,121	18 000,00	2 178,00
26.	2710703517201240	Armatura (A240)	t	0,010	18 000,00	180,00
27.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,465	20,00	429,30
28.	4029050200	(M20) Mortar de ciment	m3	0,315	1 500,00	472,50
29.	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,550	10,00	925,50
30.	4100126202818	Apa	m3	1,513	10,00	15,13
31.	987654328A240	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	108,220	25,00	2 705,50
32.	C16/20 XF2	Beton (C16/20 XF2 )	m3	4,590	1 800,00	8 262,00
33.	C30/37 (XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	2,366	2 000,00	4 732,00
34.	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	5,631	2 000,00	11 262,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>286 930,85</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,973	65,00	323,25
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,714	65,00	111,41
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,564	25,00	14,10
4.	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	3,270	450,00	1 471,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	29,756	350,00	10 414,60
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,506	420,00	3 152,52
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,153	250,00	38,25
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,908	250,00	3 977,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,314	250,00	2 578,50
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,914	250,00	1 228,50
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,411	250,00	1 352,75
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,001	450,00	5 400,45
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,483	450,00	2 467,35
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,733	350,00	3 056,55
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,741	350,00	259,35
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,181	350,00	3 913,35
17.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,484	350,00	519,40
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,427	25,00	85,67
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,622	350,00	217,70
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,411	200,00	1 082,20
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,903	250,00	4 725,75
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,220	200,00	2 044,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>48 434,15</b>

Total	Lei	360 715,40
Asigurarea sociale si medicale	24 %	6 084,10
Total		366 799,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	53 185,92
Total		419 985,42
Beneficiu de deviz	6 %	25 199,13
Total		445 184,55
TVA	20 %	89 036,91

**Total deviz:**

**534 221,46**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia drumului spre groapa de gunoi din s.Sarata Noua, r.Leova**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	(p-ru rambleu din casata ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsC22D1 k=3	(+30m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			840,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	840,00
3	TsC03F1	( debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,40
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,80 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			108,80 0,00
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	10,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
7	TsC03E1	(strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			877,70

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,70
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			131,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201752la 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,41
10	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3			100,05
	1411122201752la 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0100	450,00	8,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	350,00	91,13
11	TsC19B1	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			539,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,03
12	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			280,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	280,00
13	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 092,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,36
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3			30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	200,00	20,00
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 092,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,38
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3			30,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<b>2. Lucrari de finisare si planificare</b>				
17	TsE05B	( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			79,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,40
18	TsE05B	( taluzurilor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			79,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,41
19	TsE01B	( taluzurilor ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			418,94 418,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	418,94
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>				
		<b>3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare)</b>				
20	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			62,89 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	141112220166011 a16	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
		<b>3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare</b>				
21	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria I (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт I группы)	100 m3			6 170,28 ----- 231,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	50,00	231,51
	14211022002271a 16	Pietris (LA30fr.16-32mm)	m3	0,0020	450,00	0,89
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	450,00	4 905,27
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.р.)	h-ut	2,9500	350,00	1 032,60
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			131,41 ----- 15,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,01
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,51
24	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории)	100 m3			100,10 ----- 0,00
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0100	450,00	8,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	350,00	91,15
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			380,00 ----- 260,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	260,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
26	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2			43,00 ----- 33,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<b>3.3. Consolidarea santurilor trapezoidal cu insemantare</b>				
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			418,99 ----- 418,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	418,99
28	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m2			25,87 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,87

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH09C	(S=69+372) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			380,00 260,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	260,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
30	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2			43,00 33,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<b>4. Amenejarea sistemului rutier</b>				
31	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			514,04 7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	142110220046774 10b	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
32	DII34	(LA30: fr.32-63mm=161.305m3; fr8-16mm=9.6m3;fr.4-8mm=6.4m3;savura=6.4m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 723,32 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	141112220166199 la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm	m3	25,2000	430,00	10 836,00
	141112220175211 a8	(LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	14111222016451a 4	(LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,79
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,09
		<b>5. Constructii pentru evacuarea apelor</b>				
		<b>5.1. Amenajarea podetului D1.0m PC4+17</b>				
33	TsC03F1	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,83
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			160,12 18,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,04
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,10
36	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			108,58 0,00
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	10,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,02
37	TsC03B1	(Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			103,00 103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
39	DI125 k=0,8	(DEMONTAREA tuburilor, portalelor si aripelor existente; inclusiv incarcarea in auto) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			314,79 130,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	50,00	130,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	350,00	184,79
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
41	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3			118,35 0,00
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0140	450,00	12,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	105,96
42	TrB22D4A	(DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью гусеничного крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 0-0,5 т)	t			72,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	0,1200	450,00	54,00
43	PJ05B	(Demontarea fundatiei sub tuburi existente, brtonului intre aripi existente) Darimarea	m3			213,75

1	2	3	4	5	6	7
		betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciosan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)				185,60
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	50,00	185,60
	2952270003370	Ciosan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,6120	25,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	65,00	15,92
44	TRIIAA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m <sup>3</sup>			164,29 19,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,29
	1411122201752la16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m <sup>3</sup>	0,0050	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	145,00
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m <sup>3</sup>			117,86 0,00
	1411122201752la16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m <sup>3</sup>	0,0140	450,00	12,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	105,00
48	TsC54A	(Balast fr.0-63mm) Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m <sup>3</sup>			513,30 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525b21	(Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
49	DI119	(in aval intre aripi ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m <sup>3</sup>			2 583,90 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	C30/37 (XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m <sup>3</sup>	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0370	6 400,00	230,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,00
50	DI119	(h=30cm sub tuburi ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m <sup>3</sup>			2 385,90 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	C16/20 XF2	Beton (C16/20 XF2 )	m <sup>3</sup>	1,0200	1 800,00	1 836,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0370	6 400,00	236,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,31
51	IzF18B	(h=2cm mortar M10 =0.94m <sup>3</sup> ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая	m <sup>2</sup>			42,87 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102018m10	(M10 ) Mortar ciment	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
52	DI119	(camin de descarcare ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 588,90 159,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,51
	C30/37 (XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 039,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	235,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,23
53	DI126	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			19 220,00 1 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	50,00	1 220,00
	2710703517201240	Armatura (A240)	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
54	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			19 219,83 1 219,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	50,00	1 219,83
	2710703517201	Armatura (A500C)	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
55	DI122	(TS100.25.3 (TB 100,25-90) - gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			10 293,04 400,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	50,00	400,00
	2666122800561977	(TS100.25.3 (TB 100,25-90) - gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat	m3	1,0000	9 200,00	9 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	350,00	693,04
56	DI123	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			7 969,26 605,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	2666122800562152	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	6 000,00	6 181,19
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	350,00	1 183,07
57	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; ---- sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			595,46 49,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,58
	1411122201752la16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,38
58	DI123	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на	m3			7 968,65 605,00

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	266612280056215 4	(aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	6 000,00	6 180,61
	2922140007000	Masara	h-ut	3,3800	350,00	1 183,04
59	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; ---- sub aripi laterale ) Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			595,30 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14111222017521a 16	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
60	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			96,19 ----- 28,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	50,00	28,20
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	12 000,00	55,73
	4029050200	(M20) Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,61
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	400,00	0,66
61	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			182,82 ----- 58,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	50,00	58,00
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	12 000,00	84,29
	4029050200	(M20) Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,61
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	12,00	28,92
62	IzF20A	( =5.5kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m			90,58 ----- 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	12,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	6 400,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	6,40	1,28
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)	kg	0,6000	120,00	72,00
63	DI130	(albiei la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			49 073,77 ----- 8 175,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	50,00	8 175,00
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	15,3000	2 000,00	30 601,23
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 128,83
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	900,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 400,00	961,96
	141112220166011 a16	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	450,00	4 814,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	492,02
64	DI131 k=3	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			8 270,25 ----- 1 215,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	50,00	1 215,03
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	1,0200	2 000,00	6 122,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 400,00	196,32
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	12 000,00	736,20

1	2	3	4	5	6	7
65	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg			25,00 0,00
	987654328A240	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	1,0000	25,00	25,00
66	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаментах, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			2,15 2,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	50,00	2,15
67	DI130	(la intrare) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			49 047,83 8 175,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	50,00	8 175,36
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	15,3000	2 000,00	30 608,70
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 130,43
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	900,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 400,00	927,54
	141112220166011 a16	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	450,00	4 813,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	492,75
68	DI131 k=7	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			19 327,54 2 834,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	50,00	2 834,78
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	1,0200	2 000,00	14 289,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 400,00	463,77
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	12 000,00	1 739,13
69	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg			25,00 0,00
	987654328A240	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	1,0000	25,00	25,00
70	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаментах, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			2,15 2,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	50,00	2,15
71	DI130	(la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			49 000,00 8 175,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	50,00	8 175,00
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	15,3000	2 000,00	30 609,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 000,00	3 073,17
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	20,00	900,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 400,00	936,59
	141112220166011 a16	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	450,00	4 812,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	492,68
72	DI131 k=7	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			19 181,10 2 834,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	50,00	2 834,76
	C30/37 XC4 XD3	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	1,0200	2 000,00	14 268,29

1	2	3	4	5	6	7
	XF4					
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 400,00	468,29
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	12 000,00	1 609,76
73	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg			25,00
	987654328A240	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	1,0000	25,00	25,00
74	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			2,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	50,00	2,15
75	DI119	(pinten ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 593,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	C30/37 XC4 XD3 XF4	( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	240,00
	2922140007000	Masara	h-ut	0,4280	350,00	154,00
76	DI129	(piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			543,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00
	1411122201001pb	(piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	400,00	404,00
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			381,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,40
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.