

Lucrari de amenajarea a teritoriului si reparatia zonei istorico-arhitecturale orr.Ocnita, pe terenul cu nr cad.6201105, 6201107 situat in r-nul Ocnita, or.Ocnita, str.50 ani Biruintei, str.Sindicatul	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 6 065 397,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demontare, desfacere				
1	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit	m2	2 820,00	42,25 42,25	119 145,00 119 145,00
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1 300,00	23,40 23,40	30 420,00 30 420,00
3	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc - Pavaj din dale de beton, partial asfaltat (demontare)	m2	450,00	46,15 46,15	20 767,50 20 767,50
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	742,00	33,80 33,80	25 079,60 25 079,60
5	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	8,12	975,00 0,00	7 917,00 0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1 353,60	6,00	8 121,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km - depozitare			0,00	0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	586,95	12,72 0,00	7 466,00 0,00
8	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	8,12	137,80 26,00	1 118,94 211,12
9	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Decopertare strat existent de sol (de sub piatra sparta si pavajul existent))	100 m3	9,14	465,00 0,00	4 250,10 0,00
10	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	9,14	235,00 0,00	2 147,90 0,00
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	9,14	780,00 0,00	7 129,20 0,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 645,20	12,72 0,00	20 926,94 0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	9,14	131,20 24,70	1 199,17 225,76
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Zona verde (decopertare)	100 m3	3,71	385,00 0,00	1 428,35 0,00
15	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	3,71	167,50 0,00	621,43 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	3,71	585,00	2 170,35

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
17	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	519,40	12,72 0,00	6 606,77 0,00
18	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	3,71	102,60 19,50	380,66 72,35
		<i>Total</i>	lei			266 896,51
		Total Lucrări de demontare, desfacere Inclusiv salariu				266 896,51 195 921,33
		1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm tip Bruc - 2560 m2				
19	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2	25,60	889,45 586,95	22 769,92 15 025,92
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	256,00	526,86 39,00	134 874,88 9 984,00
21	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Vibropresat tip Bruc 60 mm	m2	2 560,00	241,36 38,74	617 886,46 99 174,40
		<i>Total</i>	lei			775 531,26
		Total Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm tip Bruc - 2560 m2 Inclusiv salariu				775 531,26 124 184,32
		1.3. Pavaj din piatră spartă de granit 200 mm (reutilizată)				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	29,20	889,45 586,95	25 971,94 17 138,94
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	584,00	526,86 39,00	307 683,32 22 776,00
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm K - h-om = 2,0 Calupuri de granit din demolari	m2	2 920,00	203,78 135,72	595 044,61 396 302,40
		<i>Total</i>	lei			928 699,87
		Total Pavaj din piatra sparta de granit 200 mm (reutilizata) Inklusiv salariu				928 699,87 436 217,34
		1.4. Bordura				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	2 090,00	120,15 19,50	251 104,10 40 755,00
		<i>Total</i>	lei			251 104,10
		Total Bordura Inklusiv salariu				251 104,10 40 755,00
		1.5. Gazon				
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,67	585,00 0,00	3 316,95 0,00
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	793,80	12,72 0,00	10 097,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	3 780,00	8,45 8,45	31 941,00 31 941,00
29	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	37,80	222,30 222,30	8 402,94 8 402,94
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	37,80	788,50 313,30	29 805,30 11 842,74
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,67	781,10 573,30	4 428,84 3 250,61
32	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	37,80	65,40 42,90	2 472,12 1 621,62
		<i>Total</i>	lei			90 464,29
		Total Gazon Inclusiv salariu				90 464,29 57 058,91
		1.6. Forme arhitecturale mici				
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	16,00	1 900,18 383,50	30 402,80 6 136,00
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Banca cu speteaza	buc	16,00	4 304,58 468,00	68 873,20 7 488,00
		<i>Total</i>	lei			99 276,00
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				99 276,00 13 624,00
		1.7. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia - 16 buc				
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,05	77,35 77,35	158,57 158,57
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	2,05	1 578,98	3 236,91

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			250,25	513,01
		<i>Total</i>	lei			3 395,48
		Total Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia - 16 buc Inklusiv salariu				3 395,48 671,58
		1.8. Reparatia acoperisului				
		1.8.1. Lucrari de demontare				
37	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	520,00	47,20 46,80	24 544,00 24 336,00
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	520,00	12,30 11,70	6 396,00 6 084,00
39	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	410,50	26,75 25,35	10 980,88 10 406,18
40	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,36	158,61 158,61	57,10 57,10
41	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,00	9,30 9,10	223,20 218,40
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,40	261,05 256,75	1 409,67 1 386,45
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	34,80	81,25 81,25	2 827,50 2 827,50

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
44	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	34,80	32,50 32,50	1 131,00 1 131,00
45	TsH92B	Incarcarea in auto	t	34,80	72,15 72,15	2 510,82 2 510,82
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	34,80	12,72 0,00	442,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 522,83
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				50 522,83 48 957,45
		1.8.2. Executia centurii				
47	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	45,60	29,87 29,25	1 362,02 1 333,80
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	552,00	23,77 4,55	13 119,11 2 511,60
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	174,00	26,16 6,43	4 552,54 1 119,69
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,34	44,46 13,65	4 105,42 1 260,44
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu	buc	114,00	11,74 10,40	1 338,02 1 185,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)				
52	Pret piata	Piulita, saiba M14	buc	114,00	2,00 0,00	228,00 0,00
53	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	68,40	144,65 78,00	9 894,33 5 335,20
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	14,30	1 631,88 344,50	23 335,83 4 926,35
		<i>Total</i>	lei			57 935,27
		Total Executia centurii Inclusiv salariu				57 935,27 17 672,68
		1.8.3. Acoperis				
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,32	10 169,67 1 462,50	13 423,97 1 930,50
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,12	11 197,43 1 565,85	79 725,69 11 148,85
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	540,00	39,18 16,25	21 155,20 8 775,00
58	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi	m3	0,40	11 329,65 1 430,00	4 531,86 572,00
59	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3.97 m3	m2	540,00	78,40 19,17	42 336,54 10 354,50
60	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	12,81	437,90 55,25	5 609,51 707,75
61	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	4,37	153,68 25,35	671,60 110,78

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din chereștea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala				
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	540,00	346,88 74,75	187 313,03 40 365,00
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele - vopsire cobilci - Pinotex	m2	4,00	83,49 35,75	333,97 143,00
64	CE31B	Streșina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m In (exclusiv scinduri)	m2	64,00	138,45 133,90	8 860,48 8 569,60
65		Lambriu din lemn(1.15m2/m2)	m2	64,00	182,08 0,00	11 653,09 0,00
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,00	245,31 19,50	22 568,97 1 794,00
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,00	333,79 22,75	14 019,06 955,50
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	94,00	59,53 48,75	5 595,95 4 582,50
		<i>Total</i>	lei			417 798,92
		Total Acoperis Inclusiv salariu				417 798,92 90 008,98
		1.8.4. Canale de ventilare, horn				
69	CD54A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m.	m3	5,40	2 742,42 851,50	14 809,07 4 598,10
		<i>Total</i>	lei			14 809,07
		Total Canale de ventilare, horn Inclusiv salariu				14 809,07 4 598,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			541 066,09
		Total Reparatie acoperisului Inclusiv salariu				541 066,09 161 237,21
		1.9. Gard 120 m.l.				
70	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	27,00	106,60 106,60	2 878,20 2 878,20
71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	435,00	22,44 3,45	9 762,49 1 498,58
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,40	23,86 4,36	510,71 93,20
73	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	146,34 78,00	8 780,28 4 680,00
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	29,40	1 631,88 344,50	47 977,16 10 128,30
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	547,00	44,46 13,65	24 319,53 7 466,55
76	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	8 940,00	51,04 13,00	456 330,59 116 220,00
77	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	192,00	95,35 71,50	18 307,18 13 728,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			568 866,14
		Total Gard 120 m.l. Inclusiv salariu				568 866,14 156 692,83
		1.10. Lucrai la pozarea cablului electric				
78	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,36	1 647,00 0,00	5 533,92 0,00
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,00	133,90 133,90	3 213,60 3 213,60
80	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	60,00	65,30 63,05	3 918,00 3 783,00
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,00	272,50 0,00	817,50 0,00
82	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,00	781,10 573,30	2 343,30 1 719,90
83	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d20 mm	1 km	1,57	17 262,60 8 645,00	27 102,28 13 572,65
		<i>Total</i>	lei			42 928,60
		Total Lucrai la pozarea cablului electric Inclusiv salariu				42 928,60 22 289,15
		<i>Total</i>	lei			3 568 228,34
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			290 076,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			175 397,94
		<i>Total</i>				4 033 702,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			584 886,89
		<i>Total</i>				4 618 589,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			277 115,37
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				4 895 704,94 1 208 651,67
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia				
84	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Aplicat- doar manopera si utilaj - Felinar stradal -	buc	30,00	278,60 247,00	8 358,00 7 410,00
		<i>Total</i>	lei			8 358,00
		Total Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia Inclusiv salariu				8 358,00 7 410,00
		2.2. Pozarea cablului electric				
85	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	15,00	1 129,55 430,95	16 943,25 6 464,25
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	15,00	682,86 510,90	10 242,95 7 663,50
87		Cablu electric 3x2,5 mm2	m	1 570,00	21,92 0,00	34 414,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 600,60
		Total Pozarea cablului electric Inclusiv salariu				61 600,60 14 127,75
		<i>Total</i>	lei			69 958,60
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			5 169,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 705,69
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			741,14
		<i>Total</i>				79 574,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 368,69
		<i>Total</i>				95 943,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 756,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				101 699,77 21 537,75
		3. Utilaj				
88		Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	16,00	3 526,00 0,00	56 416,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 416,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	1,2 %			676,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				57 092,99

		Total	lei	5 054 497,71
		TVA	20 %	1 010 899,54
		Total deviz: Inclisiv salariu		6 065 397,25 1 230 189,42

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajarea a teritoriului si reparatia zonei istorico-arhitecturale orr.Ocnita, pe terenul cu nr cad.6201105, 6201107 situat in r-nul Ocnita, or.Ocnita, str.50 ani Biruintei, str.Sindicatul (denumirea obiectivului)	Formular Nr.3 WinCmeta
---	-------------------------------

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 6 065 397,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	540,16	65,00	35 110,40
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,84	65,00	249,60
3.	7122050013400	Zidar	h-om	61,128	65,00	3 973,32
4.	7123010010200	Betonist	h-om	219,0175	65,00	14 236,14
5.	7123011000200	Betonist	h-om	155,20	65,00	10 088,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,5296	65,00	4 909,42
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	309,36	65,00	20 108,40
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	308,40	65,00	20 046,00
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	181,0916	65,00	11 770,95
10.	7129020012800	Pavator	h-om	8 862,348	65,00	576 052,62
11.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	698,544	65,00	45 405,36
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	108,00	65,00	7 020,00
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	18,24	65,00	1 185,60
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,40	65,00	13 871,00
15.	7212030022700	Sudor	h-om	6,3934	65,00	415,57
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	717,66	65,00	46 647,90
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 341,00	65,00	87 165,00
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	121,4746	65,00	7 895,85
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 155,7611	65,00	75 124,47
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 887,8462	65,00	187 710,00
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	880,512	65,00	57 233,28
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,6348	65,00	1 601,26
23.	9312040019600	Sapator	h-om	36,45	65,00	2 369,25
		Total manopera				1 230 189,42

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	149,688	120,00	17 962,56
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0013	22 000,00	27,63
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,012	12 000,00	144,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,60	5,00	3,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,5901	20,00	191,80
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0158	12 000,00	189,00

7.	1019852	Vopsea	kg	0,30	50,00	15,00
8.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,1256	7 500,00	942,00
9.	1212121212121	apa	m3	7,7463	22,50	174,29
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	170,52	260,00	44 335,20
11.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1 023,96	300,00	307 188,00
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1018	300,00	30,55
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,27	360,00	2 257,20
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	27,40	360,00	9 864,00
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	359,812	360,00	129 532,32
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,03	24,20	49,13
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,312	15,00	169,68
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,43	7 500,00	3 225,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,2838	7 500,00	32 128,50
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1584	7 500,00	1 188,00
21.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,9096	7 500,00	44 322,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0966	7 500,00	724,50
23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,10	7 500,00	750,00
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0132	7 500,00	99,00
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,6548	7 500,00	12 411,00
26.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,1392	7 500,00	8 544,00
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0282	7 500,00	211,50
28.	2010237318750	Distantieri	buc	271,74	1,30	353,26
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0113	7 850,00	88,55
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,892	298,50	4 445,26
31.	2030112931102	Urne	buc	16,00	1 412,50	22 600,00
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	21,777	42,80	932,06
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,90	17,08	100,77
34.	2320166200676	White spirit	kg	19,20	38,60	741,12
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,81	16,50	211,36
36.	2320187315789	Decofrol	kg	15,408	14,20	218,79
37.	23203226000361	Gudron	kg	3,4056	22,50	76,63
38.	2413217300010	Cleme	buc	21,42	42,50	910,35
39.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	17,9284	42,50	761,96
40.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,00	32,50	65,00
41.	2430116104160	Email alchidic	kg	32,64	48,65	1 587,94
42.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1537	48,00	7,38
43.	24301161061051	Email (Durex) pentru dusumele Pinotex	kg	0,76	185,28	140,81
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	85,827	42,50	3 647,65
45.	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,968	38,60	770,76
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,40	24,00	9,60
47.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,60	24,00	230,40
48.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	44,70	38,60	1 725,42
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,12	36,50	770,88
50.	245521	Cablu electric 3x2,5 mm2	m	1 570,00	21,92	34 414,40

51.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,1537	42,50	559,03
52.	2513206621460	Banca cu speteaza	buc	16,00	3 790,00	60 640,00
53.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,35	14,00	396,90
54.	2525252	Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	16,00	3 526,00	56 416,00
55.	25452542	Lambriu din lemn	m2	73,60	158,33	11 653,09
56.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,296	915,00	1 185,84
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 273,40	3,92	8 911,73
58.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	56,70	145,00	8 221,50
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 131,80	1,90	4 050,42
60.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8 768,00	1,90	16 659,20
61.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	66 078,80	1,90	125 549,72
62.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 598,40	162,50	422 240,00
63.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare din demolari	m2	2 920,00	0,00	0,00
64.	2663102100000	Beton	m3	4,0528	1 200,00	4 863,32
65.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	43,89	1 200,00	52 668,00
66.	26631021000C15	Beton C15	m3	31,039	1 200,00	37 246,86
67.	26631021054.1	Beton C20	m3	15,0972	1 200,00	18 116,67
68.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 100,45	72,00	151 232,40
69.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,1784	92,50	571,50
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,40	8,70	334,08
71.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,00	8,70	17,40
72.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	25,9796	11,50	298,77
73.	2682132600465	Película din polietilena	m2	639,63	19,00	12 152,97
74.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	283,50	29,80	8 448,30
75.	27104036430001	Placi din tigla metalica	m2	652,05	183,33	119 540,33
76.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	22,68	135,00	3 061,80
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	44,982	115,00	5 172,93
78.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,498	115,00	11 442,27
79.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,1856	18,60	580,05
80.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	200,285	18,60	3 725,30
81.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 011,675	18,10	18 311,32
82.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	9 387,00	36,00	337 932,00
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,3934	25,00	159,84
84.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,42	25,00	160,50
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,824	25,00	295,60
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	639,34	30,00	19 180,20
87.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	275,048	35,00	9 626,68
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	83,192	29,80	2 479,12
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,1367	48,56	589,36
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	38,52	5,60	215,71
91.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,40	8,70	12,18
92.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,90	45,00	445,50
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,2657	87,80	1 252,53
94.	2874115837745	Suruburi	buc	947,60	0,35	331,66

95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	38,52	0,60	23,11
96.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,40	1,20	1,68
97.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,642	48,00	30,82
98.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,40	1,00	1,40
99.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	55,224	29,80	1 645,68
100.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,186	47,50	958,84
101.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,2441	165,00	1 360,28
102.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,5743	107,50	3 071,74
103.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,2657	107,50	1 533,56
104.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,2657	42,80	610,57
105.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,4225	104,17	1 502,39
106.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	38,50	5 107,56
107.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,852	35,00	204,82
108.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 103,00	1,40	7 144,20
109.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 674,40	0,03	200,23
110.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	109,60	124,17	13 609,03
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,0547	2,13	29,94
112.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	224,60	22,50	5 053,50
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,4837	22,50	325,88
114.	4100126202818	Apa	m3	0,648	22,50	14,58
115.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,65	235,00	1 092,75
116.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,00	3,80	45,60
117.	5009061	Fisa de izolatie	buc	183,00	3,20	585,60
118.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,75	83,33	62,50
119.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,30	83,33	25,00
120.	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 20 mm	m	1 570,00	8,00	12 560,00
121.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,80	100,00	480,00
122.	5872875858	Piulita, Saiba M14	buc	114,00	2,00	228,00
		Total materiale de constructii				2 285 947,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	75,45	20,00	1 509,00
----	--------	--	------	-------	-------	----------

		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	23,40	5,00	117,00
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0684	50,00	3,42
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,266	50,00	63,30
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	423,00	1,00	423,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,767	20,00	895,34
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,64	20,00	212,80
8.	2922140007000	Macara	h-ut	15,23	50,00	761,50
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3036	2,00	0,61
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,03	5,00	260,15
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,28	300,00	10 584,00
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	76,72	200,00	15 344,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	216,72	200,00	43 344,00
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	68,445	300,00	20 533,50
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,4464	300,00	5 533,92
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,27	250,00	817,50
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	42,427	250,00	10 606,75
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7686	20,00	15,37
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	27,45	5,00	137,25
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	90,0813	20,00	1 801,63
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,5684	2,00	7,14
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8805	300,00	564,15
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1668	120,00	20,02
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	447,1759	120,00	53 661,11
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,60	120,00	1 512,00
26.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,70	120,00	684,00
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	75,45	120,00	9 054,00
		Total utilaje de construcții				178 466,47

Total	lei	5 054 497,71
TVA	20 %	1 010 899,54

Total deviz:

6 065 397,25

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajarea a teritoriului si reparatia zonei istorico-arhitecturale orr.Ocnita, pe terenul cu nr cad.6201105, 6201107 situat in r-nul Ocnita, or.Ocnita, str.50 ani Biruintei, str.Sindicatel

Investitor Primaria or.Ocnita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		I.1. Lucrari de demontare, desfacere				
1	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit	m2			42,25 42,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	65,00	42,25
		Cheltuieli directe	lei			42,25
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,40 23,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	65,00	11,70
		Cheltuieli directe	lei			23,40
3	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc - Pavaj din dale de beton, partial asfaltat (demontare)	m2			46,15 46,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350	65,00	22,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360	65,00	23,40
		Cheltuieli directe	lei			46,15
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,80 33,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	65,00	16,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	65,00	16,90
		Cheltuieli directe	lei			33,80
5	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	300,00	975,00
		Cheltuieli directe	lei			975,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - depozitare	t			6,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	120,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			6,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		Cheltuieli directe	lei			12,72
8	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			137,80 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	300,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,440	250,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,80
9	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Decopertare strat existent de sol (de sub piatra sparta si pavajul existent))	100 m3			465,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	250,00	465,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,00
10	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3			235,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,940	250,00	235,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,00
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	300,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,72
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			131,20 24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,20
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Zona verde (decopertare)	100 m3			385,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	250,00	385,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,00
15	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			167,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,670	250,00	167,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,50
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	300,00	585,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,00
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,72
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			102,60 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	300,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	250,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,60
		1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm tip Bruc - 2560 m2				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			889,45 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			889,45
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			526,86 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	260,00	52,78
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,219	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,86
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Vibropresat tip Bruc 60 mm	m2			241,36 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,90	14,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	360,00	15,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	124,17	2,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,36
		1.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200 mm (reutilizata)				
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			889,45 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	200,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			889,45
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			526,86 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	260,00	52,78
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,219	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,86
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			203,78

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm K - h-om = 2,0 Calupuri de granit din demolari				135,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	131,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	4,11
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare din demolari	m2	1,000	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1,90	29,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	360,00	30,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	124,17	2,48
		Cheltuieli directe	lei			203,78
		1.4. Bordura				
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			120,15
						19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,021	1 200,00	25,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	360,00	1,08
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	72,00	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	22,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			120,15
		1.5. Gazon				
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	300,00	585,00
		Cheltuieli directe	lei			585,00
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		Cheltuieli directe	lei			12,72
28	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			8,45
						8,45
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	65,00	8,45
		Cheltuieli directe	lei			8,45
29	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			222,30
						222,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,420	65,00	222,30
		Cheltuieli directe	lei			222,30
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			788,50
						313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		Cheltuieli directe	lei			788,50
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			781,10
						573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	20,00	207,80
		Cheltuieli directe	lei			781,10
32	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			65,40
						42,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	22,50	22,50
		Cheltuieli directe	lei			65,40
		1.6. Forme arhitecturale mici				
33	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 900,18
						383,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	65,00	39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	65,00	315,25
	2030112931102	Urne	buc	1,000	1 412,50	1 412,50
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 200,00	100,80
	1212121212121	apa	m3	0,150	22,50	3,38
		Cheltuieli directe	lei			1 900,18
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Banca cu speteaza	buc			4 304,58
						468,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	65,00	315,25
	2513206621460	Banca cu speteaza	buc	1,000	3 790,00	3 790,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 200,00	43,20
	1212121212121	apa	m3	0,150	22,50	3,38
		Cheltuieli directe	lei			4 304,58
		1.7. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia - 16 buc				
35	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35
						77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	65,00	77,35
		Cheltuieli directe	lei			77,35
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 578,98
						250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			1 578,98
		1.8. Reparația acoperisului				
		1.8.1. Lucrări de demontare				
37	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,20
						46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			47,20
38	RpCH32C	Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - asterea învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			12,30
						11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			12,30
39	RpCH32B	Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfăcerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			26,75
						25,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	65,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	65,00	7,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	20,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			26,75
40	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			158,61
						158,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	65,00	28,60
		Cheltuieli directe	lei			158,61
41	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,30
						9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9,30
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			261,05
						256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,120	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			261,05
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,25
						81,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	65,00	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			81,25
44	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			32,50
						32,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500	65,00	32,50
		Cheltuieli directe	lei			32,50
45	TsH92B	Incarcarea in auto	t			72,15
						72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	65,00	72,15
		Cheltuieli directe	lei			72,15
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			12,72
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	120,00	12,72
		Cheltuieli directe	lei			12,72
		1.8.2. Executia centurii				
47	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2			29,87
						29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	65,00	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	22,50	0,62
		Cheltuieli directe	lei			29,87
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,77
						4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	65,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,10	18,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,30	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			23,77

1	2	3	4	5	6	7
49	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			26,16 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	65,00	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	65,00	0,26
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,60	19,06
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	1,30	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			26,16
50	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			44,46 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,005	48,56	0,24
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,008	2,13	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			44,46
51	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la barele din oțel pentru instalatii, cu diametrul până la 3/4" (Aplicativ)	buc			11,74 10,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,160	65,00	10,40
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,015	24,20	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	15,00	0,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	17,08	0,85
		Cheltuieli directe	lei			11,74
52	Pret piata	Piulita, saiba M14	buc			2,00 0,00
	5872875858	Piulita, Saiba M14	buc	1,000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2,00
53	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			144,65 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,60	1,68
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	29,80	0,74
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	298,50	38,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	14,20	1,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	300,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			144,65
54	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 631,88 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	65,00	29,25
	26631021054.1	Beton C20	m3	1,025	1 200,00	1 266,90
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,150	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	50,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			1 631,88
		1.8.3. Acoperis				
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 169,67 1 462,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	65,00	1 316,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	65,00	146,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	7 500,00	75,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,930	7 500,00	6 975,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,120	7 500,00	900,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010	42,50	127,92
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	22,50	58,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	29,80	89,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	11,50	16,67
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	50,00	7,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330	2,00	0,66
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	2,00	0,46
		Cheltuieli directe	lei			10 169,67
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			11 197,43
						1 565,85
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	65,00	1 409,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	65,00	156,65
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,160	7 500,00	1 200,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,060	7 500,00	450,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	7 500,00	6 225,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	29,80	214,56
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 mm)	kg	4,380	18,60	81,47
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	11,50	38,87
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	42,50	83,30
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	50,00	7,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	2,00	0,88
		Cheltuieli directe	lei			11 197,43
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			39,18
						16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	65,00	3,25
	2682132600465	Película din polietilena	m2	1,150	19,00	22,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			39,18
58	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi	m3			11 329,65
						1 430,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000	65,00	1 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	65,00	130,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000	7 500,00	7 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250	7 500,00	1 875,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000	29,80	149,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500	8,70	30,45
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500	1,20	4,20
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500	1,00	3,50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000	32,50	162,50
		Cheltuieli directe	lei			11 329,65
59	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3.97 m3	m2			78,40
						19,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	65,00	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	65,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0074	7 500,00	55,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	29,80	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			78,40
60	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente	m3			437,90

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn nou inclusiv așteriala				55,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	65,00	55,25
	12121212121	apa	m3	0,230	22,50	5,18
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,700	42,80	72,76
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	42,50	284,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	48,00	0,58
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	16,50	16,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	50,00	0,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	120,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			437,90
61	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv așteriala	m3			153,68
						25,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390	65,00	25,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010	42,50	127,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	50,00	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	120,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			153,68
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2			346,88
						74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	27104036430001	Placi din tigla metalica	m2	1,150	183,33	221,37
	2710403640000	Tabla plana protejată anticoroziv	kg	0,500	29,80	15,64
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,40	13,23
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	145,00	15,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0,040	135,00	5,67
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	14,00	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			346,88
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele - vopsire coblci - Pinotex	m2			83,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	65,00	35,75
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	24,20	1,94
	24301161061051	Email (Durex) pentru dusele Pinotex	kg	0,190	185,28	35,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	17,08	0,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	8,70	4,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200	15,00	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	24,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			83,49
64	CE31B	Streșina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m In (exclusiv scinduri)	m2			138,45
						133,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060	65,00	3,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,800	65,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	65,00	13,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	29,80	4,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			138,45
65		Lambriu din lemn (1.15m2/m2)	m2			182,08
						0,00
	25452542	Lambriu din lemn	m2	1,150	158,33	182,08
		Cheltuieli directe	lei			182,08
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			245,31
						19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	115,00	124,37
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	38,50	55,52
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0652	92,50	6,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	47,50	4,89
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1522	104,17	16,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,087	165,00	14,79
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,35	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			245,31
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			333,79
						22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,667	107,50	73,14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,333	42,80	14,54
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	42,50	21,68
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,333	87,80	29,82
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,333	107,50	36,51
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	47,50	12,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			333,79
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,53
						48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 500,00	2,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 500,00	0,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 500,00	2,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 850,00	0,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	29,80	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			59,53
		1.8.4. Canale de ventilare, horn				
69	CD54A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m.	m3			2 742,42
						851,50
	7122050013400	Zidar	h-om	10,870	65,00	706,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,230	65,00	144,95
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,000	3,92	1 650,32
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,240	915,00	219,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	50,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			2 742,42
		1.9. Gard 120 m.l.				
70	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			106,60
						106,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	65,00	87,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	65,00	18,85
		Cheltuieli directe	lei			106,60
71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,44
						3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,10	18,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,30	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			22,44
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,86
						4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,60	19,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,30	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			23,86
73	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			146,34

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	48,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,60	1,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	29,80	2,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	298,50	29,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	14,20	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,34
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 631,88
						344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	65,00	29,25
	26631021000C15	Beton C15	m3	1,025	1 200,00	1 266,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	50,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 631,88
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,46
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	48,56	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,13	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,46
76	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg			51,04
						13,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,150	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	65,00	3,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,050	36,00	37,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	48,56	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	2,13	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	38,60	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,04
77	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			95,35
						71,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	65,00	71,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	38,60	4,01
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	36,50	4,02
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	24,00	1,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	48,65	8,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	8,70	1,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	38,60	3,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,35
		1.10. Lucrai la pozarea cablului electric				
78	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 647,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,490	300,00	1 647,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 647,00
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
						133,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	65,00	133,90
		Cheltuieli directe	lei			133,90
80	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			65,30 63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	65,00	63,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,50	2,25
		Cheltuieli directe	lei			65,30
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	250,00	272,50
		Cheltuieli directe	lei			272,50
82	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			781,10 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	20,00	207,80
		Cheltuieli directe	lei			781,10
83	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d20 mm	1 km			17 262,60 8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,000	65,00	8 645,00
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	22 000,00	17,60
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	7 500,00	600,00
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 20 mm	m	1 000,000	8,00	8 000,00
		Cheltuieli directe	lei			17 262,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia				
84	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Aplicat- doar manopera si utilaj - Felinar stradal -	buc			278,60 247,00
	1	Muncitor	h-om	3,800	65,00	247,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	12 000,00	4,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	5,00	3,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	120,00	22,80
		Cheltuieli directe	lei			278,60
		2.2. Pozarea cablului electric				
85	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 129,55 430,95
	1	Muncitor	h-om	6,630	65,00	430,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	20,00	99,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	120,00	598,80
		Cheltuieli directe	lei			1 129,55
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			682,86 510,90
	1	Muncitor	h-om	7,860	65,00	510,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	12,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	235,00	72,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,80	3,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	3,20	39,04
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	83,33	4,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	83,33	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	100,00	32,00
	024102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			682,86
87		Cablu electric 3x2,5 mm2	m			21,92
						0,00
	245521	Cablu electric 3x2,5 mm2	m	1,000	21,92	21,92
		Cheltuieli directe	lei			21,92
		3. Utilaj				
88		Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc			3 526,00
						0,00
	2525252	Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	1,000	3 526,00	3 526,00
		Cheltuieli directe	lei			3 526,00

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.