

# Plombarea drumurilor publice locale cu imbracaminti din beton asfaltic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 6 603 508,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Plombarea drumurilor publice locale</b>				
		<b>1.1. L337 G85 drum de acces spre s. Hoginesti km 0.00-2.20</b>				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	700,000	177,00 13,01	123 899,30 9 103,50
<b>Total L337 G85 drum de acces spre s. Hoginesti km 0.00-2.20</b>						<b>123 899,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 103,50</b>
		<b>1.2. L338 drum de acces spre s. Hirova km 1.17-2.22</b>				
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	500,000	173,55 13,01	86 774,50 6 502,50
<b>Total L338 drum de acces spre s. Hirova km 1.17-2.22</b>						<b>86 774,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 502,50</b>
		<b>1.3. L339 R21 drum de acces spre s. Saseni km 0.00-1.6</b>				
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	600,000	177,00 13,01	106 199,40 7 803,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total L339 R21 drum de acces spre s. Saseni km 0.00-1.6</b>						<b>106 199,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 803,00</b>
		<b>1.4. L340 M5 drum de acces spre s. Meleseni</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K-2	100m2	6,000	113,52 <hr/> 0,00	681,12 <hr/> 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом) M-1.3 K	100m2	6,000	8 916,82 <hr/> 222,30	53 500,92 <hr/> 1 333,80
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,360	7 491,00 <hr/> 0,00	2 696,76 <hr/> 0,00
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	600,000	97,91 <hr/> 2,25	58 745,40 <hr/> 1 350,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,180	7 491,00 <hr/> 0,00	1 348,38 <hr/> 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	600,000	115,84 <hr/> 2,25	69 507,00 <hr/> 1 350,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	100,000	39,39 <hr/> 1,43	3 938,64 <hr/> 142,65
<b>Total L340 M5 drum de acces spre s. Meleseni</b>						<b>190 418,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 176,45</b>
		<b>1.5. L343 drum de acces spre s Raciula km 0.00-1.8</b>				
11	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	700,000	177,00 <hr/> 13,01	123 899,30 <hr/> 9 103,50
<b>Total L343 drum de acces spre s Raciula km 0.00-1.8</b>						<b>123 899,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 103,50</b>
		<b>1.6. L344R21 drum de acces spre s. Parcani</b>				
12	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurat cu tractor pe pneuri (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, полуподвижным грейдером с трактором на пневматическом ходу)	m3	125,000	512,53 <hr/> 30,15	64 065,69 <hr/> 3 768,75
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,500	7 491,00 <hr/> 0,00	11 236,50 <hr/> 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 500,00 0	148,44 <hr/> 2,70	371 112,50 <hr/> 6 750,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,750	7 491,00 <hr/> 0,00	5 618,25 <hr/> 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 500,00 0	115,84 <hr/> 2,25	289 612,50 <hr/> 5 625,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	500,000	39,39 <hr/> 1,43	19 693,18 <hr/> 713,25

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total L344R21 drum de acces spre s. Parcani</b>					<b>761 338,62</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>16 857,00</b>
		<b>1.7. L345 drum de acces spre s. Frumoasa km 0.00-1.2</b>					
18	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	1 200,00 0	177,00 13,01	212 398,80 15 606,00	
		<b>Total L345 drum de acces spre s. Frumoasa km 0.00-1.2</b>					<b>212 398,80</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>15 606,00</b>
		<b>1.8. L347 drum de acces spre s. Niscani km 0.00-1.2</b>					
19	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	700,000	177,00 13,01	123 899,30 9 103,50	
		<b>Total L347 drum de acces spre s. Niscani km 0.00-1.2</b>					<b>123 899,30</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>9 103,50</b>
		<b>1.9. L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9, km 3.95-5.5</b>					
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	2 300,00 0	177,00 13,01	407 097,70 29 911,50	
		<b>Total L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9, km 3.95-5.5</b>					<b>407 097,70</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>29 911,50</b>
		<b>1.10. L350 R1 drum de acces spre s. Tochila km 0.3-3.2</b>					
21	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт	m2	500,000	177,00 13,01	88 499,50 6 502,50	

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
<b>Total L350 R1 drum de acces spre s. Tochila km 0.3-3.2</b>						<b>88 499,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 502,50</b>
		<b>1.11. L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni km 0.00-0.3</b>				
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	800,000	177,00 13,01	141 599,20 10 404,00
<b>Total L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni km 0.00-0.3</b>						<b>141 599,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 404,00</b>
		<b>1.12. L352.1 drum de acces spre s. Novaci km 0.00-1.00</b>				
23	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	600,000	177,00 13,01	106 199,40 7 803,00
<b>Total L352.1 drum de acces spre s. Novaci km 0.00-1.00</b>						<b>106 199,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 803,00</b>
		<b>1.13. L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti km 6.00-7.11</b>				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	600,000	177,00 13,01	106 199,40 7 803,00
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	5,000	5,38 0,00	26,88 0,00
26	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного	m2	500,000	6,73 0,60	3 365,50 301,50

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)				
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,300	7 491,00 0,00	2 247,30 0,00
28	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	60,500	1 240,44 25,47	75 046,90 1 540,93
<b>Total L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti km 6.00-7.11</b>						<b>186 885,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 645,43</b>
		<b>1.14. L353 drum de acces spre s. Tuzara km 0.00-2.20</b>				
29	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	850,000	177,00 13,01	150 449,15 11 054,25
<b>Total L353 drum de acces spre s. Tuzara km 0.00-2.20</b>						<b>150 449,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 054,25</b>
		<b>1.15. Amenajarea stratului de egalizare</b>				
30	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)	m2	226,000	97,24 27,00	21 977,28 6 102,00
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	13,000	5,38 0,00	69,88 0,00
32	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия)	100 m	40,500	1 076,30 154,80	43 590,15 6 269,40

1	2	3	4	5	6	7
		битумом)				
33	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	3 000,00 0	7,58 1,75	22 728,00 5 238,00
34	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	10 000,0 00	6,73 0,60	67 310,00 6 030,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	7,800	7 491,00 0,00	58 429,80 0,00
36	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1 573,00 0	1 240,45 25,47	1 951 219,9 9 40 064,31
37	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innogoire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	70,000	563,40 81,00	39 437,86 5 670,00
38	TsI51B10	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t	1 000,00 0	20,40 0,00	20 403,50 0,00
<b>Total Amenajarea stratului de egalizare</b>						<b>2 225 166,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 373,71</b>
<b>Total Plombarea drumurilor publice locale</b>						<b>5 034 724,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>222 949,84</b>
Total			Lei		5 034 724,83	
Asigurari sociale			24,00 %		53 507,96	

Total	100,00 +	5 088 232,79
Cheltuieli de regie	5,00 %	254 411,64
Total	100,00 +	5 342 644,43
Beneficiu	3,00 %	160 279,33
Total	100,00 +	5 502 923,76
TVA	20,00 %	1 100 584,76

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**6 603 508,5  
2  
222 949,84**

Intocmit

(SRL "LUXGAZ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Calarasi)

(funcția, semnătura)