

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului din foi de ardezie a
blocului de locuit din str
Feroviarilor, 15 mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 230 828,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea elementelor de acoperis - invelitori de foi de ardezie inclusiv coborirea lor de pe acoperis a nivelul solului)	m2	460,000	36,34	16 716,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (desfacerea planseelor de lemn ale acoperisului inclusiv coborirea lor la nivelul solului)	m2	280,000	20,69	5 793,20
3	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru	m2	280,000	286,11	80 110,80
4	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m	40,000	192,01	7 680,24
5	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit	m2	460,000	65,40	30 082,71

1	2	3	4	5	6	7
		(cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului				
6	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	80,000	61,11	4 888,96
7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea lucarnelor 2 buc.)	m2	2,000	44,42	88,85
8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 080,45	4 160,90
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	13,500	93,50	1 262,25

	Прямые затраты	Lei	150 784,31
	Asigurari sociale	24,00 %	18 616,93
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 519,27
	Total	100,00 +	172 920,51
	Cheltuieli de regie	8,00 %	13 833,64
	Total	100,00 +	186 754,15
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 602,62
	Total	100,00 +	192 356,77
	TVA	20,00 %	38 471,36
	Всего с учётом НДС	Lei	230 828,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		230 828,13

Intocmit

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului din foi de ardezie a
blocului de locuit din str
Feroviarilor, 15 mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 230 828,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,200	50,00	60,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	323,080	50,00	16 154,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	703,200	50,00	35 160,00
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,940	50,00	597,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	203,800	50,00	10 190,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,245	50,00	1 262,25
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,946	50,00	14 147,30
Total manopera						77 570,55

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,432	270,00	116,64
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	4 100,00	492,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	4 100,00	0,00
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,440	4 100,00	1 804,00
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	4 100,00	492,00
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,200	4 100,00	820,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,240	4 100,00	9 184,00
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,360	4 100,00	13 776,00
9.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	4,200	4 100,00	17 220,00
10.	2412137331123	Oxid de fier rosu call	kg	1,296	250,00	324,00
11.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	53,130	29,00	1 540,77
12.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	603,750	12,00	7 245,00
13.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,000	110,00	110,00
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	144,900	18,00	2 608,20
15.	2710403750000	Pazie	buc	19,320	63,00	1 217,16
16.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	170,00	1 360,00
17.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	23,00	46,00
18.	2873122000751	Piese forjate	kg	72,450	23,00	1 666,35
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,840	29,00	1 851,36
20.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	38,640	1,30	50,23

21.	2874115802501	Surub M 20	buc	112,000	6,00	672,00
22.	2874115840601	Piulita M20	buc	112,000	3,90	436,80
23.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	112,000	1,30	145,60
24.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,800	29,00	81,20
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	61,600	17,50	1 078,00
26.	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	172,800	35,00	6 048,00
Total materiale de construcții						70 385,31

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,220	350,00	77,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,400	17,00	346,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,250	17,00	157,25
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,600	25,00	115,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,600	20,00	2 092,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	90,00	18,00
7.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	70,00	22,40
Total utilaje de construcții						2 828,45

Прямые затраты	Lei	150 784,31
Asigurari sociale	24,00 %	18 616,93
Transportarea materialelor	5,00 %	3 519,27
Total	100,00 +	172 920,51
Cheltuieli de regie	8,00 %	13 833,64
Total	100,00 +	186 754,15
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 602,62
Total	100,00 +	192 356,77
TVA	20,00 %	38 471,36
Всего с учётом НДС	Lei	230 828,13

Total deviz:

230 828,13

Intocmit

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din foi de ardezie a blocului de locuit din str Feroviarilor, 15 mun. Balti

**Investitor IM Gospodaria Locativ
Comunala Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea elementelor de acoperis - invelitori de foi de ardezie inclusiv coborirea lor de pe acoperis a nivelul solului)	m2			36,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	17,00	0,34
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (desfacerea planseelor de lemn ale acoperisului inclusiv coborirea lor la nivelul solului)	m2			20,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	17,00	1,19
3	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru	m2			286,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0150	4 100,00	61,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0080	4 100,00	32,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0120	4 100,00	49,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2200	29,00	6,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2200	17,50	3,85
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,4000	6,00	2,40
	2874115840601	Piulita M20	buc	0,4000	3,90	1,56
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	0,4000	1,30	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
4	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m			192,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	50,00	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	4,0000	35,00	151,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	270,00	2,92
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,0300	250,00	8,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	90,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	17,00	0,34
5	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			65,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	50,00	26,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	12,00	15,75
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	1,30	0,11
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	18,00	5,67
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	29,00	3,35
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	63,00	2,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 100,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	23,00	3,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			61,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	50,00	37,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 100,00	22,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	29,00	0,81
7	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (demontarea lucarnelor 2 buc.)	m2			44,42
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	17,00	0,42
8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 080,45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	170,00	680,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	23,00	23,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 100,00	410,00
	2682132600001	Cercevelii (Переплеты)	m2	0,5000	110,00	55,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	29,00	40,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	70,00	11,20
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Gospodaria Locativ Comunala Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.