

**Оптимизация системы
водоснабжения для
обеспечения экономического
роста в с Конгаз.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Площадса ."С." Sistemizarea verticala.

Valoarea de deviz 6 052,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,95 | 354,20 0,00 | 336,49 0,00 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,95 | 184,00 0,00 | 174,80 0,00 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,13 | 517,50 0,00 | 584,77 0,00 |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 186,45 | 10,94 0,00 | 2 040,51 0,00 |
| 5 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,13 | 64,40 0,00 | 72,77 0,00 |
| 6 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 2,08 | 286,27 88,80 | 595,44 184,70 |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de | 100 m3 | 0,17 | 448,50 | 76,25 |