

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Rețele de electricitate interioare Bloc C

Valoarea de deviz 166 384,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	100,0000	9,460 9,460	946,000 946,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,0000	38,065 28,380	3 806,475 2 838,000
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Д40 мм)	buc	15,0000	16,438 16,438	246,570 246,570
		<i>Total</i>	Lei			4 999,045
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			967,337
		TOTAL				5 966,382
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			60,548

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			17,300
		<i>TOTAL</i>				6 044,230
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			634,644
		<i>TOTAL</i>				6 678,874
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			400,733
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 079,607 4 030,570
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Iluminare				
4	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,5000	39 792,620 29 988,200	19 896,310 14 994,100
5	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	50,0000	625,000 0,000	31 250,000 0,000
6	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0400	22 957,925 15 987,400	918,317 639,496
7	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОPL UNI LED-600 4000К)	buc	4,0000	490,000 0,000	1 960,000 0,000
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc	0,0700	8 324,800 8 324,800	582,736 582,736
9	Pret furnizor	Corp de iluminat (светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	7,0000	118,200 0,000	827,400 0,000
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,0400	12 556,775 8 353,175	502,271 334,127

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Свeтильник дежурного освещения светодиодный, в нишу)				
11	Pret furnizor	Corp de iluminat (Свeтильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc	4,0000	628,000 0,000	2 512,000 0,000
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0900	12 360,489 9 289,722	1 112,444 836,075
13	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	9,0000	218,500 0,000	1 966,500 0,000
14	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V	buc	9,0000	63,480 0,000	571,320 0,000
		<i>Total</i>	Lei			62 099,298
		Total Iluminare Inclusiv salariu				62 099,298 17 386,534
		2.2. Cabluri				
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,1500	5 194,820 3 623,180	779,223 543,477
16	Pret de piata	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m	15,0000	10,000 0,000	150,000 0,000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,8200	1 399,896 1 173,040	8 147,396 6 827,093
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	24,0000	9,000 0,000	216,000 0,000
19	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	394,0000	12,000 0,000	4 728,000 0,000
20	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	136,0000	18,000 0,000	2 448,000 0,000
21	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	28,0000	15,000 0,000	420,000 0,000
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8400	1 399,976 1 173,040	2 575,956 2 158,394
23	Pret de	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS	m	38,0000	13,000	494,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	2x1.5 mm2			0,000	0,000
24	Pret de piata	Cablu BBΓHR-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	132,0000	30,000	3 960,000
					0,000	0,000
25	Pret de piata	Cablu BBΓHR-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	14,0000	40,000	560,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 478,575
		Total Cabluri Inclusiv salariu				24 478,575 9 528,964
		2.3. Prize si intreruptoare				
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1700	3 197,076	543,503
					3 046,118	517,840
27	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KB	buc	17,0000	37,500	637,500
					0,000	0,000
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	3 267,929	228,755
					3 102,886	217,202
29	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KB	buc	7,0000	42,500	297,500
					0,000	0,000
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 924,200	78,484
					3 736,700	74,734
31	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	2,0000	37,500	75,000
					0,000	0,000
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	3 923,233	470,788
					3 604,258	432,511
33	Pret furnizor	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСШ10-3-КБ	buc	12,0000	33,000	396,000
					0,000	0,000
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	4 415,200	88,304
					4 086,700	81,734
35	Pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСШ10-3-ВБ	buc	2,0000	25,200	50,400
					0,000	0,000
36	Pret furnizor	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45	buc	26,0000	14,250	370,500
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		MM, IP 20 KM41001				
		<i>Total</i>	Lei			3 236,734
		Total Prize si intreruptoare Inclusiv salariu				3 236,734 1 324,021
		2.4. Электромонтажные изделия				
37	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3500	2 483,495 2 251,480	3 352,718 3 039,498
38	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	135,0000	5,250 0,000	708,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 061,468
		Total Электромонтажные изделия Inclusiv salariu				4 061,468 3 039,498
		<i>Total</i>	Lei			93 876,075
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 506,964
		<i>TOTAL</i>				101 383,039
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 065,358
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 161,531
		<i>TOTAL</i>				106 609,928
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			17 516,250
		<i>TOTAL</i>				124 126,178
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 447,571
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				131 573,749 31 279,017
		Total	Lei			138 653,35
		TVA	20 %			27 730,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				166 384,02 35 309,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

Rețele de electricitate interioare Bloc C

Valoarea de deviz 166 384,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	330,6450	94,60	31 279,017
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,570
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,0000	94,60	2 838,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,0000	94,60	946,000
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500	80,00	204,000
		Total manopera				35 309,59

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	4 700,00	0,940
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	4 930,00	3,451
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	2 900,00	0,870
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0062	850,00	5,270
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	4 700,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	4 700,00	0,000
7.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2800	1 700,00	476,000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004	7 300,00	2,920
9.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5000	65,18	97,770
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,3800	47,50	255,550
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6500	15,00	114,750
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5712	60,00	34,272
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,7400	6,00	154,440

14.	1019852	Vopsea	kg	1,5150	63,45	96,127
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	327,50	16,375
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,0000	4,93	838,100
17.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0025	2 810,00	7,025
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000	10,50	10,500
19.	5009031	Scoabe	10 buc	9,0450	5,65	51,104
20.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816	100,00	8,160
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	61,0200	1,48	90,309
22.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	60,0000	22,10	1 326,000
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0902	883,33	79,676
24.	5009113	Prezoane	buc	8,1600	1,70	13,872
25.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	100,00	2,060
26.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	50,00	6,120
27.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,0825	70,00	5,775
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1120	38,00	4,256
29.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	33,0000	1,00	33,000
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0464	148,00	6,867
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1236	25,00	3,090
32.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3300	148,00	48,840
33.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	1 510,00	2,265
34.	510-9012	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	26,0000	14,25	370,500
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,8300	135,00	517,050
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2961	100,80	29,847
37.	545-0011	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	2,0000	37,50	75,000
38.	545-0013	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	17,0000	37,50	637,500
39.	545-0014	Intreruptor cu doua clapе pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	7,0000	42,50	297,500
40.	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	135,0000	5,25	708,750
41.	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	50,0000	625,00	31 250,000
42.	77767416	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000К)	buc	4,0000	490,00	1 960,000
43.	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	7,0000	118,20	827,400
44.	77767421	СCorp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000К, 9W, IP54)	buc	4,0000	628,00	2 512,000
45.	7776743	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	9,0000	218,50	1 966,500

46.	7776744	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc	9,0000	63,48	571,320
47.	9001-098	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСШ10-3-КБ	buc	12,0000	33,00	396,000
48.	9001-0980	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСШ10-3-ВБ	buc	2,0000	25,20	50,400
49.	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	24,0000	9,00	216,000
50.	940000-2x1.5F	Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	38,0000	13,00	494,000
51.	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	394,0000	12,00	4 728,000
52.	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	132,0000	30,00	3 960,000
53.	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	136,0000	18,00	2 448,000
54.	940000-4x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	28,0000	15,00	420,000
55.	940000-4x1.5F	Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	14,0000	40,00	560,000
56.	940000-600	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m	15,0000	10,00	150,000
Total materiale de construcții						58 941,53

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9733	500,00	486,650
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,9800	25,00	574,500
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	22,9800	25,00	574,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	38,7460	45,00	1 743,570
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,1210	68,00	280,228
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1616	500,00	80,800
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	18,00	36,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5000	45,00	67,500
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2800	45,00	102,600
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,1965	18,00	39,537
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5450	18,00	9,810
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,5340	18,00	117,612
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1349	450,00	510,705
Total utilaje de construcții						4 624,00

Total	Lei	138 653,35
TVA	20 %	27 730,67

Total deviz:

166 384,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
		<i>Total</i>	Lei			946,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,93	8,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	327,50	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			3 806,475
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Д40 мм)	buc			16,438
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
		<i>Total</i>	Lei			246,570
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Iluminare				
4	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			39 792,620
	1	Muncitor	h-om	317,0000	94,60	29 988,20
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 700,00	952,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,18	136,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	47,50	494,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	63,45	190,35
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 810,00	14,05
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	22,10	2 652,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	883,33	46,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	1 510,00	4,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,80	42,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	45,00	3 334,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	68,00	121,04
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
		<i>Total</i>	Lei			19 896,310
5	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc			625,000 0,000
	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	1,0000	625,00	625,00
		<i>Total</i>	Lei			31 250,000
6	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 957,925 15 987,400
	1	Muncitor	h-om	169,0000	94,60	15 987,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	12,32
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,70	346,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	38,00	106,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	500,00	2 020,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,00	2 565,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,00
		<i>Total</i>	Lei			918,317
7	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc			490,000 0,000
	77767416	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc	1,0000	490,00	490,00
		<i>Total</i>	Lei			1 960,000
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc			8 324,800 8 324,800
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
		<i>Total</i>	Lei			582,736
9	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc			118,200 0,000
	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	1,0000	118,20	118,20
		<i>Total</i>	Lei			827,400
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу)	100 buc			12 556,775 8 353,175
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,17
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	4 700,00	11,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	100,80	31,25

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	500,00	680,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	450,00	612,00
		<i>Total</i>	Lei			502,271
11	Pret furnizor	Corp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc			628,000 0,000
	77767421	CCorp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc	1,0000	628,00	628,00
		<i>Total</i>	Lei			2 512,000
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			12 360,489 9 289,722
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 289,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	100,80	21,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	68,00	1 740,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
		<i>Total</i>	Lei			1 112,444
13	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc			218,500 0,000
	7776743	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	1,0000	218,50	218,50
		<i>Total</i>	Lei			1 966,500
14	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc			63,480 0,000
	7776744	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc	1,0000	63,48	63,48
		<i>Total</i>	Lei			571,320
		2.2. Cabluri				
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			5 194,820 3 623,180
	1	Muncitor	h-om	38,3000	94,60	3 623,18
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00058	4 700,00	3,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	65,18	195,54
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	63,45	6,35
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	70,00	38,50
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,00	220,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	148,00	14,80
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	148,00	325,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	68,00	420,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	18,00	109,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			779,223
16	Pret de piata	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m			10,000 0,000
	940000-600	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			150,000

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 399,896 1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 900,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,69
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 300,00	0,38
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	883,33	7,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		Total	Lei			8 147,396
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			9,000 0,000
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	9,00	9,00
		Total	Lei			216,000
19	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			12,000 0,000
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	Lei			4 728,000
20	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			18,000 0,000
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
		Total	Lei			2 448,000
21	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			15,000 0,000
	940000-4x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	Lei			420,000
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 399,976 1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 900,00	0,16
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,69
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 300,00	0,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	883,33	7,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		Total	Lei			2 575,956
23	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m			13,000 0,000
	940000-2x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
		Total	Lei			494,000
24	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m			30,000 0,000
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
		Total	Lei			3 960,000
25	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m			40,000 0,000
	940000-4x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	Lei			560,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Prize si intrerupatoare				
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 197,076 3 046,118
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,48	150,96
		<i>Total</i>	Lei			543,503
27	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KB	buc			37,500 0,000
	545-0013	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KB	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			637,500
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 267,929 3 102,886
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,89
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	14,09
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,48	150,96
		<i>Total</i>	Lei			228,755
29	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KB	buc			42,500 0,000
	545-0014	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KB	buc	1,0000	42,50	42,50
		<i>Total</i>	Lei			297,500
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 924,200 3 736,700
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,80	11,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
		<i>Total</i>	Lei			78,484
31	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc			37,500 0,000
	545-0011	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			75,000
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 923,233 3 604,258
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	16,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,48	150,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,80	42,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			470,788
33	Pret furnizor	Розетка одностная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ	buc			33,000 0,000
	9001-098	Розетка одностная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			396,000
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 415,200

1	2	3	4	5	6	7
						4 086,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,70
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016	4 700,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003	4 700,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,80	11,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			88,304
35	Pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВВ	buc			25,200 0,000
	9001-0980	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВВ	buc	1,0000	25,20	25,20
		<i>Total</i>	Lei			50,400
36	Pret furnizor	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc			14,250 0,000
	510-9012	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	1,0000	14,25	14,25
		<i>Total</i>	Lei			370,500
		2.4. Электромонтажные изделия				
37	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 483,495 2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,65	37,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,12
		<i>Total</i>	Lei			3 352,718
38	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m			5,250 0,000
	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	1,0000	5,25	5,25
		<i>Total</i>	Lei			708,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.