

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către **Consiliul Raional Cahul**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare.**

(denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de **22 116,82** (douazeci si doua mii una sute saispzezece lei82 bani) lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **4 423,36**
(patrumii patru sute douazeci si trei lei 36 bani) lei.
(suma în litere și în cifre)

Total: Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare.

26 540,19(douazeci si sase mii cinci sute patruzeci lei 19 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 1 (una luna) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patru zeci si cinci) zile, respectiv pînă la data de 18.05.2019
și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 15.07.2019
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17/mai/2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
(denumirea/numele ofertantului)

SRL Noul Ered



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 0% (din prețul total oferat) și constituie lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



SRL Noul Ered

Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 540,19 lei

Intocmit in prețuri curente

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. canalizarea				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,50	442,50	1 106,25
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	67,50	1 012,50
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	39,00	390,00
4	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,50	907,16	2 267,89
5	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	5,00	75,00	375,00
		<i>Total</i>	lei			5 151,64
		Total canalizarea Inclusiv salariu				5 151,64 2 498,75
		2. fintine				
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in	m3	11,50	155,00	1 782,50

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
7	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,02	m	15,00	72,19	1 082,88
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,50	37,50	56,25
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,80	15,50	151,90
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,10	2 165,59	2 382,15
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00	250,00	500,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	370,00	740,00

1	2	3	4	5	6	7
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	700,00	1 400,00
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	2,00	1 264,82	2 529,64
		<i>Total</i>	lei			11 525,32
		Total fintine Inclusiv salariu				11 525,32 3 071,00

		Total	lei	16 676,96
		CASM	22,5 %	1 253,19
		Total		17 930,15
		Transportarea materialelor	10 %	1 037,96
		Total		18 968,11
		Cheltuieli de regie	10 %	1 896,82
		Total		20 864,93
		Beneficiu	6 %	1 251,90
		Total		22 116,82
		TVA	20 %	4 423,36
		Total deviz: Inclusiv salariu	26 540,19	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la(sistemei
de canalizare) la OMF s.Slobozia
Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 26 540,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse № 136/10/2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,625	50,00	1 331,25
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,35	50,00	317,50
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,60	50,00	380,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	50,00	25,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,681	50,00	534,05
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,163	50,00	208,15
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25	50,00	412,50
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,576	50,00	578,80
9.	9312040019600	Sapator	h-om	35,65	50,00	1 782,50
		Total manopera				5 569,75

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,818	330,00	599,94
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1982	120,00	263,79
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,144	60,00	8,64
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,375	0,00	0,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3366	0,00	0,00
6.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,3519	0,00	0,00
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,575	0,00	0,00
8.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,1377	0,00	0,00
9.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	16,065	52,00	835,38
10.	252121672014460	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,45	50,00	772,50
11.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	2,6163	0,00	0,00
12.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,00	25,00	250,00
13.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	467,125	1,70	794,11
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3282	1,70	22,66
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8862	1,70	1,51
16.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,00	250,00	500,00
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24	buc	2,00	700,00	1 400,00

		m3)				
19.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	370,00	740,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,5881	0,00	0,00
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4542	1 650,00	749,36
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0853	1 300,00	110,88
23.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06	1 180,00	2 430,80
24.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	3,825	0,00	0,00
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	0,00	0,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,7462	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				10 379,56

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375	0,00	0,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,725	0,00	0,00
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,045	0,00	0,00
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,375	0,00	0,00
5.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,1425	0,00	0,00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,079	350,00	727,65
		Total utilaje de construcții				727,65

Total	lei	16 676,96
CASM	22,5 %	1 253,19
Total		17 930,15
Transportarea materialelor	10 %	1 037,96
Total		18 968,11
Cheltuieli de regie	10 %	1 896,82
Total		20 864,93
Beneficiu	6 %	1 251,90
Total		22 116,82
TVA	20 %	4 423,36

Total deviz:

26 540,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. canalizarea				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			442,50
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 106,25
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672014460	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 012,50
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			390,00
4	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			907,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,4500	50,00	222,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	317,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	120,00	94,54
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	330,00	239,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 267,89
5	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc			75,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	50,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			375,00
		2. fintine				
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			155,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
		Total	lei			1 782,50
7	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,02	m			72,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	52,00	55,69
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reducerii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	0,00	0,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0230	0,00	0,00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	0,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	0,00	0,00
		Total	lei			1 082,88
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		Total	lei			56,25
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		Total	lei			151,90
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			2 165,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 650,00	681,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	60,00	7,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 300,00	100,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	120,00	19,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,70	1,37
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
		Total	lei			2 382,15
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1(0,02 m3)	buc			250,00
	26611264330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			500,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI1-10-1(0,10 m3)	buc			370,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIJI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	370,00	370,00
		Total	lei			740,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI-	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 (0,18 m3)				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			700,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc			1 264,82
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 180,00	1 215,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,70	11,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	120,00	3,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 529,64

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.