

**Gazificarea cazangeriei  
gimnaziului si gradinitei de copii  
din satul Trataul de Salcie r-nul  
Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucruri № 403/20-2-2-1-6**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Utilaj</b>		
1		Источник бесперебойного питания Un=320В, Sn=400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400	buc	1,00
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24з	buc	1,00
3		Электросчетчик трехфазный ZMR 110 А СЕ	buc	1,00
4		Шкаф учета ВZUM-TF-01-63	buc	1,00
5		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00
6		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	1,00
7		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	7,00
8		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	2,00
9		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2	buc	1,00
10		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-20А	buc	1,00
11		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-40А	buc	1,00
12		Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	2,00
13		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	2 00

1	2	3	4	5
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,00
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
17		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00
18		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,00
20	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,00
21	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвешного с люминисцентными лампами	100 buc	0,04
22	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника	100 buc	0,01
23		Светильник ALS.OPL 218	buc	4,00
24		Светильник ВЗГ-1х20	buc	1,00
25		Лампы ЛЛ1 18	buc	4,00
26		Лампы ЛК-20	buc	3,00
27		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,35
29	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,90
30	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,25
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,25
32	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,25

1	2	3	4	5
34		Кабель ВВГнг(A)-LS сеч. 5 x 2,5 мм <sup>2</sup>	м	5,00
35		Кабель ВВГнг FRLS сеч. 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м	19,00
36		Кабель АПВзББШв сеч. 4 x 16 мм <sup>2</sup>	м	60,00
37	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Короб стальной оцинкованный 50x50мм	100 m	0,35
38	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 73 mm	100 m	0,06
39	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm <sup>2</sup> Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,86
40	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки	100 buc	0,03
41		Выключатель открытой установки	buc	3,00
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,02
43		Розетка штепсельная	buc	2,00
44	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,06
		<b>Capitolul 3. Lucrari de constructie</b>		
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)	m <sup>3</sup>	12,40
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	10,30
48	AcE03A	Umpluturi in sapaturi la conductele de alimentare	m <sup>3</sup>	1,50

1	2	3	4	5
		cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip		
49	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,30
50		Кирпич	buc	100,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**COORDONAT**

Șeful Direcției Construcții, Drumuri și Dezvoltare

Teritorială