

**Reabilitarea infrastructurii sportive  
la Gimnaziul "Ion Vatamanu" (teren  
fotbal, teren fitness, teren work out,  
teren de baschet, tribune)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1  
Lucrari pregatitoare (09/2025-PG)**

Intocmit in prețuri curente 01.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>TsC35A1</b>	<b>Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta &lt; 10 m (Solut fertil)</b>	<b>100 m3</b>		<b>6,338</b>
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	30,169
<b>2</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>1 045,77</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	40,053
<b>3</b>	<b>TsC51A</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I</b>	<b>100 m3</b>		<b>6,338</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	1,901
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0020	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	2,092
<b>4</b>	<b>TsC35B1</b>	<b>Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta &lt; 10 m (executarea debleului)</b>	<b>100 m3</b>		<b>11,642</b>
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	63,216
<b>5</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>1 920,93</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	73,572
<b>6</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</b>	<b>100 m3</b>		<b>11,642</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	4,191
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0040	0,047
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	4,657
<b>7</b>	<b>TsC35F12</b>	<b>Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m</b> Coeficient la utilajului=1,6667	<b>100 m3</b>		<b>0,113</b>
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	1,213
<b>8</b>	<b>TsD02A1</b>	<b>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,113</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,123
<b>9</b>	<b>TsD7G1</b>	<b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad.</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,113</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>compact. 97-98%</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,562
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	0,697
<b>10</b>	<b>TsD14A01</b>	<b>Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri</b>	<b>m3</b>		<b>1,13</b>
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	0,113
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)