

**Lucrari de reparatie a
acoperisului, planseului,
coridorului, depozitului, si
bucatariei la Gradinita de Copii
"Viorica" din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 227 591,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOTUL 2. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane/ toata suprafata	m	109,000	7,12 7,00	776,08 763,00
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	76,800	44,30 44,00	3 402,24 3 379,20
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	76,800	20,34 19,50	1 562,11 1 497,60
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	76,500	9,36 9,00	716,04 688,50
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,800	62,50 62,50	175,00 175,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	2,800	55,50	155,40

1	2	3	4	5	6	7
					55,50	155,40
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,800	45,08 0,00	126,22 0,00
Total Lucrari de demolare						6 913,09
Incluziv salariu						6 658,70
		1.1.2. Acoperis				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/maurlat 150*100mm=0.22m3, sarpanta 150*50mm=0772m3, piloni 100*100=0.29m3. Total 1.23m3	m3	1,230	8 061,65 1 125,00	9 915,83 1 383,75
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/contrareica 50*30mm	m3	0,150	8 097,80 1 125,00	1 214,67 168,75
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.6m3	m2	74,000	65,37 14,75	4 837,67 1 091,50
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,600	59,03 12,50	35,42 7,50
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,980	304,61 42,50	603,13 84,15
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/pelicula anticondens	m2	70,000	26,14 12,50	1 830,08 875,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	74,000	280,70 57,50	20 771,80 4 255,00
15	CK26B mod	Opritori de zapada	m	8,000	90,12 20,00	720,96 160,00
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ streasina din tabla profilata. se exclude - scinduri geluiti si	m2	24,000	286,08 103,00	6 865,92 2 472,00

1	2	3	4	5	6	7
		se include tabla profilata 1.15m2/1m2				
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	74,100	216,40 15,00	16 035,22 1 111,50
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,000	233,08 17,50	7 458,51 560,00
Total Acoperis						70 289,21
Incluziv salariu						12 169,15
Total Acoperis						77 202,30
Incluziv salariu						18 827,85
		1.2. Planseu/ Coridor, grupa si bucatarie/ 1.2.1. Lucrari de demolare				
19	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	42,500	19,36 19,00	822,80 807,50
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	13,170	62,50 62,50	823,10 823,10
21	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	13,170	55,50 55,50	730,95 730,95
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,170	45,05 0,00	593,30 0,00
Total Lucrari de demolare						2 970,15
Incluziv salariu						2 361,55
		1.2.2. Planseu				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/bare 150*100mm	m3	0,300	8 060,90 1 125,00	2 418,27 337,50
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/scheletul planseului	m3	0,650	8 070,11 1 125,00	5 245,57 731,25

1	2	3	4	5	6	7
		150*50mm				
25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/ scindura de mers 100*30mm=1.56	m2	52,000	193,62 12,75	10 068,14 663,00
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,560	58,98 12,50	92,01 19,50
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,510	304,58 42,49	764,50 106,65
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ pelicula anticondens	m2	80,000	26,14 12,50	2 091,51 1 000,00
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat/ vata min. 100mm, dens. 135kg/m3 la planseu	m2	52,000	98,16 8,40	5 104,32 436,80
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	95,84 41,00	4 983,68 2 132,00
Total Planseu						30 768,00
Incluziv salariu						5 426,70
Total Planseu/ Coridor, grupa si bucatarie/						33 738,15
Incluziv salariu						7 788,25
1.3. Lucrari interioare - Coridor						
1.3.1. Lucrari de demolare						
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,20 13,20	13,20 13,20
32	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2	2,650	88,25 88,00	233,86 233,20
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2	15,450	12,50 12,50	193,15 193,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						440,21
Incluziv salariu						439,55
1.3.2. Tavanul si Pereti						
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2	5,280	278,23 <hr/> 110,09	1 469,06 <hr/> 581,30
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	5,280	4,17 <hr/> 1,50	22,02 <hr/> 7,90
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,280	101,25 <hr/> 76,50	534,59 <hr/> 403,90
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,280	34,71 <hr/> 27,50	183,25 <hr/> 145,20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	5,280	4,17 <hr/> 1,50	22,02 <hr/> 7,90
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,280	43,97 <hr/> 27,50	232,14 <hr/> 145,20
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	9,840	48,57 <hr/> 22,50	477,91 <hr/> 221,40
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / un rind de gresie sub tavan	m2	2,650	309,56 <hr/> 82,49	820,34 <hr/> 218,60
Total Tavanul si Pereti						3 761,33
Incluziv salariu						1 731,40
Total Lucrari interioare - Coridor						4 201,54
Incluziv salariu						2 170,95
1.4. Lucrari interioare - Bucatarie						

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Lucrari de demolare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	13,20 13,20	13,20 13,20
43	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2	5,160	88,24 88,00	455,33 454,08
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2	17,280	12,50 12,50	216,00 216,00
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
46	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l/ demontarea boilerului	buc	1,000	147,00 147,00	147,00 147,00
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	9,60 9,60	14,40 14,40
Total Lucrari de demolare						902,93
Incluziv salariu						901,68
		1.4.2. Tavanul si Pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2	17,280	278,23 110,10	4 807,78 1 902,45
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,280	4,17 1,50	72,12 25,90
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,280	101,25 76,50	1 749,65 1 321,90
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,000	14,21 13,70	369,46 356,20
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	17,280	34,71 27,50	599,73 475,20

1	2	3	4	5	6	7
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,280	4,17 1,50	72,12 25,90
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,280	43,96 27,50	759,71 475,20
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	17,200	48,57 22,50	835,35 387,00
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / un rind de gresie sub tavan	m2	5,160	309,59 82,50	1 597,46 425,70
57	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton* fara pret	buc	1,000	178,10 87,00	178,10 87,00
58	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	996,00 120,00	996,00 120,00
59	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l/ existent	buc	1,000	192,00 192,00	192,00 192,00
Total Tavanul si Pereti						12 229,48
Incluziv salariu						5 794,45
Total Lucrari interioare - Bucatarie						13 132,41
Incluziv salariu						6 696,13
		1.5. Lucrari interioare - depozit				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
60	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2	7,000	12,50 12,50	87,50 87,50
61	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	3,000	55,20 55,20	165,60 165,60

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,340	14,21 13,70	203,77 196,46
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2	12,300	88,25 88,00	1 085,42 1 082,40
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,300	18,08 16,50	222,38 202,95
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	33,500	14,72 13,50	493,12 452,25
66	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	47,50 47,50	190,00 190,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	9,60 9,60	14,40 14,40
68	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	2,770	62,51 62,51	173,15 173,15
69	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	2,770	55,51 55,51	153,75 153,75
70	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,770	45,11 0,00	124,95 0,00
Total Lucrari de demolare						2 914,04
Incluziv salariu						2 718,46
1.5.2. Pereti						
71	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ PGC hidrofug - inchiderea golului de usi	m2	2,000	419,81 222,50	839,62 445,00
72	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de	m2	31,210	212,05 115,00	6 618,03 3 589,10

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
73	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	31,210	70,40 39,00	2 197,32 1 217,20
74	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,150	53,57 42,01	490,19 384,35
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / h=1.6m	m2	21,440	309,58 82,50	6 637,35 1 768,80
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,060	4,18 1,50	50,36 18,10
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,060	85,73 61,00	1 033,85 735,65
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,060	18,31 10,00	220,79 120,60
79	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor/ se exclud suruburi	m	6,000	23,62 20,00	141,72 120,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2	12,060	34,71 27,50	418,56 331,65
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,060	4,18 1,50	50,36 18,10
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,060	43,96 27,50	530,20 331,65

1	2	3	4	5	6	7
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35	m	1,450	191,52 18,00	277,70 26,10
Total Pereti						19 506,05
Incluziv salariu						9 106,30
1.5.3. Pardoseli						
84	CC03C	Montare plase sudate VR la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,370	26,95 1,50	629,83 35,05
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300	95,86 41,00	1 179,04 504,30
86	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	12,300	64,26 28,00	790,34 344,40
87	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,300	307,41 70,80	3 781,09 870,84
Total Pardoseli						6 380,30
Incluziv salariu						1 754,59
1.5.4. Tavan						
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2	12,140	278,23 110,09	3 377,67 1 336,55
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,140	4,17 1,50	50,68 18,20
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,140	34,71 27,50	421,33 333,85
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,140	4,17 1,50	50,68 18,20
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,140	43,96 27,50	533,73 333,85

1	2	3	4	5	6	7
93	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	13,940	48,57 22,50	677,03 313,65
Total Tavan					5 111,12	
Incluziv salariu					2 354,30	
Total Lucrari interioare - depozit					33 911,51	
Incluziv salariu					15 933,65	
1.6. Electricitate						
94	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*1,5	m	25,000	30,29 8,40	757,17 210,00
95	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*2,5	m	15,000	39,84 8,40	597,66 126,00
96	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. / gofra d=16mm	m	40,000	40,37 30,00	1 614,75 1 200,00
97	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat 300*300 LED	buc	5,000	329,76 66,00	1 648,80 330,00
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,38 18,60	120,76 37,20
99	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	71,10 39,00	71,10 39,00
100	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,000	107,30 100,00	107,30 100,00
101	pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Electricitate						4 924,54
Incluziv salariu						2 042,20
		1.7. Incalzire				
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente fara pret// 1buc la depozit, 1buc la bucatarie	buc	2,000	46,41 39,00	92,81 78,00
Total Incalzire						92,81
Incluziv salariu						78,00
		Cheltuieli directe	lei			167 203,26
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			12 848,89
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 242,33
		Cheltuieli directe	100,00 +			182 294,48
		Cheltuieli de regie	2,00 %			3 645,89
		Total	100,00 +			185 940,37
		Beneficiu	2,00 %			3 718,81
Total LOTUL 2. Lucrari de reparatie						189 659,18
Incluziv salariu						53 537,03
		Cheltuieli directe	lei			189 659,18
		TVA	20,00 %			37 931,84
Total deviz:						227 591,02
Incluziv salariu						53 537,03

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a acoperisului, planseului,
coridorului, depozitului, si bucatariei la Gradinita de
Copii "Viorica" din or. Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOTUL 2. Lucrari de reparatie 1.1. Acoperis 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane/ toata suprafata	m			7,12 <hr/> 7,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2			44,30 <hr/> 44,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,34 <hr/> 19,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
4	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,36 ----- 9,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
5	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 ----- 62,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			55,50 ----- 55,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,08 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,08
		1.1.2. Acoperis				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ maurlat 150*100mm=0.22m3, sarpanta 150*50mm=0772m3, piloni 100*100=0.29m3. Total 1.23m3	m3			8 061,65 ----- 1 125,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,52
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	56,10
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,97

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 750,00	691,87
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,00	81,26
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,96
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,29
	241052000 67531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,32
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,89
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/contrareica 50*30mm	m3			8 097,80 ----- 1 125,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,33
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,53
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	76,67
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 366,67
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,00	81,20
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,93
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,27
	241052000 67531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	66,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	12,00
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,33
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.6m3	m2			65,37 ----- 14,75

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0081	5 750,00	46,54
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			59,03 ----- 12,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	23,00	45,08
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,75
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	425,00	0,70
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			304,61 ----- 42,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,00	45,90
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,00	180,90
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,73
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	425,00	5,15
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ pelicula anticondens	m2			26,14 ----- 12,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>280,70</u> 57,50
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	116,00	12,18
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
15	CK26B mod	Opritori de zapada	m			<u>90,12</u> 20,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354 9026-op	Opritori de zapada	m	1,0000	68,00	68,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ streasina din tabla profilata. se exclde - scinduri geluiti si se include tabla profilata 1.15m2/1m2	m2			<u>286,08</u> 103,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	3,00
	712401001	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	201010290 3497-	Tabla profilata	m2	1,1500	155,00	178,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,40 ----- 15,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	112,00	121,13
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	23,00	33,17
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	44,00	9,06
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,00	2,37
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	77,00	15,86
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,42
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,08 ----- 17,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,82
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,00	11,22
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,64
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	168,00	42,84
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,00	5,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.2. Planseu/ Coridor, grupa si bucatarie/ 1.2.1. Lucrari de demolare				
19	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			19,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate				19,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
20	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			62,50 ----- 62,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
21	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			55,50 ----- 55,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,05
		1.2.2. Planseu				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/bare 150*100mm	m3			8 060,90 ----- 1 125,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,50
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	241421610	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,00	81,27

1	2	3	4	5	6	7
	94821					
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,97
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,30
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друјба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,87
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/scheletul planseului 150*50mm	m3			8 070,11 ----- 1 125,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,54
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,49
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	61,92
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 351,92
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,00	81,25
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,95
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,31
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,85
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друјба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,91
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,31
25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/ scindura de mers 100*30mm=1.56	m2			193,62 ----- 12,75
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	201010290	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0300	6 000,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
	3497					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	31,00	0,87
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			58,98 ----- 12,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	23,00	45,08
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,58
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	425,00	0,82
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			304,58 ----- 42,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,49
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,00	45,90
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,00	180,90
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,72
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,33
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	425,00	5,08
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ pelicula anticondens	m2			26,14 ----- 12,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane	m2			98,16

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat/ vata min. 100mm, dens. 135kg/m3 la planseu				8,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100mm 135kg/m3	m2	1,0200	88,00	89,76
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,84 41,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3. Lucrari interioare - Coridor 1.3.1. Lucrari de demolare				
31	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
32	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2			88,25 88,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
33	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2			12,50 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ PGC la tavan				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.3.2. Tavanul si Pereti				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2			278,23 ----- 110,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,25 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			34,71 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,97 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			48,57 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / un rind de gresie sub tavan	m2			309,56 ----- 82,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,49
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4. Lucrari interioare - Bucatarie				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
42	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
43	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2			88,24 ----- 88,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastrsa de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
44	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2			12,50 ----- 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ PGC la tavan				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
45	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 ----- 57,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
46	RpSE06 A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l/ demontarea boilerului	buc			147,00 ----- 147,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	60,00	147,00
47	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
		1.4.2. Tavanul si Pereti				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2			278,23 ----- 110,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,10
	266210270 1000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,25 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
51	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,21 ----- 13,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,33
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			34,71 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,96 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
55	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			48,57 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / un rind de gresie sub tavan	m2			309,59 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
57	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton* fara pret	buc			178,10 87,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	60,00	87,00
	287511420 0020	Chiuveta din inox cu dulap fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	35,00	35,35
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,42
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	22,00	13,33
58	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			996,00 120,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	60,00	120,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	766,00	766,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
59	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l/ existent	buc			192,00 192,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	60,00	192,00
		1.5. Lucrari interioare - depozit 1.5.1. Lucrari de demolare				
60	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2			12,50 12,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
61	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			55,20 <hr/> 55,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	60,00	55,20
62	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,21 <hr/> 13,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,33
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ un rind de gresie sub tavan	m2			88,25 <hr/> 88,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
64	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,08 <hr/> 16,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
65	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			14,72 <hr/> 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
66	RCsU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,50 <hr/> 47,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
67	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 <hr/> 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
68	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			62,51 <hr/> 62,51
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
69	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			55,51 <hr/> 55,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,51
70	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,11 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,11
		1.5.2. Pereti				
71	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ PGC hidrofug - inchiderea golului de usi	m2			419,81 <hr/> 222,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,0500	50,00	202,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,00	17,50
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	0,3900	145,00	56,55

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	31,00	31,00
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	24,00	10,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,50	26,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,70	21,70
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	3,0000	17,00	51,00
72	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			212,05 <hr/> 115,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	480,00	17,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	22,00	8,36
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
73	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			70,40 <hr/> 39,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	9,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	870,00	31,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
74	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			53,57 ----- 42,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 790,00	3,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm / h=1.6m	m2			309,58 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,73
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,18 ----- 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,73 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,31 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
79	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor/ se exclud suruburi	m			23,62 ----- 20,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2			34,71 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,18 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,96 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35	m			191,52 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	168,00	171,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5.3. Pardoseli				
84	CC03C	Montare plase sudate VR la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,95 ----- 1,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>95,86</u> 41,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
86	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2			<u>64,26</u> 28,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
87	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2			<u>307,41</u> 70,80

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,30	20,41
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	27,00	12,55
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	57,00	3,59
		1.5.4. Tavan				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ PGC hidrofug	m2			$\frac{278,23}{110,09}$
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	50,00	110,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			$\frac{4,17}{1,50}$

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,71 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,96 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
93	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			48,57 ----- 22,50
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.6. Electricitate				
94	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*1,5	m			30,29 ----- 8,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,00	8,40
	313013481 7404-315	Cablu de energie 3*1,5	m	1,0200	10,33	10,54
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,00
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	7,00	1,40
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
95	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*2,5	m			39,84 ----- 8,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,00	8,40
	313013481 7404-325	Cablu de energie 3*2,5	m	1,0200	19,70	20,09
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,00
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	7,00	1,40
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
96	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. / gofra d=16mm	m			40,37 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
	252121670 4234	Gofra d=16mm	m	1,0250	7,00	7,53
	287527411	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	11,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7001					
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	7,00	1,10
97	RpEF15 E	Montarea corpurilor de iluminat 300*300 LED	buc			329,76 ----- 66,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	287527440 0502	Corp de iluminat 300*300 LED	buc	1,0000	260,00	260,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
98	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,38 ----- 18,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
99	RpEE15 A	Montarea intreruptoarelor	buc			71,10 ----- 39,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,00	39,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	29,00	29,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
100	10-06-	Lucrari diverse: Doza de	buc			107,30

1	2	3	4	5	6	7
	034-12	distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica				100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	10,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	10,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	60,00	0,24
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	60 000,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	60,00	1,20
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200	50,00	1,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	12,00	1,24
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	10,00	3,40
101	pret de piata	Cutie de distributie	buc			7,00
						0,00
	pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,00
		1.7. Incalzire				
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente fara pret// 1buc la depozit, 1buc la bucatarie	buc			46,41
						39,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	282211570 0000	Radiator fara pret 1200*500	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului, planseului,
coridorului, depozitului, si
bucatariei la Gradinita de Copii
"Viorica" din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 227 591,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,000	50,00	100,00
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,320	50,00	116,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	77,254	50,00	3 862,70
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,042	50,00	1 052,10
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,896	50,00	2 694,80
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,507	50,00	575,35
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	71,531	50,00	3 576,55
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	77,015	50,00	3 850,75
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	47,182	50,00	2 359,10
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,088	60,00	965,28
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,014	60,00	3 480,84
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,966	60,00	837,96
13.	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,392	50,00	819,60
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,000	50,00	1 500,00
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,050	60,00	603,00
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	60,00	78,00
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480	60,00	28,80
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,570	60,00	2 134,20
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,522	50,00	1 426,10
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	109,840	50,00	5 492,00
21.	7422010060100	Timplar	h-om	18,151	50,00	907,55
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,802	50,00	1 040,10
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,993	50,00	8 249,65
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,708	50,00	1 335,40
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,024	50,00	6 451,20
		Total manopera				53 537,03

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,002	10,00	0,02
----	---------	--------------------------	---	-------	-------	------

2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020	10,00	0,20
3.	1012073	Ate aspre	kg	0,004	60,00	0,24
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	29,00	29,00
5.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,000	60 000,00	0,00
6.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,020	60,00	1,20
7.	1212121212121	apa	m3	1,032	22,00	22,70
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,279	480,00	2 053,92
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,353	20,00	47,06
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	80,00	0,64
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,599	5 750,00	3 444,25
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,560	6 000,00	9 360,00
13.	2010102903497-	Tabla profilata	m2	27,600	155,00	4 278,00
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,280	5 750,00	1 610,00
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,024	5 750,00	138,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,168	5 750,00	12 466,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	839,310	0,10	83,93
18.	2010237318750	Distantieri	buc	7,011	2,00	14,02
19.	2051142950700	Dibluri	buc	14,000	1,00	14,00
20.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	57,542	1,00	57,55
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,00	2,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,633	27,00	206,09
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,490	20,00	89,80
24.	23203226000361	Gudron	kg	6,011	12,00	72,13
25.	2413217300010	Cleme	buc	16,320	1,25	20,40
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,012	27,00	189,32
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,028	16,00	224,44
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,704	31,00	579,82
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,054	60,00	3,24
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016	23,00	0,37
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,083	27,00	812,24
32.	24302261000001	Fuga	kg	19,600	27,00	529,21
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,052	33,00	100,71
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,450	4,00	37,79
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,809	4,00	7,24
36.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,234	23,00	97,38
37.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,000	2,00	2,00
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	26,417	2,00	52,83
39.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
40.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,885	6,00	23,31
41.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,479	168,00	248,47
42.	2521216704234	Gofra d=16mm	m	43,050	7,00	301,35
43.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606	22,00	13,33
44.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	35,00	35,35
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	81,953	2,00	163,90
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	13,266	7,00	92,86
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,770	116,00	901,32
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 265,584	2,60	3 290,52
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,013	2 790,00	36,27
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	56,178	4,00	224,71
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,686	4,50	291,09

52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	247,186	3,30	815,72
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,327	6,80	335,43
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,929	190,00	8 156,51
55.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,000	7,00	56,00
56.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	0,780	145,00	113,10
57.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	36,618	68,00	2 490,03
58.	2664102100000	Mortar	m3	1,124	870,00	977,88
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,716	0,00	0,00
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	167,695	4,30	721,09
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,265	44,00	671,66
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,380	5,50	128,59
63.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,378	14,00	47,29
64.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	177,675	11,00	1 954,43
65.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100mm 135kg/m3	m2	53,040	88,00	4 667,52
66.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	38,850	24,00	932,40
67.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	89,355	160,00	14 296,80
68.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,108	80,00	248,64
69.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,272	96,00	3 290,11
70.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	80,139	112,00	8 975,57
71.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	73,344	15,00	1 100,16
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,117	15,00	1,76
73.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,049	27,00	865,32
74.	2710703520285	Profil de suport	m	76,722	23,00	1 764,61
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,170	26,50	31,00
76.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,561	26,50	41,37
77.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,000	3,50	21,00
78.	2743123549026-op	Opritori de zapada	m	8,000	68,00	544,00
79.	2746167335100	Priza	buc	2,040	33,00	67,32
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000	18,00	360,00
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	5,00	10,00
82.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,000	3,80	38,00
83.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	6,300	7,00	44,10
84.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	8,00	0,80
85.	2812106305900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	43,849	18,00	789,28
86.	2822115700000	Radiator fara pret 1200*500	buc	2,000	0,00	0,00
87.	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,000	17,00	102,00
88.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,000	31,00	62,00
89.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,880	24,00	21,12
90.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,922	18,00	142,60
91.	2873122004100	Plase sudate	kg	23,604	24,00	566,50
92.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	11,860	22,00	260,92
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,936	31,00	432,02
94.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,475	63,00	1 100,92
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	37,916	0,50	18,96
96.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,160	168,00	1 370,88
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	670,602	0,50	335,30
98.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	62,000	0,70	43,40
99.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,000	0,50	5,00
100.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,000	0,50	2,00
101.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4	buc	2,000	0,50	1,00

		x 20 mm, alama				
102.	2874115837745	Suruburi	buc	763,230	0,50	381,62
103.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,990	31,00	216,69
104.	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap fara pret	buc	1,010	0,00	0,00
105.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010	42,00	42,42
106.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,792	23,00	363,22
107.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,265	70,00	1 068,55
108.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,320	68,00	1 109,76
109.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,160	68,00	554,88
110.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,160	44,00	359,04
111.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,265	77,00	1 175,40
112.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	6,300	11,00	69,30
113.	2875274400502	Corp de iluminat 300*300 LED	buc	5,000	260,00	1 300,00
114.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	106,852	23,00	2 457,60
115.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	699,300	0,10	69,93
116.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 854,000	0,04	74,16
117.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	1,00	8,00
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	766,00	766,00
119.	3130134817404-315	Cablu de energie 3*1,5	m	25,500	10,33	263,42
120.	3130134817404-325	Cablu de energie 3*2,5	m	15,300	19,70	301,41
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,046	22,00	67,02
122.	4100126202818	Apa	m3	1,409	22,00	30,99
123.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,020	50,00	1,00
124.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,103	12,00	1,24
125.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,676	5,50	25,72
126.	pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,000	7,00	7,00
Total materiale de constructii						112 116,70

Utilaje de constructii:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,340	10,00	3,40
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,026	450,00	11,70
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,349	450,00	157,05
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,960	12,00	107,52
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,743	12,00	56,91
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,014	450,00	6,30
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,537	10,00	5,37
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,708	12,00	188,48
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,633	8,00	5,06
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,775	57,00	44,18
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,270	35,00	9,46
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,985	25,00	24,62
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,446	25,00	11,15
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,149	10,00	21,49
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,770	36,00	27,72
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,058	425,00	24,65
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,987	425,00	844,47
Total utilaje de constructii						1 549,53

Total:

Cheltuieli directe	lei	189 659,18
TVA	20,00 %	37 931,84
Total deviz:		227 591,02

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)