Aprobat: Primar, Sergiu Andronachi

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului: Primăria or. Cimișlia
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Cimișlia
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de construcție a drumului de conexiune la str. Barbu Lăutaru 1/1 din or. Cimișlia

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări pregătitoare		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcării la locul de lucru si inapoi (distanta intr-o singura direcție Baza - Şantier 3,55 km)	1 km	7,1000
2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (transportarea cisternei cu apa la obiect inclusiv deplasarea nemijlocit la obiect)	1 km	7,1000
3	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (transportarea compactorului la obiect si returnarea in baza)	1 km	7,1000
		Total	Lei	
		Total Lucrări pregătitoare Inclusiv salariu		
		2. Lucrări de construcții		
4	TsC21B1	Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (250 x 4 x 0,2 metri)	100 m3	2,0000
5	TsC35Al	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.l la distanta < 10 m	100 m3	2,0000
6	-TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (densitatea pamintului 1,4 tn/m3)	t	280,0000
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,0000

8	2	3	4	5
0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu grosimea de 10 cm) (250 x 4 metri lățime)	m3	100,0000
9	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (cu grosimea de 15 cm)	m3	150,0000
dinen		Total	Lei	
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu		

din rerwr critig I la villementa. 10 m