

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Drochia din str.Mt. Varlaam nr.35, or.Drochia”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1033 din 28.08.2023,**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”**
4. Adresa beneficiarului **MD-2012, mun.Chișinău, str. Aleksandr Pușkin nr.42**
Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
7. Valoarea contractului **454 959,66 lei MD, inclusiv TVA**
Termenii de execuție a lucrărilor:
 - a) inițială (la data semnării contractului) **28.08.2023**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **31.12.2023**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată **-45 zile calendaristice 28.08.2023,**
 - b) efectiv realizată **-33 zile calendaristice 29.09.2023**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces Verbal final de receptie din 29.09.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.11.2024
Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.11.13 14:50:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 29.09 2023 _____

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 641 din 28.09.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Alexei GRIGORAȘ – șef SCT Drochia, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 29.09.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1033 din 28.08.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.09.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei: Mihail PROCOP

Igor NICHITOVICI

Alexei GRIGORAS

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

6. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:
BENEFICIAR:

I.P. "Agentia Serviciii Publice"

director, Mircea EȘANU



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT
 Drochia din str. Mt. Varlaam, nr. 35, or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **454 959,66 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari exterioare Capitolul				
		1.1.1.Demolari				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice(pereu)	m2	30,00	44,85 44,85	1 345,50 1 345,50
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,(scara intrare)	m2	7,50	104,97 104,00	787,26 780,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(soclu, scara intrare)	m2	20,00	18,21 17,55	364,30 351,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	4,00	9,76 9,10	39,04 36,40
5	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,00	22,75 22,75	22,75 22,75
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	57,00 0,00	57,00 0,00
		Total capitol:				2 615,85
		Inclusiv salariu				2 535,65
		1.2. Capitolul 1.1.2.Pereu				
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3	2,20	201,50 201,50	443,30 443,30

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
8	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,00	9,22 3,25	83,02 29,25
9	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (strat hidroizolatie)	m2	27,00	233,08 68,90	6 293,11 1 860,30
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,00	38,85 2,92	1 554,00 117,00
11	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) pereu grosimea 10cm	m3	2,00	2 090,41 412,10	4 180,82 824,20
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm grosimea minim 4cm partea de la fata principala	m2	25,00	275,66 38,77	6 891,55 969,15
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	22,50	114,09 19,50	2 567,01 438,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 10x20 cm				
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 012,81 4 681,95
		1.3. Capitolul 1.1.3. Fatada intrare				
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,00	533,24 188,50	2 666,21 942,50
15	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	2,50	838,48 422,50	2 096,20 1 056,25
16	RpCJ29A1	Reparatii de tencuieli exterioare, speciale, din piatra artificiala (similipiatra), executate in 2 straturi, grundul din mortar de ciment-var marca 100-T de circa 15 mm grosime, iar stratul superior din mortar de ciment marca 100-T, confectionat cu mozaic granulat din piatra de calcar (gris de piatra) in loc de nisip, frecate in cimp continuu, cu grosimea stratului superior de 5-8 mm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) toclu	m2	18,00	372,22 174,85	6 699,94 3 147,30
17	RpCR13C adoptat	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (fasada principala)	m2	17,50	94,54 74,10	1 654,40 1 296,75
18	RpCR16A2	Vopsirea lambriurilor si streasinilor din lemn, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, cu un strat peste vopseaua existenta, pentru	m2	5,00	53,70 26,65	268,50 133,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete sub 20 mp la un punct de lucru				
19	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi balustrada	m2	2,20	88,02 72,68	193,64 159,90
20	CK26B	Glafuri din tabla laminata	m	8,50	280,32 26,00	2 382,70 221,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m	9,00	394,59 19,50	3 551,30 175,50
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=89mm (4.5+2m+4m)	m	10,50	387,06 22,72	4 064,13 238,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 577,02 7 371,00
		1.4. Capitolul 1.2. Lucrari interioare Capitolul 1.2.1. Demontari				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,00	18,21 17,55	54,64 52,65
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,80	61,29 61,29	171,60 171,60
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila bir. 1,4,5,9	m2	189,00	23,11 20,80	4 368,73 3 931,20
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc coridor bir 1	m2	66,70	54,00 50,69	3 602,07 3 381,30
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Laminat bir, 1,2,3,4,5,6,7.	m2	116,10	18,80 14,30	2 182,45 1 660,10
28	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontarea tavanelor din panouri prefabricate Armstrong, bir, 7,9, WC cazangerie)	m2	48,20	16,25 16,25	783,25 783,25
29	RCsB29L k=3	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	1,00	225,31 105,30	225,31 105,30

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (pentru clapeta de ventilare B=40cm)				
30	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,60	232,92 232,92	139,75 139,75
31	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,60	22,75 22,75	13,65 13,65
32	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,60	55,00 0,00	33,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 574,45 10 238,80
		1.5. Capitolul 1.2.2. Pardoseli				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (coridor bir1)	m2	66,70	100,32 45,50	6 691,42 3 034,85
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	66,70	125,62 15,21	8 379,15 1 014,65
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60*60cm , grosimea 9-10mm, semilucios)culoarea se coordoneaza cu beneficiarul coridor)	m2	58,00	507,27 162,50	29 421,90 9 425,00
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55mm adincimea 22mm culoarea se coordoneaza cu beneficiarul, coridor)	m	38,40	69,31 39,00	2 661,37 1 497,60
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	124,90	434,76 84,49	54 301,83 10 553,40

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm clasa de trafic 33 AC5 culoarea si calitatease aproba de beneficiar bir, 1,2,3,4,5,6,7,				
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 455,67 25 525,50
		1.6. Capitolul 1.2.3.Timplarie				
38	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (schimbarea minerilor si broastelor la usi din al)	buc	14,00	556,00 39,00	7 784,00 546,00
39	RpCO15E aplicativ	Revizuirea obloanelor rulante, prin inlocuirea lamelelor (reglarea usilor din al)	buc	14,00	30,30 15,60	424,13 218,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 208,13 764,40
		1.7. Capitolul 1.2.4. Lucrari de finisare				
40	CN53A adoptat	Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor arhiva 2	m2	5,00	8,95 1,95	44,75 9,75
41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie canal pentru incalzire bir5)	m2	0,50	482,40 119,60	241,20 59,80
42	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie usita de vizitare	buc	1,00	189,70 32,50	189,70 32,50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact norma de consum 0.27kg/m2 sau echivalent	m2	225,00	7,45 1,95	1 676,25 438,75
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.bir, 1.4.5.9. coridor 2.3. cazangerie)	m2	225,00	103,59 79,30	23 306,79 17 842,50

1	2	3	4	5	6	7
45	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 grosimea totala 10mm)	m2	20,00	102,32 78,00	2 046,31 1 560,00
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2)	m2	225,00	25,85 13,00	5 816,26 2 925,00
47	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil de colt din al)	m	44,00	35,89 16,90	1 579,30 743,60
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,00	5,35 1,95	2 033,00 741,00
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,00	43,69 35,75	16 602,89 13 585,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,00	5,35 1,95	2 033,00 741,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,00	61,21 35,75	23 259,88 13 585,00
52	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP panou pentru fotoliu)	m2	3,00	1 130,25 252,20	3 390,74 756,60
53	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de	m2	37,70	54,27 41,60	2 046,15 1 568,45

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea alchidica peste vopseaua existenta				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,80	336,45 143,00	20 119,80 8 551,40
55	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii	m2	80,00	51,90 9,75	4 152,00 780,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 538,02 63 920,35
		1.8. Capitolul 1.2.5. Lucrari de incalzire si ventilare Lucrari sanitare				
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (6buc MC 140*7 SEC)	m2	9,50	10,40 10,40	98,80 98,80
57	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (fara cost radiatoarelor)	m2	8,00	75,83 66,30	606,67 530,40
58	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara costul radiatoarelor 4buc)	m2	1,25	60,38 55,12	75,47 68,90
59	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	0,50	552,50 84,50	276,25 42,25
60	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm tip isover rio alu 50mm	m2	0,50	94,36 31,20	47,18 15,60
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie d=100mm	buc	2,00	124,70 32,50	249,40 65,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 353,77 820,95
		<i>Total</i>	Lei			279 335,72
		<i>CASM</i>	24,00 %			27 806,06
		<i>Transportul materialor</i>	5,00 %			8 003,63

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,00 %			15 757,27
		Total	100,00 +			330 902,68
		Beneficiul	5,00 %			16 545,13
		Total	100,00 +			347 447,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				347 447,81 115 858,60
		2. Capitolul 2 Lucrari de electricitate (de creat resursa)				
62	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	46,00	19,50 19,50	897,00 897,00
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	16,00	3,90 3,90	62,40 62,40
64	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600*600mm 3300-5000k 48W LED)	100 buc	0,40	29 616,95 10 985,00	11 846,78 4 394,00
65	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Panlight-1*36 220W IP65 soclu G13 sau echivalent(arhiva,casa scarii)	100 buc	0,06	59 886,50 7 540,00	3 593,19 452,40
66	570-0136	Tuburi Led T8 20W,1200*30mm	buc	6,00	80,00 0,00	480,00 0,00
67	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W 220V	100 buc	0,02	90 655,00 6 370,00	1 813,10 127,40
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,10	9 103,00 2 093,00	910,30 209,30
69	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	10 705,80 2 847,00	535,29 142,35
70	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m	0,60	554,17 437,67	332,50 262,60

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
71	Pret de piata	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	60,00	24,00 0,00	1 440,00 0,00
72	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750n D20mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,15	4 304,33 1 547,00	645,65 232,05
73	Pret de piata	Cutie de destribuire pentru cablu	buc	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
74	Pret de piata	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	5,00	9,00 0,00	45,00 0,00
		Total	Lei			22 676,21
		CASM	24,00 %			1 627,08
		Cheltuieli de transport	5,00 %			720,71
		Cheltuieli de regie	76,00 %			5 152,42
		Total	100,00 +			30 176,42
		Beneficiul	5,00 %			1 508,82
		Total	100,00 +			31 685,24
		Total capital: Inclusiv salariu				31 685,24 6 779,50

	Total	Lei	379 133,05
	TVA	20,00 %	75 826,61
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		454 959,66 122 638,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

VIKMAR INVEST SRL

Agentia Servicii Publice

(denumirea)


(denumirea)

VIKMAR INVEST SRL

Agentia Servicii Publice

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

VERIFICAT:



Inginer-coordonator SC al DAIL
Mihail Procop
Ati V. Lucanenco ref. adiunct SC
Mihail A. Madveanu 90/ SC