

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Compartimentul3: (2.3.a) Solutii arhitecturale (comp SA)

Valoarea de deviz 797 722,16 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavan suspendat				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tavan suspendat tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2	486,000	326,03 102,00	158 451,19 49 572,00
		Total Tavan suspendat Inclusiv salariu				158 451,19 49 572,00
		2. Acoperisul				
2	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	488,000	350,18 102,00	170 888,43 49 776,00

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc. Tabla profilata H57				
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				170 888,43 49 776,00
		3. Sistema de scurgere				
3	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / jgheab 570*160 (h)	m	27,000	237,16 93,50	6 403,33 2 524,50
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv/Burlan rotund prefabricat tip brass D160 mm din PVC	m	16,000	321,20 29,75	5 139,13 476,00
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				11 542,46 3 000,50
		4. Pardoseala				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	42,600	630,92 84,15	26 876,98 3 584,79
6	IzF04J1aplicativ	Folie pvc	m2	284,000	9,65 1,70	2 739,75 482,80
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	284,000	183,78 76,50	52 192,66 21 726,00
8	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	284,000	118,69 8,50	33 707,25 2 414,00
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / VR 150 *150 D-4,0mm	kg	383,400	15,63 2,55	5 991,76 977,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				121 508,40 29 185,26
		5. Finisari exterioare				
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla profilata H-35, RAL-7016	m2	73,000	326,03 102,00	23 800,18 7 446,00
11	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placaj compozit din aluminiu RAL 7016	m2	87,000	1 303,75 76,50	113 426,21 6 655,50
12	IzE06C	Captuseli din tabla de otel inoxidabil la socluri si fundatii, cu grosimea tablei de 2,0 mm Protectie INOX 2 mm pe conturul insulei (для защиты контура островка на АЗС)	m2	17,500	907,09 402,05	15 873,99 7 035,88
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				153 100,38 21 137,38

		Cheltuieli direct	lei	615 490,86
		Asigurarea sociala	24,00 %	36 641,07
		Transportul materialelor	7,00 %	32 020,86
		Total	100,00 +	684 152,79
		Cheltuieli de regie	10,00 %	68 415,29
		Total	100,00 +	752 568,08
		Beneficiu de deviz	6,00 %	45 154,08
		Total	100,00 +	797 722,16
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	797 722,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		797 722,16 152 671,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Compartimentul3: (2.3.a) Solutii arhitecturale (comp SA)**

Valoarea de deviz 797 722,16 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	227,20	85,00	19 312,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,585	85,00	814,73
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,68	85,00	482,80
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,70	85,00	59,50
5.	7212030022700	Sudor	h-om	26,775	85,00	2 275,88
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 181,60	85,00	100 436,00
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	55,30	85,00	4 700,50
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,30	85,00	6 655,50
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,174	85,00	3 584,79
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,817	85,00	14 349,44
Total manopera						152 671,14

Materiale:

1.	0001	Folie pvc	m2	306,72	7,35	2 254,39
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	48,99	425,10	20 825,65
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	17,04	425,10	7 243,70
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,46	313,00	5 777,98
5.	2010237318750	Distantieri	buc	115,02	0,10	11,50
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,38	60,00	142,80
7.	2413217300010	Cleme	buc	8,16	52,50	428,40
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,488	32,00	47,62
9.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	109,935	35,00	3 847,72
10.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	243,60	0,75	182,70
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 816,00	2,37	16 153,92
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	29,11	0,00	0,00
13.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	29,11	1 075,00	31 293,25
14.	2710403603774	Tabla inox. din otel de 2 x 1000 x 2000 mm	kg	281,033	26,62	7 481,10
15.	271040364200003	Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2	88,147	160,00	14 103,52
16.	27104036420001	Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2	586,845	160,00	93 895,20
17.	27104036420002	Tabla profilata H-57	m2	589,26	180,00	106 066,80
18.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	61,182	26,62	1 628,66
19.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	659,61	26,62	17 558,81

20.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	5,006	26,67	133,51
21.	27104063117261 60	Burlan rotund prefabricat tip brass D160 mm din PVC	m	17,136	140,00	2 399,04
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	6,396	16,60	106,17
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,917	16,60	31,82
24.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	357,289	18,50	6 609,84
25.	2732103603770	Tabla constr.mecanice 2,5 x 1000 x 2000 OL37-1n	kg	22,295	28,50	635,41
26.	27321036460701	Placaj compozit din aluminiu RAL 7016	m2	96,57	1 090,45	105 304,76
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,834	16,60	63,64
28.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,669	75,00	125,17
29.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,391	75,00	104,33
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	387,234	12,50	4 840,43
31.	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	4,90	65,00	318,50
32.	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	3,272	65,00	212,68
33.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,08	65,00	265,20
34.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 496,75	0,15	824,52
35.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	243,60	0,50	121,80
36.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 801,25	0,50	2 900,62
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,08	61,50	250,92
38.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,16	90,00	734,40
39.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,08	90,00	367,20
40.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,08	51,66	210,77
41.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	41,715	42,50	1 772,89
42.	4100126202818	Apa	m3	13,632	12,00	163,58
Total materiale de construcții						457 440,92

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,892	120,00	2 147,04
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,946	30,00	268,38
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,142	18,00	2,56
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,71	290,00	1 075,90
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,944	30,00	1 558,32
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,568	500,00	284,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,704	25,00	42,60
Total utilaje de construcții						5 378,80

Cheltuieli direct	lei	615 490,86
Asigurarea sociala	24,00 %	36 641,07
Transportul materialelor	7,00 %	32 020,86
Total	100,00 +	684 152,79
Cheltuieli de regie	10,00 %	68 415,29
Total	100,00 +	752 568,08
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 154,08
Total	100,00 +	797 722,16

Total deviz:

797 722,1

6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare
multianuala 2026-2027**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavan suspendat				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tavan suspendat tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2			326,03 102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	85,00	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	27104036420001	Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,62	16,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,79
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,50	6,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
		2. Acoperisul				
2	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata H57	m2			350,18 102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	85,00	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	27104036420002	Tabla profilata H-57	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,62	16,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,79
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,50	6,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
		3. Sistema de scurgere				
3	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de	m			237,16 93,50

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / jgheab 570*160 (h)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	85,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,2000	26,62	60,32
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	16,60	3,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	42,50	65,66
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	26,67	4,94
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	75,00	3,86
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	75,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv/Burlan rotund prefabricat tip brass D160 mm din PVC	m			321,20 29,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	85,00	29,75
	2710406311726160	Burlan rotund prefabricat tip brass D160 mm din PVC	m	1,0500	140,00	149,94
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	51,66	13,17
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	52,50	26,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	61,50	15,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		4. Pardoseala				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			630,92 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,10	488,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
6	IzF04J1aplicativ	Folie pvc	m2			9,65 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	0001	Folie pvc	m2	1,0800	7,35	7,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2			183,78 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,37	56,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	313,00	20,34
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	425,10	25,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
8	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			118,69 8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	8,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 075,00	110,19
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / VR 150 *150 D-4,0mm	kg			15,63 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,60	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,17
		5. Finisari exterioare				
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla profilata H-35, RAL-7016	m2			326,03 ----- 102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	85,00	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	271040364200003	Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,62	16,77
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,15	0,79
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,50	6,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
11	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placaj compozit din aluminiu RAL 7016	m2			1 303,75 ----- 76,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	85,00	76,50
	27321036460701	Placaj compozit din aluminiu RAL 7016	m2	1,1100	1 090,45	1 210,40
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,50	1,40
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,75	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	290,00	11,60
12	IzE06C	Captuseli din tabla de otel inoxidabil la socluri si fundatii, cu grosimea tablei de 2,0 mm Protectie INOX 2 mm pe conturul insulei (для защиты контура островка на АЗС)	m2			907,09 ----- 402,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,1600	85,00	268,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	85,00	3,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5300	85,00	130,05
	2732103603770	Tabla constr.mecanice 2,5 x 1000 x 2000 OL37-1n	kg	1,2740	28,50	36,31
	2710403603774	Tabla inox. din otel de 2 x 1000 x 2000 mm	kg	16,0590	26,62	427,49
	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,2800	65,00	18,20
	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,1870	65,00	12,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1360	60,00	8,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0850	32,00	2,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.