

Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6 Sectorul Nr.6 Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 589 697,34 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate dim bweton armat	m3	55,00	698,43 520,30	38 413,93 28 616,50
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3	0,33	16 937,36 1 186,28	5 589,33 391,47
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3	0,11	93 265,80 11 162,80	10 259,24 1 227,91
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	0,39	234 285,09 18 863,24	91 371,19 7 356,66
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t	0,0128	2 188 857,50 184 470,00	28 017,38 2 361,22
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	0,55	234 285,09 18 863,24	128 856,80 10 374,78
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	16,88	312,00 189,20	5 266,56 3 193,70
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	55,50	23,03 4,07	1 278,18 225,76
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu	100 m3	0,006	223 417,58	1 340,51

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6			18 863,23	113,18
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,0733	5 760,36 5 401,66	422,23 395,94
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,073	25 235,91 6 654,16	1 842,22 485,75
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	0,293	13 605,24 1 398,19	3 986,34 409,67
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2	67,50	312,00 189,20	21 060,00 12 771,00
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	222,00	23,03 4,07	5 112,73 903,05
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,024	223 417,59 18 863,24	5 362,02 452,72
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,15	5 760,36 5 401,66	864,05 810,25
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,15	25 235,91 6 654,16	3 785,39 998,12
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	0,60	13 605,24 1 398,19	8 163,15 838,91
		<i>Total</i>	lei			360 991,23
		Total Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu				360 991,23 71 926,60

		Total	lei	360 991,23
		CASM	24 %	17 262,38
		Total		378 253,61
		Transportarea materialelor	10 %	26 635,94
		Total		404 889,55
		Cheltuieli de regie	14,5 %	58 708,98
		Total		463 598,53
		Beneficiu	6 %	27 815,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total				491 414,45
		TVA	20 %			98 282,89
		Total deviz:				589 697,34
		Inclusiv salariu				71 926,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consolidarea taluzului amonte a
barajului lacului de acumulare
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Sectorul Nr.6 Lucrari hidrotehnice**

Valoarea de deviz 589 697,34 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-6:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	277,131	94,60	26 216,59
2.	7123010010200	Betonist	h-om	220,00	94,60	20 812,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,9325	94,60	1 128,81
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0384	94,60	287,43
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	122,85	94,60	11 621,61
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,3716	94,60	11 860,15
Total manopera						71 926,60

Materialie:

1.	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,0109	56 250,00	614,88
2.	101-1757	Cirpe	kg	0,1339	25,00	3,35
3.	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,328	30,00	69,84
4.	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	0,9198	5 670,00	5 215,21
5.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,4947	5 670,00	2 804,95
6.	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0416	5 670,00	235,76
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2531	5 670,00	1 435,30
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,3501	5 670,00	7 654,95
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0844	5 670,00	478,43
10.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	1,28	18 500,00	23 680,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	10,1256	15,00	151,88
12.	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	3,105	1 895,00	5 883,98
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	284,4375	18,50	5 262,09
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,438	27,50	232,04
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,1256	30,00	303,77
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,219	25,00	105,47
17.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	97,29	2 000,00	194 580,00
18.	407-90851	Nisip	m3	33,99	125,00	4 248,75
19.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400 Mpz 300	m3	11,33	770,00	8 724,10
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,75	10,20	28,05
21.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0179	17 000,00	303,55

22.	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0179	17 000,00	303,62
23.	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,1249	18 550,00	2 316,52
24.	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	0,2698	6 385,00	1 722,86
Total materiale de construcții						266 359,38

Utilaje de construcții:

1.	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,8299	420,00	348,56
2.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	8,2807	475,00	3 933,33
3.	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	16,5919	265,63	4 407,32
4.	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	7,488	150,00	1 123,20
5.	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	1,5477	455,63	705,18
6.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	34,338	36,00	1 236,17
7.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2857	70,00	20,00
8.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4642	227,50	105,61
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,25	452,50	8 710,62
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,00	35,00	385,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,25	35,00	673,75
12.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,1344	495,00	1 056,50
Total utilaje de construcții						22 705,25

Total	lei	360 991,23
CASM	24 %	17 262,38
Total		378 253,61
Transportarea materialelor	10 %	26 635,94
Total		404 889,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	58 708,98
Total		463 598,53
Beneficiu	6 %	27 815,91
Total		491 414,45
TVA	20 %	98 282,89

Total deviz:

589 697,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a
barajului lacului de acumulare Taraclia****Investitor IPAN "Apele Moldovei"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate dim bweton armat	m3			698,43 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	452,50	158,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3			16 937,36 1 186,28
	1	Muncitor	h-om	12,5400	94,60	1 186,28
	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1260	5 670,00	714,42
	407-90851	Nisip	m3	103,0000	125,00	12 875,00
	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	4,6900	455,63	2 136,90
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3			93 265,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400 Mpz 300	m3	103,0000	770,00	79 310,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	475,00	2 793,00
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t			2 188 857,50 184 470,00
	1	Muncitor	h-om	1 950,0000	94,60	184 470,00
	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,8540	56 250,00	48 037,50
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	100,0000	18 500,00	1 850 000,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	16,0000	420,00	6 720,00
	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	585,0000	150,00	87 750,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,0000	495,00	11 880,00
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			312,00 ----- 189,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
8	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,58 ----- 18 863,23
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,23
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	2663102100000 1	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 ----- 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 ----- 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 ----- 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00 ----- 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
14	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	2663102100000 1	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.