

**Reconstructia acoperisului  
cladirii Gimnaziului „Dimitrie  
Cantemir,,din or. Causeni, sec.  
Causenii Vechi, str. Stefan cel  
Mare, nr.114**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1 A**  
**Lucrari de constructie (04-22-SA)**

Valoarea de deviz 4 534 884,26 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Curti de lumina</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Curtea de lumina nr. 1</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsB30B<br>k=2.7            | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  | 8,000                                 | 83,31<br>69,36                        | 666,44<br>554,92       |
| 2      | CP21A                       | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                    | buc  | 8,000                                 | 12,61<br>10,57                        | 100,85<br>84,58        |
| 3      | CB03E                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2   | 15,500                                | 98,03<br>52,86                        | 1 519,49<br>819,33     |
| 4      | CC02D2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu   | kg   | 9,600                                 | 21,88<br>1,79                         | 210,09<br>17,23        |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   |     |         |                    |                       |
| 5  | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante           | kg  | 24,000  | 28,18<br>5,23      | 676,20<br>125,59      |
| 6  | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                      | kg  | 66,500  | 24,44<br>3,75      | 1 625,35<br>249,60    |
| 7  | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg  | 34,600  | 78,85<br>11,10     | 2 728,30<br>384,08    |
| 8  | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300     | m3  | 1,850   | 1 668,99<br>348,90 | 3 087,64<br>645,47    |
| 9  | CL26A  | Rame metalice gata confectionate   | kg  | 377,600 | 41,04<br>6,34      | 15 495,09<br>2 395,19 |
| 10 | CK35B  | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat   | buc | 13,000  | 22,57<br>10,57     | 293,44<br>137,44      |
| 11 | CL26A  | Rame metalice gata confectionate MC-1  | kg  | 131,600 | 41,04<br>6,34      | 5 400,29<br>834,76    |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t   | 0,510   | 2 177,53<br>384,84 | 1 110,54<br>196,27    |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|------------------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 13 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata h=35 mm, grosime<br>0.45 mm cu acoperire RAL,<br>pentru invelitorile<br>acoperisurilorMaterial<br>marunt=1,0500  | m2  | 26,400 | 258,80<br>60,79 | 6 832,19<br>1 604,83          |
|    |                  | <b>Total Curtea de lumina nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>39 745,91<br/>8 049,29</b> |
|    |                  | <b>1.2. Curtea de lumina nr. 2</b>  |     |        |                 |                               |
| 14 | RpCI42B          | Demontarea elementelor de<br>acoperis - invelitori din ,<br>asbociment,   | m2  | 16,500 | 38,30<br>38,06  | 631,94<br>627,98              |
| 15 | RpCH32C          | Desfacerea planseelor din lemn si<br>a elementelor de acoperis -<br>astereala invelitorilor cu sau fara<br>recuperarea materialelor   | m2  | 16,500 | 9,88<br>9,52    | 162,94<br>157,00              |
| 16 | RpCH32B          | Desfacerea planseelor din lemn si<br>a elementelor de acoperis -<br>sarpanta acoperisului cu<br>desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea<br>materialelor rezultate   | m2  | 16,500 | 21,46<br>20,62  | 354,01<br>340,15              |
| 17 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in<br>constructii din beton marca pina la<br>500, utilizind masina cu foreza-<br>carota diamantata cu diametrul de:<br>30 mm Coeficient la<br>manoperei=300 mm Coeficient<br>la pentru materiale=2,7000<br>Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 6,000  | 83,30<br>69,36  | 499,77<br>416,16              |
| 18 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M<br>100-T pentru legatura,<br>monolitizare sau matare de rosturi<br>la inaltimei pina la 35 m, umplerea<br>golurilor tehnologice si de montaj<br>in prefabricate, inclusiv finisarea<br>fetelor  | buc | 6,000  | 12,08<br>10,57  | 72,49<br>63,43                |
| 19 | CB03E            | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului in placi si<br>grinzi la constructii cu inaltimea<br>pina la 20 m inclusiv, exclusiv<br>sustinerile   | m2  | 5,200  | 97,97<br>52,86  | 509,47<br>274,87              |
| 20 | CC02D2           | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,   | kg  | 7,200  | 21,89<br>1,80   | 157,60<br>12,95               |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   |     |         |                    |                       |
| 21 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg  | 19,000  | 28,18<br>5,23      | 535,34<br>99,43       |
| 22 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg  | 49,700  | 24,44<br>3,75      | 1 214,70<br>186,54    |
| 23 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg  | 20,500  | 78,85<br>11,10     | 1 616,47<br>227,56    |
| 24 | CA04B3 | Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300      | m3  | 1,300   | 1 668,91<br>348,88 | 2 169,58<br>453,54    |
| 25 | CL26A  | Rame metalice gata confecționate   | kg  | 254,900 | 41,04<br>6,34      | 10 459,96<br>1 616,88 |
| 26 | CK35B  | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate în ziduri din beton armat   | buc | 7,000   | 22,57<br>10,57     | 158,00<br>74,00       |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund GF-021 și două straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv | t   | 0,260   | 2 177,50<br>384,85 | 566,15<br>100,06      |
| 28 | CE07A  | Invelitori din plăci din tablă amprentată h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL,   | m2  | 16,500  | 258,80<br>60,79    | 4 270,19<br>1 003,02  |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|------------------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |                  | pentru invelitorile acoperisurilor<br>Material marunt=1,0500  |     |        |                 |                               |
| 29 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 4,800  | 14,99<br>14,27  | 71,97<br>68,51                |
| 30 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2  | 4,800  | 124,40<br>89,86 | 597,13<br>431,34              |
| 31 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"   | m2  | 4,800  | 5,48<br>1,59    | 26,28<br>7,61                 |
|    |                  |   |     |        |                 |                               |
|    |                  | <b>Total Curtea de lumina nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>24 073,99<br/>6 161,03</b> |
|    |                  | <b>1.3. Curtea de lumina nr. 3</b>  |     |        |                 |                               |
| 32 | RpCI42B          | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2  | 28,000 | 38,30<br>38,06  | 1 072,38<br>1 065,66          |
| 33 | RpCH32C          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2  | 28,000 | 9,88<br>9,52    | 276,50<br>266,42              |
| 34 | RpCH32B          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2  | 28,000 | 21,46<br>20,62  | 600,75<br>577,23              |
| 35 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 8,000  | 83,31<br>69,36  | 666,44<br>554,92              |
| 36 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea  | buc | 8,000  | 12,61<br>10,57  | 100,85<br>84,58               |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | fetelor   |     |         |                    |                       |
| 37 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2  | 7,200   | 98,07<br>52,86     | 706,07<br>380,59      |
| 38 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg  | 8,400   | 21,89<br>1,80      | 183,88<br>15,12       |
| 39 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg  | 27,200  | 28,17<br>5,23      | 766,34<br>142,35      |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                  | kg  | 71,800  | 24,44<br>3,75      | 1 754,83<br>269,48    |
| 41 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   | kg  | 34,600  | 78,85<br>11,10     | 2 728,30<br>384,08    |
| 42 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3  | 1,980   | 1 668,83<br>348,88 | 3 304,28<br>690,78    |
| 43 | CL26A  | Rame metalice gata confectionate  | kg  | 479,500 | 41,04<br>6,34      | 19 676,60<br>3 041,56 |
| 44 | CK35B  | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat  | buc | 14,000  | 22,57<br>10,57     | 316,01<br>148,01      |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|------------------|--|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 45 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t   | 0,480  | 2 177,48<br>384,77 | 1 045,19<br>184,69            |
| 46 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500  | m2  | 30,000 | 258,79<br>60,79    | 7 763,83<br>1 823,67          |
|    |                  | <b>Total Curtea de lumina nr. 3<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>40 962,25<br/>9 629,14</b> |
|    |                  | <b>1.4. Curtea de lumina nr. 4</b>   |     |        |                    |                               |
| 47 | RpCI42B          | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2  | 38,400 | 38,30<br>38,06     | 1 470,70<br>1 461,48          |
| 48 | RpCH32C          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2  | 38,400 | 9,87<br>9,51       | 379,18<br>365,36              |
| 49 | RpCH32B          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2  | 38,400 | 21,46<br>20,62     | 823,89<br>791,63              |
| 50 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000     | buc | 12,000 | 83,29<br>69,36     | 999,53<br>832,34              |
| 51 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                       | buc | 12,000 | 12,43<br>10,57     | 149,18<br>126,87              |
| 52 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile,  | m2  | 10,700 | 98,54              | 1 054,33                      |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  |     |         | 52,86              | 565,60                |
| 53 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   | kg  | 14,400  | 21,89<br>1,80      | 315,20<br>25,90       |
| 54 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg  | 44,200  | 28,17<br>5,23      | 1 245,33<br>231,32    |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                  | kg  | 110,400 | 24,44<br>3,75      | 2 698,12<br>414,32    |
| 56 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg  | 67,200  | 78,85<br>11,10     | 5 298,91<br>745,96    |
| 57 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3  | 3,200   | 1 668,98<br>348,88 | 5 340,75<br>1 116,40  |
| 58 | CL26A  | Rame metalice gata confectionate   | kg  | 764,900 | 41,04<br>6,34      | 31 388,32<br>4 851,92 |
| 59 | CK35B  | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat   | buc | 21,000  | 22,57<br>10,57     | 474,01<br>222,01      |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat   | t   | 0,832   | 2 177,52<br>384,82 | 1 811,70<br>320,17    |



| 1  | 2                | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|------------------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |                  | de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  |     |        |                 |                                |
| 61 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500   | m2  | 41,200 | 258,79<br>60,79 | 10 662,28<br>2 504,51          |
|    |                  | <b>Total Curtea de lumina nr. 4<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                 | <b>64 111,43<br/>14 575,79</b> |
|    |                  | <b>1.5. Curtea de lumina nr. 5</b>   |     |        |                 |                                |
| 62 | RpCI42B          | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2  | 28,000 | 38,30<br>38,06  | 1 072,38<br>1 065,66           |
| 63 | RpCH32C          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2  | 28,000 | 9,88<br>9,52    | 276,50<br>266,42               |
| 64 | RpCH32B          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2  | 28,000 | 21,46<br>20,62  | 600,75<br>577,23               |
| 65 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 8,000  | 83,31<br>69,36  | 666,44<br>554,92               |
| 66 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                   | buc | 8,000  | 12,61<br>10,57  | 100,85<br>84,58                |
| 67 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  | m2  | 7,200  | 98,07<br>52,86  | 706,07<br>380,59               |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   |     |         |                    |                       |
| 68 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg  | 8,400   | 21,89<br>1,80      | 183,88<br>15,12       |
| 69 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante       | kg  | 27,200  | 28,17<br>5,23      | 766,34<br>142,35      |
| 70 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                  | kg  | 71,800  | 24,44<br>3,75      | 1 754,83<br>269,48    |
| 71 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   | kg  | 34,600  | 78,85<br>11,10     | 2 728,30<br>384,08    |
| 72 | CA04B3 | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3  | 1,980   | 1 668,83<br>348,88 | 3 304,28<br>690,78    |
| 73 | CL26A  | Rame metalice gata confecționate  | kg  | 479,500 | 41,04<br>6,34      | 19 676,60<br>3 041,56 |
| 74 | CK35B  | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate în ziduri din beton armat  | buc | 14,000  | 22,57<br>10,57     | 316,01<br>148,01      |
| 75 | IzD10C | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund GF-021 și două straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate   | t   | 0,480   | 2 177,48<br>384,77 | 1 045,19<br>184,69    |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------|---|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |         | din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  |    |         |                  |                                 |
| 76 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500                                     | m2 | 30,000  | 258,79<br>60,79  | 7 763,83<br>1 823,67            |
|    |         | <b>Total Curtea de lumina nr. 5<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>40 962,25<br/>9 629,14</b>   |
|    |         | <b>Total Curti de lumina<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                  | <b>209 855,83<br/>48 044,39</b> |
|    |         | <b>2. Acoperis</b>  |    |         |                  |                                 |
|    |         | <b>2.1. Axele 1-2/C-D. Bloc nr. 2</b>   |    |         |                  |                                 |
| 77 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2 | 320,000 | 38,30<br>38,06   | 12 255,74<br>12 178,94          |
| 78 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2 | 320,000 | 9,87<br>9,51     | 3 159,94<br>3 044,74            |
| 79 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate        | m2 | 260,000 | 21,46<br>20,62   | 5 578,41<br>5 360,01            |
| 80 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu   | m3 | 12,800  | 197,39<br>180,78 | 2 526,60<br>2 314,00            |
| 81 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                               | m3 | 3,600   | 211,20<br>208,80 | 760,31<br>751,67                |
| 82 | CB03E   | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1) | m2 | 7,500   | 97,74<br>52,86   | 733,06<br>396,45                |
| 83 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru  | kg | 14,600  | 78,85<br>11,10   | 1 151,24<br>162,07              |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5       | 6                         | 7                           |
|----|------------------|--|-----|---------|---------------------------|-----------------------------|
|    |                  | prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  |     |         |                           |                             |
| 84 | CA04C3           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv   | m3  | 0,900   | <u>1 746,28</u><br>348,88 | <u>1 571,65</u><br>313,99   |
| 85 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 50,000  | <u>83,30</u><br>69,36     | <u>4 165,01</u><br>3 468,14 |
| 86 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                   | buc | 50,000  | <u>12,42</u><br>10,57     | <u>620,86</u><br>528,60     |
| 87 | CC02D2           | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   | kg  | 65,000  | <u>21,89</u><br>1,80      | <u>1 422,67</u><br>116,82   |
| 88 | CB03E            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2  | 44,500  | <u>98,21</u><br>52,86     | <u>4 370,18</u><br>2 352,27 |
| 89 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg  | 103,600 | <u>28,18</u><br>5,23      | <u>2 918,97</u><br>542,13   |
| 90 | CC02L2           | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35  | kg  | 276,000 | <u>24,44</u><br>3,75      | <u>6 745,46</u><br>1 035,85 |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|-----|--------|---|-----|---------|----------------------|-----------------------|
|     |        | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   |     |         |                      |                       |
| 91  | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                    | kg  | 24,600  | 78,85<br>11,10       | 1 939,77<br>273,07    |
| 92  | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300              | m3  | 8,700   | 1 745,99<br>348,88   | 15 190,13<br>3 035,22 |
| 93  | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 3,400   | 6 447,75<br>1 189,35 | 21 922,35<br>4 043,79 |
| 94  | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3  | 4,010   | 7 440,35<br>1 273,40 | 29 835,80<br>5 106,33 |
| 95  | CR03A  | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic  | m3  | 0,980   | 2 644,15<br>1 162,93 | 2 591,27<br>1 139,67  |
| 96  | CE42A  | Executarea lucarnelor   | buc | 3,000   | 1 469,67<br>349,03   | 4 409,02<br>1 047,10  |
| 97  | CE17A  | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1,0300  | m2  | 340,000 | 23,20<br>13,21       | 7 886,86<br>4 493,10  |
| 98  | CE30A  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total -2.53 m3 | m2  | 340,000 | 56,87<br>15,59       | 19 337,06<br>5 301,86 |
| 99  | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 2,530   | 110,96<br>20,62      | 280,72<br>52,17       |
| 100 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3  | 10,920  | 437,35<br>108,36     | 4 775,89<br>1 183,32  |

| 1   | 2      | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|--|----|---------|--------------------|------------------------|
| 101 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500  | m2 | 340,000 | 258,79<br>60,79    | 87 990,13<br>20 668,26 |
| 102 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500   | m2 | 5,800   | 258,79<br>60,79    | 1 500,97<br>352,58     |
| 103 | CK26B  | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004   | m  | 65,000  | 96,32<br>21,14     | 6 261,06<br>1 374,36   |
| 104 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan)Material marunt=1,0300   | m  | 66,000  | 179,93<br>15,86    | 11 875,30<br>1 046,63  |
| 105 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (5 coloane)Material marunt=1,0200  | m  | 51,500  | 205,12<br>18,50    | 10 563,61<br>952,80    |
| 106 | CE31B  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m   | m2 | 52,500  | 140,52<br>108,89   | 7 377,07<br>5 716,81   |
| 107 | CN16C  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante  | m2 | 67,500  | 62,33<br>37,00     | 4 207,08<br>2 497,64   |
| 108 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg | 321,600 | 74,13<br>11,10     | 23 841,23<br>3 569,96  |
| 109 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t  | 0,330   | 2 177,45<br>384,76 | 718,56<br>126,97       |
| 110 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,  | m3 | 8,500   | 525,26             | 4 464,75               |

| 1   | 2             | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|---------------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |               | acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   |    |         | 85,10            | 723,39                           |
| 111 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 170,000 | 81,98<br>37,00   | 13 936,94<br>6 290,34            |
| 112 | CC03C         | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 170,000 | 39,83<br>1,59    | 6 771,41<br>269,59               |
| 113 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final)Coeficient la manoperei=4,0000Coeficient la materiale=4,0000Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 170,000 | 55,07<br>25,37   | 9 361,36<br>4 313,38             |
|     |               | <b>Total Axele 1-2/C-D. Bloc nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>345 018,44<br/>106 144,02</b> |
|     |               | <b>2.2. Axele 2-3/A-B. Bloc nr. 1</b>  |    |         |                  |                                  |
| 114 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2 | 810,000 | 38,30<br>38,06   | 31 022,36<br>30 827,96           |
| 115 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2 | 810,000 | 9,87<br>9,51     | 7 998,58<br>7 706,98             |
| 116 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2 | 660,000 | 21,46<br>20,62   | 14 160,57<br>13 606,17           |
| 117 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3 | 7,900   | 197,39<br>180,78 | 1 559,39<br>1 428,17             |
| 118 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 7,500   | 211,20<br>208,80 | 1 583,98<br>1 565,98             |

| 1   | 2                | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|------------------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 119 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1)  | m2  | 29,160  | 98,25<br>52,86     | 2 865,07<br>1 541,40 |
| 120 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                    | kg  | 52,700  | 78,85<br>11,10     | 4 155,53<br>585,00   |
| 121 | CA04C3           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv   | m3  | 3,300   | 1 745,91<br>348,88 | 5 761,50<br>1 151,29 |
| 122 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 60,000  | 83,30<br>69,36     | 4 998,08<br>4 161,77 |
| 123 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                     | buc | 60,000  | 12,43<br>10,57     | 745,87<br>634,32     |
| 124 | CC02D2           | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg  | 78,000  | 21,89<br>1,80      | 1 707,20<br>140,18   |
| 125 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2  | 52,800  | 98,33<br>52,86     | 5 191,96<br>2 791,01 |
| 126 | CC02K            | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm   | kg  | 168,000 | 28,18<br>5,23      | 4 733,43<br>879,17   |



| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|--------|---|-----|---------|----------------------|------------------------|
|     |        | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  |     |         |                      |                        |
| 127 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg  | 331,200 | 24,44<br>3,75        | 8 094,52<br>1 243,01   |
| 128 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100      | kg  | 32,000  | 78,85<br>11,10       | 2 523,29<br>355,22     |
| 129 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3  | 10,600  | 1 745,99<br>348,88   | 18 507,51<br>3 698,08  |
| 130 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 7,470   | 6 447,62<br>1 189,35 | 48 163,70<br>8 884,44  |
| 131 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3  | 8,890   | 7 439,64<br>1 273,40 | 66 138,42<br>11 320,50 |
| 132 | CR03A  | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic  | m3  | 2,200   | 2 644,14<br>1 162,92 | 5 817,10<br>2 558,42   |
| 133 | CE42A  | Executarea lucarnelor   | buc | 4,000   | 1 469,67<br>349,04   | 5 878,70<br>1 396,14   |
| 134 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1,0300  | m2  | 828,500 | 23,20<br>13,22       | 19 218,43<br>10 948,63 |
| 135 | CE30A  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)                               | m2  | 828,500 | 56,88<br>15,59       | 47 121,11<br>12 919,36 |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                       |
|-----|-------|--|----|---------|------------------|-------------------------|
|     |       | este de 0.0075 m3/m2, consum total -2.53 m3  |    |         |                  |                         |
| 136 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3 | 5,800   | 110,82<br>20,62  | 642,77<br>119,57        |
| 137 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.   | m3 | 24,360  | 437,35<br>108,36 | 10 653,85<br>2 639,72   |
| 138 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500                        | m2 | 828,500 | 258,79<br>60,79  | 214 411,34<br>50 363,69 |
| 139 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500           | m2 | 5,800   | 258,79<br>60,79  | 1 500,97<br>352,58      |
| 140 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004   | m  | 88,000  | 96,32<br>21,14   | 8 476,51<br>1 860,67    |
| 141 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan)Material marunt=1,0300                                       | m  | 90,000  | 179,93<br>15,86  | 16 193,57<br>1 427,22   |
| 142 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (8 coloane)Material marunt=1,0200  | m  | 68,000  | 205,12<br>18,50  | 13 947,89<br>1 258,07   |
| 143 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 72,000  | 140,49<br>108,89 | 10 115,40<br>7 840,20   |
| 144 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                | m2 | 110,500 | 62,33<br>37,00   | 6 887,13<br>4 088,72    |
| 145 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg | 490,000 | 74,13<br>11,10   | 36 325,24<br>5 439,29   |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|---|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 146 | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  | t  | 0,490   | 2 177,53<br>384,80 | 1 066,99<br>188,55               |
| 147 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7%   | m3 | 33,000  | 525,26<br>85,10    | 17 333,73<br>2 808,45            |
| 148 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 660,000 | 81,98<br>37,00     | 54 108,12<br>24 421,32           |
| 149 | CC03C         | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg | 660,000 | 39,83<br>1,59      | 26 288,99<br>1 046,63            |
| 150 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final)Coeficient la manoperei=4,0000Coeficient la pentru materiale=4,0000Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 660,000 | 55,07<br>25,37     | 36 344,09<br>16 746,05           |
|     |               | <b>Total Axele 2-3/A-B. Bloc nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>762 242,89<br/>240 943,93</b> |
|     |               | <b>2.3. Axele 3-5/K-P. Bloc nr. 3</b>   |    |         |                    |                                  |
| 151 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2 | 360,000 | 38,30<br>38,06     | 13 787,72<br>13 701,32           |
| 152 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2 | 360,000 | 9,87<br>9,51       | 3 554,92<br>3 425,32             |
| 153 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea   | m2 | 250,000 | 21,46<br>20,62     | 5 363,85<br>5 153,85             |

| 1   | 2                | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|------------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
|     |                  | materialelor rezultate   |     |        |                    |                      |
| 154 | RpCB18F          | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,   | m3  | 11,200 | 197,39<br>180,78   | 2 210,79<br>2 024,75 |
| 155 | RpCG29C          | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3  | 5,700  | 211,20<br>208,80   | 1 203,83<br>1 190,15 |
| 156 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1)   | m2  | 6,500  | 98,95<br>52,86     | 643,15<br>343,59     |
| 157 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                   | kg  | 11,700 | 78,85<br>11,10     | 922,58<br>129,88     |
| 158 | CA04C3           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300             | m3  | 0,850  | 1 745,95<br>348,94 | 1 484,06<br>296,60   |
| 159 | RCsB30B<br>k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc | 46,000 | 83,30<br>69,36     | 3 831,88<br>3 190,68 |
| 160 | CP21A            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                   | buc | 46,000 | 12,45<br>10,57     | 572,53<br>486,31     |
| 161 | CC02D2           | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  | kg  | 55,200 | 21,89<br>1,80      | 1 208,19<br>99,22    |

| 1   | 2      | 3  | 4  | 5       | 6                    | 7                     |
|-----|--------|--|----|---------|----------------------|-----------------------|
|     |        | pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   |    |         |                      |                       |
| 162 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2 | 52,000  | 98,30<br>52,86       | 5 111,63<br>2 748,72  |
| 163 | CC02K  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 133,400 | 28,17<br>5,23        | 3 758,53<br>698,12    |
| 164 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante           | kg | 331,200 | 24,44<br>3,75        | 8 094,52<br>1 243,01  |
| 165 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100           | kg | 30,500  | 78,85<br>11,10       | 2 404,99<br>338,57    |
| 166 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300      | m3 | 10,100  | 1 745,97<br>348,88   | 17 634,27<br>3 523,65 |
| 167 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3 | 4,040   | 6 447,33<br>1 189,35 | 26 047,22<br>4 804,98 |
| 168 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3 | 4,490   | 7 439,35<br>1 273,40 | 33 402,68<br>5 717,55 |
| 169 | CR03A  | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic   | m3 | 1,100   | 2 644,14<br>1 162,92 | 2 908,55<br>1 279,21  |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|-------|---|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 170 | CE42A | Executarea lucarnelor   | buc | 3,000   | 1 469,67<br>349,03 | 4 409,02<br>1 047,10   |
| 171 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300   | m2  | 370,000 | 23,20<br>13,21     | 8 582,76<br>4 889,55   |
| 172 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total -2.53 m3 | m2  | 370,000 | 56,87<br>15,59     | 21 043,27<br>5 769,67  |
| 173 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 2,800   | 110,81<br>20,61    | 310,26<br>57,72        |
| 174 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3  | 12,430  | 437,35<br>108,36   | 5 436,23<br>1 346,93   |
| 175 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500  | m2  | 370,000 | 258,79<br>60,79    | 95 753,97<br>22 491,93 |
| 176 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500   | m2  | 9,600   | 258,79<br>60,79    | 2 484,40<br>583,57     |
| 177 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004  | m   | 76,000  | 96,32<br>21,14     | 7 320,63<br>1 606,95   |
| 178 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan) Material marunt=1,0300   | m   | 80,000  | 179,93<br>15,86    | 14 394,29<br>1 268,64  |
| 179 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (6 coloane) Material marunt=1,0200  | m   | 72,000  | 205,12<br>18,50    | 14 768,35<br>1 332,07  |
| 180 | CE31B | Streasina simpla cu capriori  | m2  | 64,000  | 140,49             | 8 991,46               |

| 1   | 2             | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|---|----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m   |    |         | 108,89             | 6 969,06                         |
| 181 | CN16C         | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante   | m2 | 88,400  | 62,33<br>37,00     | 5 509,71<br>3 270,98             |
| 182 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg | 400,000 | 74,13<br>11,10     | 29 653,26<br>4 440,24            |
| 183 | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  | t  | 0,400   | 2 177,53<br>384,82 | 871,01<br>153,93                 |
| 184 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  | m3 | 12,500  | 525,26<br>85,10    | 6 565,81<br>1 063,81             |
| 185 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 250,000 | 81,98<br>37,00     | 20 495,50<br>9 250,50            |
| 186 | CC03C         | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi   | kg | 250,000 | 39,83<br>1,59      | 9 957,96<br>396,46               |
| 187 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final)Coeficient la manoperei=4,0000Coeficient la pentru materiale=4,0000Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 250,000 | 55,07<br>25,37     | 13 766,70<br>6 343,20            |
|     |               | <b>Total Axele 3-5/K-P. Bloc nr. 3<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>404 460,48<br/>122 677,79</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5         | 6                | 7                                  |
|-----|---------|---|----|-----------|------------------|------------------------------------|
|     |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                  | <b>1 511 721,81<br/>469 765,74</b> |
|     |         | <b>3. Fatada</b>  |    |           |                  |                                    |
| 188 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2 | 2 348,000 | 54,11<br>39,65   | 127 041,14<br>93 086,46            |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 308,700   | 14,99<br>14,27   | 4 628,09<br>4 405,83               |
| 190 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 47,500    | 22,20<br>22,20   | 1 054,56<br>1 054,56               |
| 191 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.   | m  | 197,700   | 7,52<br>7,40     | 1 486,78<br>1 463,06               |
| 192 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 2 145,900 | 3,93<br>1,59     | 8 435,11<br>3 402,97               |
| 193 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 308,700   | 124,40<br>89,86  | 38 402,90<br>27 740,39             |
| 194 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor   | m2 | 308,700   | 36,69<br>29,07   | 11 327,55<br>8 974,84              |
| 195 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mmMateriale marunte (cirpe, spuma)=1,0100        | m2 | 1 737,200 | 377,93<br>122,11 | 656 536,61<br>212 123,59           |
| 196 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mmMateriale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 114,400   | 271,55<br>154,51 | 31 065,60<br>17 675,96             |



| 1   | 2     | 3  | 4  | 5         | 6                 | 7                        |
|-----|-------|--|----|-----------|-------------------|--------------------------|
| 197 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 2 160,300 | 23,50<br>6,34     | 50 763,13<br>13 703,21   |
| 198 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL de coordonat cu Beneficiarul   | m2 | 2 160,300 | 135,45<br>64,49   | 292 610,90<br>139 316,02 |
| 199 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu   | m  | 197,700   | 132,32<br>21,14   | 26 160,46<br>4 180,17    |
| 200 | CK57H | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F1-1450x2250(h) mm) | m2 | 26,080    | 1 888,44<br>54,10 | 49 250,40<br>1 410,83    |
| 201 | CK57H | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F2-1400x1600(h) mm) | m2 | 6,720     | 1 888,44<br>54,10 | 12 690,32<br>363,52      |
| 202 | CK57G | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F3-1400x1200(h) mm)   | m2 | 8,400     | 1 921,65<br>77,36 | 16 141,82<br>649,81      |
| 203 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale  | m  | 23,600    | 116,46<br>4,76    | 2 748,39<br>112,27       |
| 204 | CK58A | Instalarea usilor din profilurilor   | m2 | 4,400     | 3 021,15          | 13 293,06                |

| 1   | 2        | 3   | 4                  | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|----------|---|--------------------|--------|--------------------|------------------------------------|
|     |          | PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 2.20$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m <sup>2</sup> (U1-U3)  |                    |        | 84,73              | 372,82                             |
| 205 | CK12A    | Usi metalice exterioare, cu temoizolare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, finisate la producator cu vopsea pulbere (U4-650x2000(h) mm) | m <sup>2</sup>     | 1,900  | 2 477,87<br>232,58 | 4 707,96<br>441,91                 |
|     |          | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>  |                    |        |                    | <b>1 348 344,78<br/>530 478,22</b> |
|     |          | <b>4. Scari de acces 1-4</b>  |                    |        |                    |                                    |
| 206 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart  | m <sup>2</sup>     | 66,380 | 5,69<br>1,59       | 378,00<br>105,24                   |
| 207 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m <sup>2</sup>     | 66,380 | 81,98<br>37,00     | 5 441,99<br>2 456,19               |
| 208 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m <sup>2</sup>     | 66,380 | 3,93<br>1,59       | 260,90<br>105,24                   |
| 209 | CI24A    | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare   | m <sup>2</sup>     | 66,380 | 505,71<br>203,78   | 33 569,19<br>13 526,61             |
|     |          | <b>Total Scari de acces 1-4<br/>Inclusiv salariu</b>  |                    |        |                    | <b>39 650,08<br/>16 193,28</b>     |
|     |          | <b>5. Evacuarea deseurilor</b>  |                    |        |                    |                                    |
| 210 | TsH92B   | Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta  | t                  | 80,050 | 58,67<br>58,67     | 4 696,93<br>4 696,93               |
| 211 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari  | 100 m <sup>3</sup> | 0,620  | 837,50<br>0,00     | 519,25<br>0,00                     |

| 1   | 2       | 3   | 4 | 5       | 6             | 7                             |
|-----|---------|---|---|---------|---------------|-------------------------------|
|     |         | si foarte tari , pina la 25 kg la<br>distanta 11-20 m                       |   |         |               |                               |
| 212 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 5 km | t | 216,450 | 29,15<br>0,00 | 6 309,60<br>0,00              |
|     |         |   |   |         |               |                               |
|     |         | <b>Total Evacuarea deseurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                      |   |         |               | <b>11 525,78<br/>4 696,93</b> |

|  |  |  |          |                                      |
|--|--|--|----------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 3 121 098,28                         |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 256 602,85                           |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 100 024,17                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 477 725,30                         |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 5,50 %   | 191 274,90                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 669 000,20                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 110 070,02                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 779 070,22                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 755 814,04                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>4 534 884,26<br/>1 069 178,56</b> |

Intocmit

Ungureanu M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția acoperisului  
clădirii Gimnaziului „Dimitrie  
Cantemir„ din or. Causeni, sec.  
Causenii Vechi, str. Stefan cel  
Mare, nr.114**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1 A  
Lucrari de constructie (04-22-SA)**

**Valoarea de deviz 4 534 884,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1 A: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                     |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 11,310    | 52,86 | 597,85              |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 484,080   | 52,86 | 25 588,47           |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 138,915   | 52,86 | 7 343,05            |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 2 635,566 | 52,86 | 139 316,02          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 377,905   | 52,86 | 19 976,07           |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                      | h-om | 181,764   | 52,86 | 9 608,03            |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 173,666   | 52,86 | 9 179,99            |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 2 552,367 | 52,86 | 134 918,11          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 685,462   | 52,86 | 36 233,53           |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 738,642   | 52,86 | 39 044,61           |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 119,828 | 52,86 | 59 194,11           |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 3 955,296 | 52,86 | 209 076,95          |
| 13. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 75,096    | 52,86 | 3 969,57            |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 254,983   | 52,86 | 13 478,40           |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 259,236   | 52,86 | 13 703,21           |
| 16. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 27,532    | 52,86 | 1 455,33            |
| 17. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 12,477    | 52,86 | 659,53              |
| 18. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 2 265,362 | 52,86 | 119 747,05          |
| 19. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 6,726     | 52,86 | 355,54              |
| 20. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 503,884   | 52,86 | 26 635,31           |
| 21. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 162,207   | 52,86 | 8 574,28            |
| 22. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 88,856    | 52,86 | 4 696,93            |
| 23. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 229,799 | 52,86 | 117 867,23          |
| 24. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 874,695   | 52,86 | 46 236,37           |
| 25. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 410,954   | 52,86 | 21 723,02           |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>1 069 178,56</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |    |        |        |           |
|----|---------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                              | kg | 73,992 | 4,50   | 332,96    |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                 | m3 | 31,226 | 415,00 | 12 958,78 |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm     | m3 | 0,009  | 370,00 | 3,33      |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3 | 87,793 | 370,00 | 32 483,41 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3 | 34,357 | 370,00 | 12 712,09 |
| 6. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,198  | 370,00 | 73,26     |

|     |                     |  |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 7.  | 1711317306661       | Bumbac de sters  | kg  | 18,993    | 0,90     | 17,10     |
| 8.  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase  | m3  | 0,489     | 4 190,00 | 2 048,91  |
| 9.  | 20101029034950      | Rigle de rasinoase   | m3  | 11,539    | 5 080,00 | 58 618,12 |
| 10. | 2010102903497       | Scinduri geluite si faltuite   | m3  | 1,037     | 5 080,00 | 5 267,96  |
| 11. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II   | m3  | 1,789     | 4 190,00 | 7 495,91  |
| 12. | 20101029041692      | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3  | 14,434    | 4 190,00 | 60 478,46 |
| 13. | 20101029041694<br>1 | Dulapuri de rasinoase  | m3  | 2,200     | 4 190,00 | 9 218,00  |
| 14. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,941     | 4 190,00 | 3 942,79  |
| 15. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase   | m3  | 1,070     | 4 190,00 | 4 483,30  |
| 16. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III  | m3  | 0,149     | 4 190,00 | 624,31    |
| 17. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a   | m3  | 14,909    | 4 190,00 | 62 468,71 |
| 18. | 20101029087372      | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a  | m3  | 2,782     | 4 190,00 | 11 656,58 |
| 19. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3  | 0,704     | 4 190,00 | 2 949,76  |
| 20. | 2010237318750       | Distantieri  | buc | 843,456   | 0,90     | 759,10    |
| 21. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm  | m3  | 0,282     | 1 750,00 | 493,50    |
| 22. | 20301129311008      | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2  | 26,080    | 1 800,00 | 46 944,00 |
| 23. | 20301129311081<br>4 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2  | 6,720     | 1 800,00 | 12 096,00 |
| 24. | 20301129311082      | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2  | 8,400     | 1 800,00 | 15 120,00 |
| 25. | 20301129311095      | Usa din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 2.20$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e         | m2  | 4,400     | 2 900,00 | 12 760,00 |
| 26. | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2  | 30,974    | 178,00   | 5 513,38  |
| 27. | 2030132947000       | Rama metalica gata confectionata   | kg  | 2 488,000 | 34,00    | 84 592,00 |
| 28. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm  | buc | 289,989   | 2,50     | 724,97    |
| 29. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75   | l   | 18,648    | 20,00    | 372,96    |
| 30. | 2320166200676       | White spirit   | kg  | 11,346    | 33,00    | 374,42    |
| 31. | 2320187315789       | Decofrol   | kg  | 28,591    | 36,00    | 1 029,26  |
| 32. | 23203226000361      | Gudron   | kg  | 38,468    | 9,00     | 346,22    |
| 33. | 2412126100010       | Miniu de plumb   | kg  | 7,223     | 17,00    | 122,78    |
| 34. | 2413217300010       | Cleme  | buc | 97,665    | 37,00    | 3 613,61  |
| 35. | 24142161094821      | Pasta antiseptica  | kg  | 78,963    | 29,50    | 2 329,41  |
| 36. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l   | buc | 6,095     | 65,00    | 396,17    |
| 37. | 2416586105303       | Amorsa-grund   | kg  | 349,765   | 14,70    | 5 141,55  |
| 38. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"   | kg  | 0,720     | 25,00    | 18,00     |
| 39. | 24201573275000      | Pasta antiseptica  | kg  | 21,400    | 32,00    | 684,80    |
| 40. | 24301161000001      | Email PF   | kg  | 45,384    | 93,00    | 4 220,71  |
| 41. | 2430116104963       | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg  | 467,558   | 32,00    | 14 961,86 |
| 42. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg  | 24,555    | 68,00    | 1 669,74  |
| 43. | 2430126105046       | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg  | 53,280    | 118,00   | 6 287,04  |
| 44. | 24302261000001      | Fuga   | kg  | 13,276    | 34,00    | 451,38    |
| 45. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 1,330     | 37,00    | 49,21     |
| 46. | 24302261008141      | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg  | 22,692    | 92,00    | 2 087,66  |
| 47. | 2430226101010       | Grund cu quart "Gleta"   | kg  | 896,524   | 41,00    | 36 757,48 |
| 48. | 24302261094201      | Diluant alhidic D-308  | kg  | 3,176     | 29,00    | 92,10     |
| 49. | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"   | kg  | 7 480,464 | 2,85     | 21 319,32 |
| 50. | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg  | 9 350,580 | 3,10     | 28 986,80 |
| 51. | 2462106110554       | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg  | 385,004   | 5,82     | 2 240,72  |
| 52. | 2462106110601       | Paste antiseptice  | kg  | 33,501    | 29,50    | 988,28    |
| 53. | 2513736621482       | Banda izolanta   | m   | 83,360    | 0,50     | 41,67     |
| 54. | 2513736621483       | Banda de bariera de vapori   | m   | 78,436    | 3,80     | 298,06    |
| 55. | 2513736621484       | Banda hidroizolanta  | m   | 26,176    | 5,20     | 136,12    |
| 56. | 2521106718272       | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m   | 89,448    | 48,00    | 4 293,50  |

|      |                 |   |     |            |          |            |
|------|-----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 57.  | 25211067183934  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m   | 23,600     | 110,00   | 2 596,00   |
| 58.  | 25213026029092  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3                                       | m2  | 123,632    | 65,00    | 8 036,08   |
| 59.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2  | 2 076,770  | 7,90     | 16 406,48  |
| 60.  | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc | 178,900    | 127,00   | 22 720,29  |
| 61.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 240,458    | 2,20     | 529,00     |
| 62.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 27 618,742 | 2,20     | 60 761,24  |
| 63.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg  | 15 246,555 | 2,20     | 33 542,41  |
| 64.  | 26531021008311  | Tink  | kg  | 4 968,690  | 30,80    | 153 035,65 |
| 65.  | 26531021008331  | Chit pe baza de ipsos   | kg  | 325,648    | 7,20     | 2 344,67   |
| 66.  | 2653102100853   | Praimer (grund)   | kg  | 9,957      | 29,00    | 288,75     |
| 67.  | 2666122800555   | Element de inchidere  | buc | 48,616     | 33,60    | 1 633,50   |
| 68.  | 2670112202052   | Placi de granit ceramic   | m2  | 67,708     | 245,00   | 16 588,46  |
| 69.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 27,590     | 2,80     | 77,25      |
| 70.  | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)   | m2  | 5,000      | 150,00   | 750,00     |
| 71.  | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)  | m2  | 80,398     | 24,00    | 1 929,55   |
| 72.  | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica   | m2  | 1 822,353  | 8,10     | 14 761,06  |
| 73.  | 26821626113700  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3                                      | m2  | 1 877,392  | 195,00   | 366 091,44 |
| 74.  | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg  | 894,495    | 17,50    | 15 653,66  |
| 75.  | 27104036430001  | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL                                      | m2  | 174,001    | 133,00   | 23 142,14  |
| 76.  | 271040364300047 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL                                      | m2  | 1 857,739  | 133,00   | 247 079,28 |
| 77.  | 27104036430005  | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL                                      | m2  | 25,598     | 133,00   | 3 404,54   |
| 78.  | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc | 71,560     | 127,00   | 9 088,12   |
| 79.  | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass   | m   | 205,097    | 65,00    | 13 331,30  |
| 80.  | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m   | 255,234    | 60,00    | 15 314,04  |
| 81.  | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)     | kg  | 76,168     | 21,80    | 1 660,47   |
| 82.  | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 256,730    | 21,80    | 5 596,71   |
| 83.  | 27106021000020  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg  | 308,935    | 21,80    | 6 734,78   |
| 84.  | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg  | 428,654    | 19,60    | 8 401,63   |
| 85.  | 27106022000003  | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm  | kg  | 1 165,015  | 19,60    | 22 834,30  |
| 86.  | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m   | m   | 1 193,109  | 4,20     | 5 011,06   |
| 87.  | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 29,352     | 22,00    | 645,73     |
| 88.  | 27431235490026  | Opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, L=2.0 m                             | m   | 229,000    | 74,00    | 16 946,00  |
| 89.  | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m   | 197,700    | 110,00   | 21 747,00  |
| 90.  | 2811236309800   | Confectii metalice diverse  | kg  | 1 211,600  | 62,00    | 75 119,20  |
| 91.  | 2811236309900   | Confectii metalice  | kg  | 375,624    | 62,00    | 23 288,69  |
| 92.  | 28121063060008  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (U4-650x2000(h) mm)                                 | m2  | 1,900      | 2 200,00 | 4 180,00   |
| 93.  | 28631463108081  | Balamale (петли)  | buc | 40,000     | 8,50     | 340,00     |
| 94.  | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)  | buc | 10,000     | 18,00    | 180,00     |
| 95.  | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg  | 711,514    | 34,50    | 24 547,23  |
| 96.  | 2873122004100   | Plase sudate  | kg  | 1 090,800  | 37,20    | 40 577,76  |
| 97.  | 2873122005400   | Granulit pentru betoane   | m3  | 56,160     | 420,00   | 23 587,20  |
| 98.  | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 252,447    | 23,00    | 5 806,27   |
| 99.  | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg  | 3,609      | 40,00    | 144,36     |
| 100. | 2873155900800   | Electrozi de sudura   | kg  | 0,266      | 40,00    | 10,64      |
| 101. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg  | 18,497     | 40,00    | 739,88     |
| 102. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 71,478     | 1,90     | 135,81     |
| 103. | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200   | buc | 14,980     | 2,40     | 35,95      |

|      |                |  |     |            |        |                     |
|------|----------------|--|-----|------------|--------|---------------------|
| 104. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg  | 111,825    | 57,00  | 6 374,02            |
| 105. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc | 1 848,400  | 0,26   | 480,59              |
| 106. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                         | buc | 48,833     | 76,00  | 3 711,31            |
| 107. | 2874115833880  | Suruburi cu cap inecat                     | kg  | 0,048      | 25,00  | 1,20                |
| 108. | 2874115837745  | Suruburi                                   | buc | 2 430,800  | 0,38   | 923,70              |
| 109. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                | buc | 71,478     | 0,90   | 64,32               |
| 110. | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                       | buc | 14,980     | 0,92   | 13,78               |
| 111. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                          | kg  | 1,191      | 0,12   | 0,13                |
| 112. | 2874125883079  | Saibe M 16                                 | buc | 14,980     | 0,60   | 8,99                |
| 113. | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm        | buc | 69,000     | 12,00  | 828,00              |
| 114. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                 | buc | 14 960,928 | 0,68   | 10 173,43           |
| 115. | 28741458870491 | Cuie de constructie                        | kg  | 183,938    | 23,00  | 4 230,57            |
| 116. | 2875274000050  | Elemente de legatura                       | buc | 73,141     | 37,00  | 2 706,22            |
| 117. | 2875274000501  | Cot de jgheab                              | buc | 48,616     | 78,00  | 3 792,05            |
| 118. | 2875274000502  | Cot burlan                                 | buc | 97,665     | 78,00  | 7 617,87            |
| 119. | 2875274000503  | Cot de capat                               | buc | 48,833     | 84,00  | 4 101,97            |
| 120. | 2875274110001  | Piesa de legatura                          | buc | 48,833     | 31,00  | 1 513,82            |
| 121. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan          | buc | 48,616     | 93,00  | 4 521,29            |
| 122. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi       | buc | 340,312    | 34,00  | 11 570,61           |
| 123. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii         | kg  | 28,548     | 29,00  | 827,90              |
| 124. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare           | buc | 16 100,910 | 0,67   | 10 787,60           |
| 125. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                             | buc | 19 015,860 | 0,02   | 380,32              |
| 126. | 2881116002700  | Disc abraziv                               | buc | 1,328      | 36,00  | 47,81               |
| 127. | 4011106202741  | Energie electrica                          | kw  | 30,129     | 2,32   | 69,89               |
| 128. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 55,240     | 12,00  | 662,89              |
| 129. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 16,003     | 12,00  | 192,04              |
| 130. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                   | buc | 4,329      | 170,00 | 735,93              |
| 131. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata               | buc | 222,188    | 2,80   | 622,12              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>      |     |            |        | <b>2 000 483,47</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |  |      |            |        |           |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,241      | 345,00 | 83,14     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)      | h-ut | 5,944      | 348,00 | 2 068,51  |
| 3.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 10 566,000 | 2,50   | 26 415,00 |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 9,251      | 22,00  | 203,52    |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 197,477    | 12,00  | 2 369,70  |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 52,250     | 12,00  | 627,00    |
| 7.  | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 15,035     | 125,00 | 1 879,40  |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 86,436     | 12,00  | 1 037,23  |
| 9.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                     | h-ut | 3,429      | 6,00   | 20,57     |
| 10. | 2940520007610  | Perforator electric  | h-ut | 5,823      | 5,20   | 30,28     |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 217,059    | 14,00  | 3 038,82  |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 38,883     | 2,50   | 97,21     |
| 13. | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm       | h-ut | 122,958    | 16,00  | 1 967,34  |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                  | h-ut | 1,383      | 1,50   | 2,08      |
| 15. | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 26,856     | 12,00  | 322,28    |
| 16. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                    | h-ut | 22,768     | 17,00  | 387,06    |
| 17. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 9,251      | 27,00  | 249,78    |
| 18. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                  | h-ut | 14,547     | 31,00  | 450,95    |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 22,745     | 25,00  | 568,63    |
| 20. | 2952270007403  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                           | h-ut | 4,154      | 125,00 | 519,25    |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                         | h-ut | 13,440     | 12,00  | 161,28    |
| 22. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 3,809      | 3,50   | 13,33     |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)       | h-ut | 12,572     | 8,50   | 106,86    |
| 24. | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp                           | h-ut | 1,600      | 8,50   | 13,60     |

|     |               |                                       |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | (Drujba, пила дисковая электрическая) |      |        |        |                  |
| 25. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw             | h-ut | 28,608 | 22,00  | 629,39           |
| 26. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                  | h-ut | 4,765  | 360,00 | 1 715,40         |
| 27. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                       | h-ut | 0,414  | 360,00 | 149,04           |
| 28. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                     | h-ut | 22,944 | 275,00 | 6 309,60         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |        |        | <b>51 436,25</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 3 121 098,28 |
| Asigurarea sociala         | 24,00 %  | 256 602,85   |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 100 024,17   |
| Total                      | 100,00 + | 3 477 725,30 |
| Cheltueli de regie         | 5,50 %   | 191 274,90   |
| Total                      | 100,00 + | 3 669 000,20 |
| Beneficiu de de viz        | 3,00 %   | 110 070,02   |
| Total                      | 100,00 + | 3 779 070,22 |
| TVA                        | 20,00 %  | 755 814,04   |

**Total deviz:**

**4 534 884,26**

Intocmit

Ungureanu M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reconstrucția acoperisului clădirii  
Gimnaziului „Dimitrie Cantemir”, din or.  
Causeni, sec. Causeni Vechi, str. Stefan cel  
Mare, nr.114

**Investitor** Agentia de Dezvoltare Regionala  
Sud

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Curti de lumina</b>   |      |  |                      |                         |
|        |                             | <b>1.1. Curtea de lumina nr. 1</b>  |      |  |                      |                         |
| 1      | RCsB30B k=2.7               | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |  |                      | 83,31<br>-----<br>69,36 |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 0,3400                                 | 52,86                | 48,52                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460                                 | 52,86                | 20,84                   |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081                                 | 170,00               | 3,72                    |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0088                                 | 12,00                | 0,28                    |
|        | 2952260003903               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300                                 | 16,00                | 9,94                    |
| 2      | CP21A                       | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                    | buc  |  |                      | 12,61<br>-----<br>10,57 |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 0,1800                                 | 52,86                | 9,52                    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200                                 | 52,86                | 1,06                    |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000                                 | 2,20                 | 0,66                    |
|        | 1421202200525               | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010                                 | 370,00               | 0,37                    |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005                                 | 12,00                | 0,01                    |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008                                | 4 190,00             | 0,52                    |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200                                 | 23,00                | 0,46                    |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010                                 | 14,00                | 0,01                    |
| 3      | CB03E                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2   |  |                      | 98,03<br>-----<br>52,86 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 52,86                | 7,93                    |
|        | 7124010010700               | Dulgher   | h-om | 0,8500                                 | 52,86                | 44,93                   |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050                                 | 0,12                 | 0,00                    |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000                                 | 0,90                 | 0,27                    |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000                                 | 1,90                 | 0,57                    |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300                                 | 29,00                | 0,87                    |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300                                 | 23,00                | 0,69                    |
|        | 2030122928385               | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300                                 | 178,00               | 23,14                   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010                                 | 4 190,00             | 4,05                    |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010                                 | 4 190,00             | 4,05                    |
|        | 2320187315789               | Decofrol  | kg   | 0,1200                                 | 36,00                | 4,32                    |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200                                 | 360,00               | 7,20                    |
| 4      | CC02D2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg   |  |                      | 21,88<br>-----<br>1,79  |
|        | 7123020011140               | Fierar beton  | h-om | 0,0340                                 | 52,86                | 1,79                    |
|        | 2710602200000               | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250                                 | 19,60                | 20,09                   |
| 5      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina  | kg   |  |                      | 28,18<br>-----          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  |      |          |        | 5,23               |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0950   | 52,86  | 5,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040   | 52,86  | 0,21               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 21,80  | 22,34              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantiери   | buc  | 0,2800   | 0,90   | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00 | 0,13               |
| 6  | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |          |        | 24,44<br>3,75      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660   | 52,86  | 3,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 52,86  | 0,26               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60  | 20,09              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantiери   | buc  | 0,2800   | 0,90   | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00 | 0,13               |
| 7  | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   | kg   |          |        | 78,85<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86  | 11,10              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00  | 65,13              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00  | 0,34               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00  | 0,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00  | 1,76               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100   | 12,00  | 0,12               |
| 8  | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |        | 1 668,99<br>348,90 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86  | 325,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86  | 23,80              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 303,0000 | 2,20   | 686,60             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7460   | 370,00 | 284,40             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6850   | 415,00 | 292,74             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3300   | 12,00  | 4,08               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00  | 10,07              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00  | 7,20               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00 | 35,00              |
| 9  | CL26A          | Rame metalice gata confectionate  | kg   |          |        | 41,04<br>6,34      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1100   | 52,86  | 5,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100   | 52,86  | 0,53               |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata  | kg   | 1,0000   | 34,00  | 34,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050   | 40,00  | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080   | 2,32   | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0050   | 68,00  | 0,34               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0200   | 2,20   | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200   | 4,50   | 0,09               |
| 10 | CK35B          | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat  | buc  |          |        | 22,57<br>10,57     |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2000   | 52,86  | 10,57              |
|    | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm   | buc  | 1,0000   | 12,00  | 12,00              |
| 11 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate MC-1   | kg   |          |        | 41,04<br>6,34      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1100   | 52,86  | 5,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100   | 52,86  | 0,53               |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata  | kg   | 1,0000   | 34,00  | 34,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050   | 40,00  | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080   | 2,32   | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0050   | 68,00  | 0,34               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0200   | 2,20   | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200   | 4,50   | 0,09               |
| 12 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a  | t    |          |        | 2 177,53           |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
|    |                | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv   |      |         |          | 384,84   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 7,2800  | 52,86    | 384,84   |
|    | 24301161000001 | Email PF  | kg   | 12,0000 | 93,00    | 1 116,00 |
|    | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu   | kg   | 6,0000  | 92,00    | 552,00   |
|    | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308   | kg   | 0,8400  | 29,00    | 24,33    |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 3,0000  | 33,00    | 99,00    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 1,5000  | 0,90     | 1,35     |
| 13 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500   | m2   |         |          | 258,80   |
|    |                |   |      |         |          | 60,79    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,22    |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL  | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,60   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19     |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,33    |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70     |
|    |                | <b>1.2. Curtea de lumina nr. 2</b>  |      |         |          |          |
| 14 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2   |         |          | 38,30    |
|    |                |   |      |         |          | 38,06    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24     |
| 15 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |         |          | 9,88     |
|    |                |   |      |         |          | 9,52     |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
| 16 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2   |         |          | 21,46    |
|    |                |   |      |         |          | 20,62    |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,2800  | 52,86    | 14,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100  | 52,86    | 5,81     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700  | 12,00    | 0,84     |
| 17 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |         |          | 83,30    |
|    |                |   |      |         |          | 69,36    |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,3400  | 52,86    | 48,52    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460  | 52,86    | 20,84    |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081  | 170,00   | 3,71     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0088  | 12,00    | 0,29     |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 9,94     |
| 18 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                     | buc  |         |          | 12,08    |
|    |                |   |      |         |          | 10,57    |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1800  | 52,86    | 9,52     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,86    | 1,06     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000  | 2,20     | 0,66     |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010  | 370,00   | 0,37     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005  | 12,00    | 0,01     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008 | 4 190,00 | 0,00     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200  | 23,00    | 0,46     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 14,00    | 0,01     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| 19 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2   |          |          | 97,97<br>52,86     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 52,86    | 7,93               |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8500   | 52,86    | 44,93              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050   | 0,12     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000   | 0,90     | 0,27               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,03               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,03               |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20               |
| 20 | CC02D2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg   |          |          | 21,89<br>1,80      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0340   | 52,86    | 1,80               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09              |
| 21 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante     | kg   |          |          | 28,18<br>5,23      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0950   | 52,86    | 5,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040   | 52,86    | 0,21               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 21,80    | 22,35              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13               |
| 22 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |          |          | 24,44<br>3,75      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660   | 52,86    | 3,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 52,86    | 0,26               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13               |
| 23 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   | kg   |          |          | 78,85<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,12              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
| 24 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |          | 1 668,91<br>348,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,78              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 303,0000 | 2,20     | 686,60             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7460   | 370,00   | 284,33             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6850   | 415,00   | 292,74             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3300   | 12,00    | 4,08               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,08              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00              |
| 25 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate  | kg   |          |          | 41,04<br>6,34      |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1100  | 52,86  | 5,81     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 52,86  | 0,53     |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata   | kg   | 1,0000  | 34,00  | 34,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 40,00  | 0,20     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 2,32   | 0,02     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0050  | 68,00  | 0,34     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200  | 2,20   | 0,04     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200  | 4,50   | 0,09     |
| 26 | CK35B          | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat   | buc  |         |        | 22,57    |
|    |                |  |      |         |        | 10,57    |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2000  | 52,86  | 10,57    |
|    | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm  | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00    |
| 27 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |         |        | 2 177,50 |
|    |                |  |      |         |        | 384,85   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 52,86  | 384,85   |
|    | 24301161000001 | Email PF   | kg   | 12,0000 | 93,00  | 1 116,00 |
|    | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg   | 6,0000  | 92,00  | 552,00   |
|    | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308  | kg   | 0,8400  | 29,00  | 24,31    |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 33,00  | 99,00    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 0,90   | 1,35     |
| 28 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500  | m2   |         |        | 258,80   |
|    |                |  |      |         |        | 60,79    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86  | 47,57    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86  | 13,22    |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00 | 160,60   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50  | 9,19     |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67   | 6,33     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00 | 13,34    |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00 | 5,33     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00  | 2,52     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00  | 0,70     |
| 29 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |         |        | 14,99    |
|    |                |  |      |         |        | 14,27    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1200  | 52,86  | 6,34     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,86  | 7,93     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12     |
| 30 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |        | 124,40   |
|    |                |  |      |         |        | 89,86    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 52,86  | 74,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 52,86  | 15,86    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 370,00 | 11,10    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 12,00  | 0,09     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 14,00  | 0,06     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20     |
| 31 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"  | m2   |         |        | 5,48     |
|    |                |  |      |         |        | 1,59     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 52,86  | 1,59     |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Tuffuhgput"  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,80   | 0,14     |
|    |                | <b>1.3. Curtea de lumina nr. 3</b>   |      |         |        |          |
| 32 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2   |         |        | 38,30    |
|    |                |  |      |         |        | 38,06    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3600  | 52,86  | 19,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3600  | 52,86  | 19,03    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24     |
| 33 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea  | m2   |         |        | 9,88     |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------|
|    |                | materialelor   |      |         |          | 9,52           |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36           |
| 34 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2   |         |          | 21,46<br>20,62 |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,2800  | 52,86    | 14,80          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100  | 52,86    | 5,81           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0700  | 12,00    | 0,84           |
| 35 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manopere=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |         |          | 83,31<br>69,36 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 0,3400  | 52,86    | 48,52          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,1460  | 52,86    | 20,84          |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0081  | 170,00   | 3,72           |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0088  | 12,00    | 0,28           |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 9,94           |
| 36 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                    | buc  |         |          | 12,61<br>10,57 |
|    | 71230110010200 | Betonist   | h-om | 0,1800  | 52,86    | 9,52           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,86    | 1,06           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3000  | 2,20     | 0,66           |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667  | m3   | 0,0010  | 370,00   | 0,37           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0005  | 12,00    | 0,01           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,00008 | 4 190,00 | 0,52           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0200  | 23,00    | 0,46           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 14,00    | 0,01           |
| 37 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2   |         |          | 98,07<br>52,86 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,86    | 7,93           |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,8500  | 52,86    | 44,93          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050  | 0,12     | 0,00           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  | 1,90     | 0,57           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0300  | 23,00    | 0,69           |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 0,1300  | 178,00   | 23,14          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,07           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,07           |
|    | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 0,1200  | 36,00    | 4,32           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200  | 360,00   | 7,20           |
| 38 | CC02D2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   | kg   |         |          | 21,89<br>1,80  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0340  | 52,86    | 1,80           |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250  | 19,60    | 20,09          |
| 39 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante        | kg   |         |          | 28,17<br>5,23  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0950  | 52,86    | 5,02           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040  | 52,86    | 0,21           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 1,0250  | 21,80    | 22,34          |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 22,00    | 0,22           |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800  | 0,90     | 0,25           |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010  | 125,00   | 0,12           |
| 40 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in  | kg   |         |          | 24,44          |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   |      |          |        | 3,75               |
|    | 7123020011140  | Fiarar beton   | h-om | 0,0660   | 52,86  | 3,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050   | 52,86  | 0,26               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 19,60  | 20,09              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantiери  | buc  | 0,2800   | 0,90   | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00 | 0,13               |
| 41 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg   |          |        | 78,85<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator   | h-om | 0,2100   | 52,86  | 11,10              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice   | kg   | 1,0400   | 62,00  | 65,13              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200   | 17,00  | 0,34               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100   | 40,00  | 0,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800   | 22,00  | 1,76               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastrа  | h-ut | 0,0100   | 12,00  | 0,12               |
| 42 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300      | m3   |          |        | 1 668,83<br>348,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 6,1500   | 52,86  | 325,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 52,86  | 23,79              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 303,0000 | 2,20   | 686,60             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nesalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7460   | 370,00 | 284,23             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6850   | 415,00 | 292,80             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,3300   | 12,00  | 4,08               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250   | 31,00  | 10,07              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 12,00  | 7,20               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2800   | 125,00 | 34,97              |
| 43 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate   | kg   |          |        | 41,04<br>6,34      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1100   | 52,86  | 5,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100   | 52,86  | 0,53               |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata   | kg   | 1,0000   | 34,00  | 34,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050   | 40,00  | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080   | 2,32   | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0050   | 68,00  | 0,34               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200   | 2,20   | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200   | 4,50   | 0,09               |
| 44 | CK35B          | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat   | buc  |          |        | 22,57<br>10,57     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2000   | 52,86  | 10,57              |
|    | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm  | buc  | 1,0000   | 12,00  | 12,00              |
| 45 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |          |        | 2 177,48<br>384,77 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800   | 52,86  | 384,77             |
|    | 24301161000001 | Email PF   | kg   | 12,0000  | 93,00  | 1 116,00           |
|    | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg   | 6,0000   | 92,00  | 552,00             |
|    | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308  | kg   | 0,8400   | 29,00  | 24,35              |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000   | 33,00  | 99,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000   | 0,90   | 1,35               |
| 46 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500   | m2   |          |        | 258,79<br>60,79    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,9000   | 52,86  | 47,57              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500   | 52,86  | 13,21              |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500   | 133,00 | 160,60             |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000   | 17,50  | 9,19               |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000   | 0,67   | 6,33               |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000   | 127,00 | 13,34              |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                       |
|----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------------|
|    | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33                    |
|    | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70                    |
|    |               | <b>1.4. Curtea de lumina nr. 4</b>  |      |         |          |                         |
| 47 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2   |         |          | 38,30<br>-----<br>38,06 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24                    |
| 48 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |         |          | 9,87<br>-----<br>9,51   |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76                    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36                    |
| 49 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2   |         |          | 21,46<br>-----<br>20,62 |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,2800  | 52,86    | 14,80                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100  | 52,86    | 5,81                    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700  | 12,00    | 0,84                    |
| 50 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |         |          | 83,29<br>-----<br>69,36 |
|    | 7123011000200 | Betonist  | h-om | 0,3400  | 52,86    | 48,53                   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460  | 52,86    | 20,84                   |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081  | 170,00   | 3,71                    |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0088  | 12,00    | 0,28                    |
|    | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 9,94                    |
| 51 | CP21A         | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                    | buc  |         |          | 12,43<br>-----<br>10,57 |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,1800  | 52,86    | 9,52                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,86    | 1,06                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000  | 2,20     | 0,66                    |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010  | 370,00   | 0,37                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005  | 12,00    | 0,01                    |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008 | 4 190,00 | 0,35                    |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200  | 23,00    | 0,46                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 14,00    | 0,01                    |
| 52 | CB03E         | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2   |         |          | 98,54<br>-----<br>52,86 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,86    | 7,93                    |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,8500  | 52,86    | 44,93                   |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050  | 0,12     | 0,00                    |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27                    |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000  | 1,90     | 0,57                    |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87                    |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300  | 23,00    | 0,69                    |
|    | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300  | 178,00   | 23,14                   |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,31                    |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,31                    |
|    | 2320187315789 | Decofrol  | kg   | 0,1200  | 36,00    | 4,32                    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200  | 360,00   | 7,20                    |
| 53 | CC02D2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg   |         |          | 21,89<br>-----<br>1,80  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,0340  | 52,86    | 1,80                    |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|----------|--------|--------------------|
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 19,60  | 20,09              |
| 54 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |          |        | 28,17<br>5,23      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0950   | 52,86  | 5,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040   | 52,86  | 0,21               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 21,80  | 22,35              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,90   | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00 | 0,12               |
| 55 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                            | kg   |          |        | 24,44<br>3,75      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0660   | 52,86  | 3,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050   | 52,86  | 0,26               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 19,60  | 20,09              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,90   | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00 | 0,12               |
| 56 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100  | kg   |          |        | 78,85<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator   | h-om | 0,2100   | 52,86  | 11,10              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice   | kg   | 1,0400   | 62,00  | 65,12              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200   | 17,00  | 0,34               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100   | 40,00  | 0,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800   | 22,00  | 1,76               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100   | 12,00  | 0,12               |
| 57 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300           | m3   |          |        | 1 668,98<br>348,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 6,1500   | 52,86  | 325,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 52,86  | 23,79              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 303,0000 | 2,20   | 686,60             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7460   | 370,00 | 284,32             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6850   | 415,00 | 292,83             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,3300   | 12,00  | 4,08               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250   | 31,00  | 10,07              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 12,00  | 7,20               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2800   | 125,00 | 35,00              |
| 58 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate   | kg   |          |        | 41,04<br>6,34      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1100   | 52,86  | 5,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100   | 52,86  | 0,53               |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata   | kg   | 1,0000   | 34,00  | 34,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050   | 40,00  | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080   | 2,32   | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0050   | 68,00  | 0,34               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200   | 2,20   | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200   | 4,50   | 0,09               |
| 59 | CK35B          | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat   | buc  |          |        | 22,57<br>10,57     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2000   | 52,86  | 10,57              |
|    | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm  | buc  | 1,0000   | 12,00  | 12,00              |
| 60 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |          |        | 2 177,52<br>384,82 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800   | 52,86  | 384,82             |
|    | 24301161000001 | Email PF   | kg   | 12,0000  | 93,00  | 1 116,00           |
|    | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg   | 6,0000   | 92,00  | 552,00             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
|    | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308   | kg   | 0,8400  | 29,00    | 24,36                    |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 3,0000  | 33,00    | 99,00                    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 1,5000  | 0,90     | 1,35                     |
| 61 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500   | m2   |         |          | 258,79<br>-----<br>60,79 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,22                    |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL  | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,60                   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19                     |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33                     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,33                    |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33                     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70                     |
|    |                | <b>1.5. Curtea de lumina nr. 5</b>  |      |         |          |                          |
| 62 | RpC142B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2   |         |          | 38,30<br>-----<br>38,06  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600  | 52,86    | 19,03                    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24                     |
| 63 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |         |          | 9,88<br>-----<br>9,52    |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900  | 52,86    | 4,76                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36                     |
| 64 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2   |         |          | 21,46<br>-----<br>20,62  |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,2800  | 52,86    | 14,80                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100  | 52,86    | 5,81                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700  | 12,00    | 0,84                     |
| 65 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |         |          | 83,31<br>-----<br>69,36  |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,3400  | 52,86    | 48,52                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460  | 52,86    | 20,84                    |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081  | 170,00   | 3,72                     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0088  | 12,00    | 0,28                     |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 9,94                     |
| 66 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                    | buc  |         |          | 12,61<br>-----<br>10,57  |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1800  | 52,86    | 9,52                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,86    | 1,06                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000  | 2,20     | 0,66                     |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010  | 370,00   | 0,37                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005  | 12,00    | 0,01                     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008 | 4 190,00 | 0,52                     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200  | 23,00    | 0,46                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 14,00    | 0,01                     |
| 67 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2   |         |          | 98,07<br>-----<br>52,86  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,86    | 7,93                     |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8500  | 52,86    | 44,93                    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050  | 0,12     | 0,00                     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27                     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,07               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,07               |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20               |
| 68 | CC02D2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg   |          |          | 21,89<br>1,80      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0340   | 52,86    | 1,80               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09              |
| 69 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg   |          |          | 28,17<br>5,23      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0950   | 52,86    | 5,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040   | 52,86    | 0,21               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 21,80    | 22,34              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,12               |
| 70 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                  | kg   |          |          | 24,44<br>3,75      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660   | 52,86    | 3,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 52,86    | 0,26               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13               |
| 71 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   | kg   |          |          | 78,85<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,13              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
| 72 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |          | 1 668,83<br>348,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 303,0000 | 2,20     | 686,60             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7460   | 370,00   | 284,23             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6850   | 415,00   | 292,80             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3300   | 12,00    | 4,08               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,07              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 34,97              |
| 73 | CL26A          | Rame metalice gata confectionate  | kg   |          |          | 41,04<br>6,34      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1100   | 52,86    | 5,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100   | 52,86    | 0,53               |
|    | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata  | kg   | 1,0000   | 34,00    | 34,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050   | 40,00    | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080   | 2,32     | 0,02               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0050   | 68,00    | 0,34               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0200   | 2,20     | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200   | 4,50     | 0,09               |
| 74 | CK35B          | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm   | buc  |          |          | 22,57              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
|    |                | fixate in ziduri din beton armat   |      |         |        | 10,57    |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2000  | 52,86  | 10,57    |
|    | 28741363133001 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm  | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00    |
| 75 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |         |        | 2 177,48 |
|    |                |  |      |         |        | 384,77   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 52,86  | 384,77   |
|    | 24301161000001 | Email PF   | kg   | 12,0000 | 93,00  | 1 116,00 |
|    | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg   | 6,0000  | 92,00  | 552,00   |
|    | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308  | kg   | 0,8400  | 29,00  | 24,35    |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 33,00  | 99,00    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 0,90   | 1,35     |
| 76 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500   | m2   |         |        | 258,79   |
|    |                |  |      |         |        | 60,79    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86  | 47,57    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86  | 13,21    |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00 | 160,60   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50  | 9,19     |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67   | 6,33     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00 | 13,34    |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00 | 5,33     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00  | 2,52     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00  | 0,70     |
|    |                | <b>2. Acoperis</b>   |      |         |        |          |
|    |                | <b>2.1. Axele 1-2/C-D. Bloc nr. 2</b>  |      |         |        |          |
| 77 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2   |         |        | 38,30    |
|    |                |  |      |         |        | 38,06    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3600  | 52,86  | 19,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3600  | 52,86  | 19,03    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24     |
| 78 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2   |         |        | 9,87     |
|    |                |  |      |         |        | 9,51     |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0900  | 52,86  | 4,76     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900  | 52,86  | 4,76     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36     |
| 79 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2   |         |        | 21,46    |
|    |                |  |      |         |        | 20,62    |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,2800  | 52,86  | 14,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100  | 52,86  | 5,81     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,84     |
| 80 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3   |         |        | 197,39   |
|    |                |  |      |         |        | 180,78   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 2,1000  | 52,86  | 111,01   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200  | 52,86  | 69,77    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,2900  | 22,00  | 6,38     |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,2900  | 27,00  | 7,83     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 12,00  | 1,80     |
| 81 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3   |         |        | 211,20   |
|    |                |  |      |         |        | 208,80   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4500  | 52,86  | 23,79    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,5000  | 52,86  | 185,01   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1200  | 12,00  | 1,44     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800  | 12,00  | 0,96     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                           |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-----------------------------|
| 82 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1)  | m2   |          |          | 97,74<br>-----<br>52,86     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 52,86    | 7,93                        |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8500   | 52,86    | 44,93                       |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050   | 0,12     | 0,00                        |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000   | 0,90     | 0,27                        |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57                        |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87                        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69                        |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14                       |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 3,91                        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 3,91                        |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32                        |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20                        |
| 83 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                    | kg   |          |          | 78,85<br>-----<br>11,10     |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10                       |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,13                       |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34                        |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40                        |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76                        |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12                        |
| 84 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv   | m3   |          |          | 1 746,28<br>-----<br>348,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79                       |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,18                      |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7450   | 370,00   | 284,08                      |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6750   | 415,00   | 288,66                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3400   | 12,00    | 4,20                        |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,09                       |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20                        |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00                       |
| 85 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |          |          | 83,30<br>-----<br>69,36     |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,3400   | 52,86    | 48,53                       |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460   | 52,86    | 20,84                       |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081   | 170,00   | 3,72                        |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0088   | 12,00    | 0,29                        |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300   | 16,00    | 9,94                        |
| 86 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                     | buc  |          |          | 12,42<br>-----<br>10,57     |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1800   | 52,86    | 9,51                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200   | 52,86    | 1,06                        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000   | 2,20     | 0,66                        |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010   | 370,00   | 0,37                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005   | 12,00    | 0,01                        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008  | 4 190,00 | 0,34                        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200   | 23,00    | 0,46                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010   | 14,00    | 0,01                        |
| 87 | CC02D2         | Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')  | kg   |          |          | 21,89<br>-----<br>1,80      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0340   | 52,86    | 1,80                        |
|    | 27106022000003 | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09                       |
| 88 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de  | m2   |          |          | 98,21                       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|----------------|---|------|----------|----------|----------------------|
|    |                | 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  |      |          |          | 52,86                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 52,86    | 7,93                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8500   | 52,86    | 44,93                |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050   | 0,12     | 0,00                 |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000   | 0,90     | 0,27                 |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69                 |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14                |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,14                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,14                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20                 |
| 89 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |          |          | 28,18<br>5,23        |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0950   | 52,86    | 5,02                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040   | 52,86    | 0,21                 |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 21,80    | 22,34                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25                 |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13                 |
| 90 | CC02L2         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |          |          | 24,44<br>3,75        |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660   | 52,86    | 3,49                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 52,86    | 0,26                 |
|    | 27106022000003 | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25                 |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13                 |
| 91 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100            | kg   |          |          | 78,85<br>11,10       |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10                |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,13                |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34                 |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40                 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12                 |
| 92 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300       | m3   |          |          | 1 745,99<br>348,88   |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79                |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,17               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7450   | 370,00   | 283,92               |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6750   | 415,00   | 288,54               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3400   | 12,00    | 4,20                 |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,07                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20                 |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00                |
| 93 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3   |          |          | 6 447,75<br>1 189,35 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om | 20,2500  | 52,86    | 1 070,41             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,2500   | 52,86    | 118,94               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg   | 7,5000   | 57,00    | 427,50               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100   | 4 190,00 | 41,90                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,9300   | 4 190,00 | 3 896,70             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44MM calit II   | m3   | 0,1200   | 4 190,00 | 502,80               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg   | kg   | 3,4000   | 34,50    | 117,30               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------|
|    |                 | (Поковки)  |      |         |          |          |
|    | 24142161094821  | Pasta antisepctica   | kg   | 3,0100  | 29,50    | 88,79    |
|    | 23203226000361  | Gudron   | kg   | 2,5800  | 9,00     | 23,22    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg   | 3,0000  | 23,00    | 69,00    |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)   | m2   | 1,4500  | 24,00    | 34,80    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500  | 348,00   | 52,20    |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,3300  | 8,50     | 2,81     |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,2300  | 6,00     | 1,38     |
| 94 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antisepctic  | m3   |         |          | 7 440,35 |
|    |                 |  |      |         |          | 1 273,40 |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om | 21,6800 | 52,86    | 1 146,01 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,4100  | 52,86    | 127,39   |
|    | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a   | m3   | 0,1600  | 4 190,00 | 670,82   |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,0600  | 4 190,00 | 251,82   |
|    | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3   | 0,8300  | 4 190,00 | 3 477,39 |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg   | 7,2000  | 23,00    | 165,60   |
|    | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)  | kg   | 4,3800  | 21,80    | 95,49    |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)   | m2   | 3,3800  | 24,00    | 81,12    |
|    | 24142161094821  | Pasta antisepctica   | kg   | 1,9600  | 29,50    | 57,82    |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 38,0000 | 34,50    | 1 311,00 |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500  | 348,00   | 52,16    |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,4400  | 8,50     | 3,74     |
| 95 | CR03A           | Cotrasirca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antisepctic  | m3   |         |          | 2 644,15 |
|    |                 |  |      |         |          | 1 162,93 |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 20,0000 | 52,86    | 1 057,20 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,0000  | 52,86    | 105,72   |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,2500  | 4 190,00 | 1 047,50 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 5,0000  | 23,00    | 115,00   |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 5,0000  | 29,00    | 145,00   |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200  | buc  | 3,5000  | 2,40     | 8,40     |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16   | buc  | 3,5000  | 0,92     | 3,22     |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16   | buc  | 3,5000  | 0,60     | 2,10     |
|    | 24201573275000  | Pasta antisepctica   | kg   | 5,0000  | 32,00    | 160,00   |
| 96 | CE42A           | Executarea lucarnelor  | buc  |         |          | 1 469,67 |
|    |                 |  |      |         |          | 349,03   |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om | 5,9700  | 52,86    | 315,57   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6330  | 52,86    | 33,46    |
|    | 28631463108081  | Balamale (петли)   | buc  | 4,0000  | 8,50     | 34,00    |
|    | 28631463112701  | Сремон (ручка оконная)   | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00    |
|    | 201010290416941 | Dulapuri de rasinoase  | m3   | 0,2200  | 4 190,00 | 921,80   |
|    | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)  | m2   | 0,5000  | 150,00   | 75,00    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg   | 1,4000  | 23,00    | 32,20    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1100  | 348,00   | 38,28    |
|    | 29552700002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)   | h-ut | 0,1600  | 8,50     | 1,36     |
| 97 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1,0300   | m2   |         |          | 23,20    |
|    |                 |  |      |         |          | 13,21    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2000  | 52,86    | 10,57    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 52,86    | 2,64     |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica  | m2   | 1,1500  | 8,10     | 9,59     |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)   | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 14,00    | 0,14     |
| 98 | CE30A           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total - 2.53 m3 | m2   |         |          | 56,87    |
|    |                 |  |      |         |          | 15,59    |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,2250  | 52,86    | 11,89    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  | 52,86    | 3,70     |
|    | 20101029034950  | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,0075  | 5 080,00 | 38,10    |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1200  | 23,00  | 2,76   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 14,00  | 0,42   |
| 99  | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3   |         |        | 110,96 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 0,3900  | 52,86  | 20,62  |
|     | 2462106110601   | Paste antiseptice  | kg   | 3,0100  | 29,50  | 88,79  |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut | 0,0010  | 345,00 | 0,41   |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0030  | 360,00 | 1,14   |
| 100 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.   | m3   |         |        | 437,35 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,0500  | 52,86  | 108,36 |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg   | 9,8000  | 32,00  | 313,60 |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 5,0400  | 2,20   | 11,09  |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut | 0,0040  | 345,00 | 1,39   |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290  | 1,50   | 0,04   |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080  | 360,00 | 2,87   |
| 101 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500              | m2   |         |        | 258,79 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86  | 47,57  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86  | 13,21  |
|     | 271040364300047 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00 | 160,60 |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50  | 9,19   |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67   | 6,33   |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00 | 13,34  |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00 | 5,33   |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00  | 2,52   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00  | 0,70   |
| 102 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500 | m2   |         |        | 258,79 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86  | 47,57  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86  | 13,22  |
|     | 271040364300005 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00 | 160,59 |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50  | 9,19   |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67   | 6,33   |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00 | 13,33  |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00 | 5,34   |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00  | 2,52   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00  | 0,70   |
| 103 | CK26B           | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004   | m    |         |        | 96,32  |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,3200  | 52,86  | 16,92  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 52,86  | 4,23   |
|     | 27431235490026  | Opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, L=2.0 m  | m    | 1,0000  | 74,00  | 74,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,26   | 1,04   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 14,00  | 0,14   |
| 104 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan)Material marunt=1,0300                             | m    |         |        | 179,93 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  | 52,86  | 15,86  |
|     | 2710406311800   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  | 60,00  | 64,89  |
|     | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  | 34,00  | 49,03  |
|     | 2666122800555   | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  | 33,60  | 6,92   |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  | 37,00  | 3,81   |
|     | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  | 93,00  | 19,16  |
|     | 2875274000501   | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  | 78,00  | 16,07  |
|     | 2874115837745   | Suruburi   | buc  | 10,0000 | 0,38   | 3,91   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 14,00  | 0,28   |
| 105 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (5 coloane)Material marunt=1,0200  | m    |         |        | 205,12 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  | 52,86  | 18,50  |
|     | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  | 65,00  | 69,62  |
|     | 2875274000502   | Cot burlan   | buc  | 0,5000  | 78,00  | 39,78  |
|     | 2875274110001   | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  | 31,00  | 7,91   |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2413217300010  | Cleme  | buc  | 0,5000  | 37,00    | 18,87              |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  | 76,00    | 19,38              |
|     | 2875274000503  | Cot de capat   | buc  | 0,2500  | 84,00    | 21,42              |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  | 37,00    | 9,44               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21               |
| 106 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m   | m2   |         |          | 140,52<br>108,89   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0600  | 52,86    | 3,17               |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 1,8000  | 52,86    | 95,15              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 52,86    | 10,57              |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite   | m3   | 0,0055  | 5 080,00 | 27,96              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21               |
| 107 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante  | m2   |         |          | 62,33<br>37,00     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000  | 52,86    | 37,00              |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000  | 118,00   | 23,60              |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700  | 20,00    | 1,40               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000  | 2,80     | 0,28               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 0,90     | 0,05               |
| 108 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg   |         |          | 74,13<br>11,10     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 52,86    | 10,04              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 52,86    | 0,53               |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100  | 52,86    | 0,53               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000  | 62,00    | 62,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 40,00    | 0,20               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 2,32     | 0,02               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100  | 68,00    | 0,68               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200  | 2,20     | 0,04               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200  | 4,50     | 0,09               |
| 109 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    |         |          | 2 177,45<br>384,76 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 52,86    | 384,76             |
|     | 24301161000001 | Email PF   | kg   | 12,0000 | 93,00    | 1 116,00           |
|     | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu  | kg   | 6,0000  | 92,00    | 552,00             |
|     | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308  | kg   | 0,8400  | 29,00    | 24,33              |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 33,00    | 99,00              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 0,90     | 1,36               |
| 110 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   | m3   |         |          | 525,26<br>85,10    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,6100  | 52,86    | 85,10              |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane  | m3   | 1,0400  | 420,00   | 436,80             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,2800  | 12,00    | 3,36               |
| 111 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 81,98<br>37,00     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 52,86    | 31,72              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,86    | 5,29               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 370,00   | 15,54              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 14,00    | 0,42               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
| 112 | CC03C          | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |         |          | 39,83<br>1,59      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 52,86    | 1,32               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,86    | 0,26               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 37,20    | 37,57              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 21,80    | 0,11               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 22,00    | 0,22               |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 125,00   | 0,07               |
| 113 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din   | m2   |         |          | 55,07              |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------|
|     |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final)Coeficient la manoperei=4,0000Coeficient la materiale=4,0000Coeficient la utilajului=4,0000 |      |        |          | 25,37  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0,1000 | 52,86    | 21,14  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200 | 52,86    | 4,23   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500 | 2,20     | 18,92  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070 | 370,00   | 10,36  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,10   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030 | 14,00    | 0,17   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,15   |
|     |               | <b>2.2. Axele 2-3/A-B. Bloc nr. 1</b>   |      |        |          |        |
| 114 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,   | m2   |        |          | 38,30  |
|     |               |   |      |        |          | 38,06  |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,3600 | 52,86    | 19,03  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600 | 52,86    | 19,03  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24   |
| 115 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |        |          | 9,87   |
|     |               |   |      |        |          | 9,51   |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0900 | 52,86    | 4,76   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900 | 52,86    | 4,76   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 12,00    | 0,36   |
| 116 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  | m2   |        |          | 21,46  |
|     |               |   |      |        |          | 20,62  |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,2800 | 52,86    | 14,80  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100 | 52,86    | 5,81   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700 | 12,00    | 0,84   |
| 117 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu   | m3   |        |          | 197,39 |
|     |               |   |      |        |          | 180,78 |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 2,1000 | 52,86    | 111,01 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200 | 52,86    | 69,77  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 12,00    | 0,60   |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,2900 | 22,00    | 6,38   |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,2900 | 27,00    | 7,83   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1500 | 12,00    | 1,80   |
| 118 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor   | m3   |        |          | 211,20 |
|     |               |   |      |        |          | 208,80 |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4500 | 52,86    | 23,79  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,5000 | 52,86    | 185,01 |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,1200 | 12,00    | 1,44   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800 | 12,00    | 0,96   |
| 119 | CB03E         | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1)   | m2   |        |          | 98,25  |
|     |               |   |      |        |          | 52,86  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 52,86    | 7,93   |
|     | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,8500 | 52,86    | 44,93  |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 0,12     | 0,00   |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 0,90     | 0,27   |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 1,90     | 0,57   |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 29,00    | 0,87   |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 23,00    | 0,69   |
|     | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300 | 178,00   | 23,14  |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010 | 4 190,00 | 4,17   |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010 | 4 190,00 | 4,17   |
|     | 2320187315789 | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 36,00    | 4,32   |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200 | 360,00   | 7,20   |
| 120 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  | kg   |        |          | 78,85  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
|     |                | (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100   |      |          |          | 11,10              |
|     | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10              |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,12              |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34               |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
| 121 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv   | m3   |          |          | 1 745,91<br>348,88 |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,17             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7450   | 370,00   | 283,89             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,6750   | 415,00   | 288,49             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,3400   | 12,00    | 4,20               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,08              |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20               |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00              |
| 122 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manoperei=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |          |          | 83,30<br>69,36     |
|     | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,3400   | 52,86    | 48,53              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1460   | 52,86    | 20,84              |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta  | buc  | 0,0081   | 170,00   | 3,72               |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0088   | 12,00    | 0,29               |
|     | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm  | h-ut | 0,2300   | 16,00    | 9,94               |
| 123 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                     | buc  |          |          | 12,43<br>10,57     |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1800   | 52,86    | 9,51               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200   | 52,86    | 1,06               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3000   | 2,20     | 0,66               |
|     | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3   | 0,0010   | 370,00   | 0,37               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005   | 12,00    | 0,01               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,00008  | 4 190,00 | 0,35               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0200   | 23,00    | 0,46               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010   | 14,00    | 0,01               |
| 124 | CC02D2         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A)   | kg   |          |          | 21,89<br>1,80      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0340   | 52,86    | 1,80               |
|     | 27106022000003 | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09              |
| 125 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile  | m2   |          |          | 98,33<br>52,86     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500   | 52,86    | 7,93               |
|     | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,8500   | 52,86    | 44,93              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050   | 0,12     | 0,00               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000   | 0,90     | 0,27               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69               |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,21               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,21               |
|     | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20               |
| 126 | CC02K          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si   | kg   |          |          | 28,18<br>5,23      |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------------------|
|     |                | stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   |      |          |          |                      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0950   | 52,86    | 5,02                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040   | 52,86    | 0,21                 |
|     | 27106021000020 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 21,80    | 22,34                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25                 |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,13                 |
| 127 | CC02L2         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg   |          |          | 24,44<br>3,75        |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0660   | 52,86    | 3,49                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050   | 52,86    | 0,26                 |
|     | 27106022000003 | Otel beton A500C, cu diametrul barelor peste 8 mm  | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09                |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25                 |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,12                 |
| 128 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100      | kg   |          |          | 78,85<br>11,10       |
|     | 7136080025001  | Montator   | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10                |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice   | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,13                |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34                 |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40                 |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76                 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12                 |
| 129 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |          | 1 745,99<br>348,88   |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79                |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,17               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7450   | 370,00   | 283,92               |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6750   | 415,00   | 288,54               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,3400   | 12,00    | 4,20                 |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,08                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20                 |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00                |
| 130 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3   |          |          | 6 447,62<br>1 189,35 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3  | h-om | 20,2500  | 52,86    | 1 070,41             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,2500   | 52,86    | 118,94               |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg   | 7,5000   | 57,00    | 427,50               |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III  | m3   | 0,0100   | 4 190,00 | 42,07                |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,9300   | 4 190,00 | 3 896,64             |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II  | m3   | 0,1200   | 4 190,00 | 502,58               |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 3,4000   | 34,50    | 117,30               |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg   | 3,0100   | 29,50    | 88,80                |
|     | 23203226000361 | Gudron   | kg   | 2,5800   | 9,00     | 23,22                |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg   | 3,0000   | 23,00    | 69,00                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)   | m2   | 1,4500   | 24,00    | 34,80                |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500   | 348,00   | 52,18                |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,3300   | 8,50     | 2,80                 |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,2300   | 6,00     | 1,38                 |
| 131 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3   |          |          | 7 439,64<br>1 273,40 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3  | h-om | 21,6800  | 52,86    | 1 146,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,4100   | 52,86    | 127,39               |
|     | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a   | m3   | 0,1600   | 4 190,00 | 670,21               |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm,   | m3   | 0,0600   | 4 190,00 | 251,21               |

| 1   | 2               | 3  | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|--|-------|---------|----------|----------------------|
|     |                 | calit, a II a  |       |         |          |                      |
|     | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3    | 0,8300  | 4 190,00 | 3 477,84             |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg    | 7,2000  | 23,00    | 165,60               |
|     | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)  | kg    | 4,3800  | 21,80    | 95,48                |
|     | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)   | m2    | 3,3800  | 24,00    | 81,12                |
|     | 24142161094821  | Pasta antisepetica   | kg    | 1,9600  | 29,50    | 57,82                |
|     | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg    | 38,0000 | 34,50    | 1 311,00             |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut  | 0,1500  | 348,00   | 52,22                |
|     | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut  | 0,4400  | 8,50     | 3,74                 |
| 132 | CR03A           | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antisepetic  | m3    |         |          | 2 644,14<br>1 162,92 |
|     | 7124010010700   | Dulgher  | h-om  | 20,0000 | 52,86    | 1 057,20             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 2,0000  | 52,86    | 105,72               |
|     | 2010102906900   | Rigle de rasinoase   | m3    | 0,2500  | 4 190,00 | 1 047,50             |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg    | 5,0000  | 23,00    | 115,00               |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg    | 5,0000  | 29,00    | 145,00               |
|     | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200  | buc   | 3,5000  | 2,40     | 8,40                 |
|     | 2874115841069   | Piulite patrate M 16   | buc   | 3,5000  | 0,92     | 3,22                 |
|     | 2874125883079   | Saibe M 16   | buc   | 3,5000  | 0,60     | 2,10                 |
|     | 24201573275000  | Pasta antisepetica   | kg    | 5,0000  | 32,00    | 160,00               |
| 133 | CE42A           | Executarea lucarnelor  | buc   |         |          | 1 469,67<br>349,04   |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om  | 5,9700  | 52,86    | 315,57               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,6330  | 52,86    | 33,46                |
|     | 28631463108081  | Balamale (петли)   | buc   | 4,0000  | 8,50     | 34,00                |
|     | 28631463112701  | Sremon (ручка оконная)   | buc   | 1,0000  | 18,00    | 18,00                |
|     | 201010290416941 | Dulapuri de rasinoase  | m3    | 0,2200  | 4 190,00 | 921,80               |
|     | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)  | m2    | 0,5000  | 150,00   | 75,00                |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg    | 1,4000  | 23,00    | 32,20                |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut  | 0,1100  | 348,00   | 38,28                |
|     | 29552700002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)   | h-uta | 0,1600  | 8,50     | 1,36                 |
| 134 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300  | m2    |         |          | 23,20<br>13,22       |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om  | 0,2000  | 52,86    | 10,57                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0500  | 52,86    | 2,64                 |
|     | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica  | m2    | 1,1500  | 8,10     | 9,59                 |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)   | buc   | 12,0000 | 0,02     | 0,25                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0100  | 14,00    | 0,14                 |
| 135 | CE30A           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total - 2.53 m3 | m2    |         |          | 56,88<br>15,59       |
|     | 71240100107001  | Dulgher  | h-om  | 0,2250  | 52,86    | 11,89                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0700  | 52,86    | 3,70                 |
|     | 20101029034950  | Rigle de rasinoase   | m3    | 0,0075  | 5 080,00 | 38,10                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg    | 0,1200  | 23,00    | 2,76                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0300  | 14,00    | 0,42                 |
| 136 | CN51B           | Tratamentul antisepetic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepetice: carcasa din cherestea.   | m3    |         |          | 110,82<br>20,62      |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om  | 0,3900  | 52,86    | 20,62                |
|     | 2462106110601   | Paste antisepetice   | kg    | 3,0100  | 29,50    | 88,79                |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut  | 0,0010  | 345,00   | 0,36                 |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut  | 0,0030  | 360,00   | 1,06                 |
| 137 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.   | m3    |         |          | 437,35<br>108,36     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om  | 2,0500  | 52,86    | 108,36               |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg    | 9,8000  | 32,00    | 313,60               |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg    | 5,0400  | 2,20     | 11,09                |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut  | 0,0040  | 345,00   | 1,37                 |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut  | 0,0290  | 1,50     | 0,04                 |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,88             |
| 138 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500                        | m2   |         |          | 258,79<br>60,79  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,22            |
|     | 271040364300047 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,60           |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19             |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33             |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,34            |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33             |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70             |
| 139 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500           | m2   |         |          | 258,79<br>60,79  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,22            |
|     | 271040364300005 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,59           |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19             |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33             |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,33            |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,34             |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70             |
| 140 | CK26B           | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004   | m    |         |          | 96,32<br>21,14   |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,3200  | 52,86    | 16,92            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 52,86    | 4,23             |
|     | 274312354900026 | Opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, L=2.0 m  | m    | 1,0000  | 74,00    | 74,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,26     | 1,04             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 14,00    | 0,14             |
| 141 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan)Material marunt=1,0300                                       | m    |         |          | 179,93<br>15,86  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  | 52,86    | 15,86            |
|     | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  | 60,00    | 64,89            |
|     | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  | 34,00    | 49,03            |
|     | 2666122800555   | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  | 33,60    | 6,92             |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  | 37,00    | 3,81             |
|     | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  | 93,00    | 19,16            |
|     | 2875274000501   | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  | 78,00    | 16,07            |
|     | 2874115837745   | Suruburi   | buc  | 10,0000 | 0,38     | 3,91             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 14,00    | 0,28             |
| 142 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (8 coloane)Material marunt=1,0200  | m    |         |          | 205,12<br>18,50  |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  | 52,86    | 18,50            |
|     | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  | 65,00    | 69,61            |
|     | 2875274000502   | Cot burlan   | buc  | 0,5000  | 78,00    | 39,78            |
|     | 2875274110001   | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  | 31,00    | 7,91             |
|     | 2413217300010   | Cleme  | buc  | 0,5000  | 37,00    | 18,87            |
|     | 2874115830000   | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  | 76,00    | 19,38            |
|     | 2875274000503   | Cot de capat   | buc  | 0,2500  | 84,00    | 21,42            |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  | 37,00    | 9,44             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21             |
| 143 | CE31B           | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2   |         |          | 140,49<br>108,89 |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina  | h-om | 0,0600  | 52,86    | 3,17             |
|     | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 1,8000  | 52,86    | 95,15            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 52,86    | 10,57            |
|     | 2010102903497   | Scinduri geluite si faltuite   | m3   | 0,0055  | 5 080,00 | 27,94            |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21             |
| 144 | CN16C           | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu   | m2   |         |          | 62,33            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
|     |                | lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante  |      |         |        | 37,00              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,7000  | 52,86  | 37,00              |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80   | kg   | 0,2000  | 118,00 | 23,60              |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,1000  | 2,80   | 0,28               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 0,90   | 0,04               |
| 145 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |         |        | 74,13<br>11,10     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900  | 52,86  | 10,04              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 52,86  | 0,53               |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100  | 52,86  | 0,53               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,0000  | 62,00  | 62,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050  | 40,00  | 0,20               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080  | 2,32   | 0,02               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0100  | 68,00  | 0,68               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0200  | 2,20   | 0,04               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200  | 4,50   | 0,09               |
| 146 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  | t    |         |        | 2 177,53<br>384,80 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 7,2800  | 52,86  | 384,80             |
|     | 24301161000001 | Email PF  | kg   | 12,0000 | 93,00  | 1 116,00           |
|     | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu   | kg   | 6,0000  | 92,00  | 552,00             |
|     | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308   | kg   | 0,8400  | 29,00  | 24,39              |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 3,0000  | 33,00  | 99,00              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 1,5000  | 0,90   | 1,35               |
| 147 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  | m3   |         |        | 525,26<br>85,10    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,6100  | 52,86  | 85,10              |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane   | m3   | 1,0400  | 420,00 | 436,80             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,2800  | 12,00  | 3,36               |
| 148 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 81,98<br>37,00     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 52,86  | 31,72              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,86  | 5,29               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 370,00 | 15,54              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 14,00  | 0,42               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30               |
| 149 | CC03C          | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |         |        | 39,83<br>1,59      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 52,86  | 1,32               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,86  | 0,26               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 37,20  | 37,57              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 21,80  | 0,11               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 22,00  | 0,22               |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,90   | 0,27               |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 125,00 | 0,07               |
| 150 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2   |         |        | 55,07<br>25,37     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 52,86  | 21,14              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,86  | 4,23               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,20   | 18,92              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 370,00 | 10,36              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,10               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 14,00  | 0,17               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 25,00  | 0,15               |
|     |                | <b>2.3. Axele 3-5/K-P. Bloc nr. 3</b>   |      |         |        |                    |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| 151 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,  | m2   |          |          | 38,30<br>38,06     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,3600   | 52,86    | 19,03              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3600   | 52,86    | 19,03              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200   | 12,00    | 0,24               |
| 152 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2   |          |          | 9,87<br>9,51       |
|     | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0,0900   | 52,86    | 4,76               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900   | 52,86    | 4,76               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300   | 12,00    | 0,36               |
| 153 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2   |          |          | 21,46<br>20,62     |
|     | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0,2800   | 52,86    | 14,80              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1100   | 52,86    | 5,81               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0700   | 12,00    | 0,84               |
| 154 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,   | m3   |          |          | 197,39<br>180,78   |
|     | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 2,1000   | 52,86    | 111,01             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200   | 52,86    | 69,78              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500   | 12,00    | 0,60               |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,2900   | 22,00    | 6,38               |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,2900   | 27,00    | 7,83               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500   | 12,00    | 1,80               |
| 155 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3   |          |          | 211,20<br>208,80   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,5000   | 52,86    | 185,01             |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,1200   | 12,00    | 1,44               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800   | 12,00    | 0,96               |
| 156 | CB03E         | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1)  | m2   |          |          | 98,95<br>52,86     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500   | 52,86    | 7,93               |
|     | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0,8500   | 52,86    | 44,93              |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050   | 0,12     | 0,00               |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000   | 0,90     | 0,27               |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000   | 1,90     | 0,57               |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300   | 29,00    | 0,87               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0300   | 23,00    | 0,69               |
|     | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 0,1300   | 178,00   | 23,14              |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,51               |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010   | 4 190,00 | 4,51               |
|     | 2320187315789 | Decofrol   | kg   | 0,1200   | 36,00    | 4,32               |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200   | 360,00   | 7,20               |
| 157 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100       | kg   |          |          | 78,85<br>11,10     |
|     | 7136080025001 | Montator   | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10              |
|     | 2811236309900 | Confectii metalice   | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,13              |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb  | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34               |
|     | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
| 158 | CA04C3        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |          | 1 745,95<br>348,94 |
|     | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,12             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,82              |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,18             |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                       |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7450  | 370,00   | 283,81                  |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6750  | 415,00   | 288,54                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,3400  | 12,00    | 4,21                    |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250  | 31,00    | 10,07                   |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000  | 12,00    | 7,20                    |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2800  | 125,00   | 35,00                   |
| 159 | RCsB30B k=2.7  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm Coeficient la manopere=300 mm Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc  |         |          | 83,30<br>-----<br>69,36 |
|     | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 0,3400  | 52,86    | 48,53                   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,1460  | 52,86    | 20,84                   |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0081  | 170,00   | 3,72                    |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0088  | 12,00    | 0,29                    |
|     | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 9,94                    |
| 160 | CP21A          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor                                   | buc  |         |          | 12,45<br>-----<br>10,57 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,1800  | 52,86    | 9,51                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,86    | 1,06                    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3000  | 2,20     | 0,66                    |
|     | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667  | m3   | 0,0010  | 370,00   | 0,37                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0005  | 12,00    | 0,01                    |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,00008 | 4 190,00 | 0,36                    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0200  | 23,00    | 0,46                    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 14,00    | 0,01                    |
| 161 | CC02D2         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A')   | kg   |         |          | 21,89<br>-----<br>1,80  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0340  | 52,86    | 1,80                    |
|     | 27106022000003 | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm   | kg   | 1,0250  | 19,60    | 20,09                   |
| 162 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile   | m2   |         |          | 98,30<br>-----<br>52,86 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,86    | 7,93                    |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,8500  | 52,86    | 44,93                   |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050  | 0,12     | 0,00                    |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27                    |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  | 1,90     | 0,57                    |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87                    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0300  | 23,00    | 0,69                    |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2   | 0,1300  | 178,00   | 23,14                   |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,19                    |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010  | 4 190,00 | 4,19                    |
|     | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 0,1200  | 36,00    | 4,32                    |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200  | 360,00   | 7,20                    |
| 163 | CC02K          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante        | kg   |         |          | 28,17<br>-----<br>5,23  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0950  | 52,86    | 5,02                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040  | 52,86    | 0,21                    |
|     | 27106021000020 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250  | 21,80    | 22,34                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 22,00    | 0,22                    |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800  | 0,90     | 0,25                    |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010  | 125,00   | 0,12                    |
| 164 | CC02L2         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                  | kg   |         |          | 24,44<br>-----<br>3,75  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0660  | 52,86    | 3,49                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,86    | 0,26                    |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                             |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|-------------------------------|
|     | 27106022000003 | Otel beton A500C , cu diametrul barelor peste 8 mm   | kg   | 1,0250   | 19,60    | 20,09                         |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                          |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,90     | 0,25                          |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0010   | 125,00   | 0,12                          |
| 165 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100       | kg   |          |          | 78,85<br>-----<br>11,10       |
|     | 7136080025001  | Montator   | h-om | 0,2100   | 52,86    | 11,10                         |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice   | kg   | 1,0400   | 62,00    | 65,12                         |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200   | 17,00    | 0,34                          |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,40                          |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800   | 22,00    | 1,76                          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12                          |
| 166 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusivMaterial marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3   |          |          | 1 745,97<br>-----<br>348,88   |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 6,1500   | 52,86    | 325,09                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 52,86    | 23,79                         |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 339,0000 | 2,20     | 768,17                        |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7450   | 370,00   | 283,91                        |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6750   | 415,00   | 288,53                        |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,3400   | 12,00    | 4,20                          |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250   | 31,00    | 10,08                         |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 12,00    | 7,20                          |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2800   | 125,00   | 35,00                         |
| 167 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3   |          |          | 6 447,33<br>-----<br>1 189,35 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3  | h-om | 20,2500  | 52,86    | 1 070,42                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,2500   | 52,86    | 118,94                        |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg   | 7,5000   | 57,00    | 427,50                        |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III  | m3   | 0,0100   | 4 190,00 | 41,49                         |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,9300   | 4 190,00 | 3 896,49                      |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II  | m3   | 0,1200   | 4 190,00 | 503,01                        |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 3,4000   | 34,50    | 117,30                        |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg   | 3,0100   | 29,50    | 88,79                         |
|     | 23203226000361 | Gudron   | kg   | 2,5800   | 9,00     | 23,22                         |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg   | 3,0000   | 23,00    | 69,00                         |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)   | m2   | 1,4500   | 24,00    | 34,80                         |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500   | 348,00   | 52,20                         |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,3300   | 8,50     | 2,80                          |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,2300   | 6,00     | 1,38                          |
| 168 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3   |          |          | 7 439,35<br>-----<br>1 273,40 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3  | h-om | 21,6800  | 52,86    | 1 146,00                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,4100   | 52,86    | 127,39                        |
|     | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a   | m3   | 0,1600   | 4 190,00 | 670,03                        |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,0600   | 4 190,00 | 251,03                        |
|     | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3   | 0,8300   | 4 190,00 | 3 477,98                      |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg   | 7,2000   | 23,00    | 165,60                        |
|     | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)  | kg   | 4,3800   | 21,80    | 95,48                         |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)   | m2   | 3,3800   | 24,00    | 81,12                         |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg   | 1,9600   | 29,50    | 57,82                         |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 38,0000  | 34,50    | 1 311,00                      |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500   | 348,00   | 52,16                         |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,4400   | 8,50     | 3,74                          |
| 169 | CR03A          | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic   | m3   |          |          | 2 644,14<br>-----<br>1 162,92 |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|     | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 20,0000 | 52,86    | 1 057,20           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,0000  | 52,86    | 105,72             |
|     | 2010102906900   | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,2500  | 4 190,00 | 1 047,50           |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 5,0000  | 23,00    | 115,00             |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 5,0000  | 29,00    | 145,00             |
|     | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200  | buc  | 3,5000  | 2,40     | 8,40               |
|     | 2874115841069   | Piulite patrate M 16   | buc  | 3,5000  | 0,92     | 3,22               |
|     | 2874125883079   | Saibe M 16   | buc  | 3,5000  | 0,60     | 2,10               |
|     | 24201573275000  | Pasta antiseptica  | kg   | 5,0000  | 32,00    | 160,00             |
| 170 | CE42A           | Executarea lucarnelor  | buc  |         |          | 1 469,67<br>349,03 |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om | 5,9700  | 52,86    | 315,57             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6330  | 52,86    | 33,46              |
|     | 28631463108081  | Balamale (петли)   | buc  | 4,0000  | 8,50     | 34,00              |
|     | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)   | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 201010290416941 | Dulapuri de rasinoase  | m3   | 0,2200  | 4 190,00 | 921,80             |
|     | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)  | m2   | 0,5000  | 150,00   | 75,00              |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg   | 1,4000  | 23,00    | 32,20              |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1100  | 348,00   | 38,28              |
|     | 2955270002609   | Fierastrau mecanic cu lantern de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)  | h-ut | 0,1600  | 8,50     | 1,36               |
| 171 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1,0300   | m2   |         |          | 23,20<br>13,21     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2000  | 52,86    | 10,57              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 52,86    | 2,64               |
|     | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica  | m2   | 1,1500  | 8,10     | 9,59               |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)   | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 14,00    | 0,14               |
| 172 | CE30A           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total - 2.53 m3 | m2   |         |          | 56,87<br>15,59     |
|     | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,2250  | 52,86    | 11,89              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  | 52,86    | 3,70               |
|     | 20101029034950  | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,0075  | 5 080,00 | 38,10              |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1200  | 23,00    | 2,76               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 14,00    | 0,42               |
| 173 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3   |         |          | 110,81<br>20,61    |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 0,3900  | 52,86    | 20,61              |
|     | 2462106110601   | Paste antiseptice  | kg   | 3,0100  | 29,50    | 88,80              |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut | 0,0010  | 345,00   | 0,37               |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0030  | 360,00   | 1,03               |
| 174 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.   | m3   |         |          | 437,35<br>108,36   |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,0500  | 52,86    | 108,36             |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg   | 9,8000  | 32,00    | 313,60             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 5,0400  | 2,20     | 11,09              |
|     | 2410520006700   | Automacara   | h-ut | 0,0040  | 345,00   | 1,39               |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290  | 1,50     | 0,04               |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,87               |
| 175 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500  | m2   |         |          | 258,79<br>60,79    |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,21              |
|     | 271040364300047 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,60             |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19               |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33               |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,34              |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33               |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70               |
| 176 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu   | m2   |         |          | 258,79             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
|     |                | acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilorMaterial marunt=1,0500  |      |         |          | 60,79  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  | 52,86    | 47,57  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 52,86    | 13,21  |
|     | 27104036430005 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL   | m2   | 1,1500  | 133,00   | 160,60 |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  | 17,50    | 9,19   |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  | 0,67     | 6,33   |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  | 127,00   | 13,34  |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  | 127,00   | 5,33   |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  | 48,00    | 2,52   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 14,00    | 0,70   |
| 177 | CK26B          | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004   | m    |         |          | 96,32  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,3200  | 52,86    | 16,92  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 52,86    | 4,23   |
|     | 27431235490026 | Opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, L=2.0 m  | m    | 1,0000  | 74,00    | 74,00  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,26     | 1,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 14,00    | 0,14   |
| 178 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan)Material marunt=1,0300   | m    |         |          | 179,93 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  | 52,86    | 15,86  |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  | 60,00    | 64,89  |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  | 34,00    | 49,03  |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  | 33,60    | 6,92   |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  | 37,00    | 3,81   |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  | 93,00    | 19,16  |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  | 78,00    | 16,07  |
|     | 2874115837745  | Suruburi   | buc  | 10,0000 | 0,38     | 3,91   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 14,00    | 0,28   |
| 179 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (6 coloane)Material marunt=1,0200  | m    |         |          | 205,12 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  | 52,86    | 18,50  |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  | 65,00    | 69,61  |
|     | 2875274000502  | Cot burlan   | buc  | 0,5000  | 78,00    | 39,78  |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  | 31,00    | 7,91   |
|     | 2413217300010  | Cleme  | buc  | 0,5000  | 37,00    | 18,87  |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  | 76,00    | 19,38  |
|     | 2875274000503  | Cot de capat   | buc  | 0,2500  | 84,00    | 21,42  |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  | 37,00    | 9,44   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21   |
| 180 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluisti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluista pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2   |         |          | 140,49 |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0600  | 52,86    | 3,17   |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 1,8000  | 52,86    | 95,15  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 52,86    | 10,57  |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite   | m3   | 0,0055  | 5 080,00 | 27,94  |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 14,00    | 0,21   |
| 181 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                  | m2   |         |          | 62,33  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,7000  | 52,86    | 37,00  |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80  | kg   | 0,2000  | 118,00   | 23,60  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0700  | 20,00    | 1,40   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000  | 2,80     | 0,28   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 0,90     | 0,05   |
| 182 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg   |         |          | 74,13  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 52,86    | 10,04  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 52,86    | 0,53   |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100  | 52,86    | 0,53   |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000  | 62,00    | 62,00  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 40,00    | 0,20   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 2,32     | 0,02   |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100  | 68,00    | 0,68   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200  | 2,20     | 0,04   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0200  | 4,50     | 0,09               |
| 183 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  | t    |         |          | 2 177,53<br>384,82 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 7,2800  | 52,86    | 384,82             |
|     | 24301161000001 | Email PF  | kg   | 12,0000 | 93,00    | 1 116,00           |
|     | 24302261008141 | Grund GF-021 rosu-cafeniu   | kg   | 6,0000  | 92,00    | 552,00             |
|     | 24302261094201 | Diluant alhidic D-308   | kg   | 0,8400  | 29,00    | 24,35              |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 3,0000  | 33,00    | 99,00              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 1,5000  | 0,90     | 1,35               |
| 184 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  | m3   |         |          | 525,26<br>85,10    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,6100  | 52,86    | 85,10              |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane   | m3   | 1,0400  | 420,00   | 436,80             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,2800  | 12,00    | 3,36               |
| 185 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 81,98<br>37,00     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 52,86    | 31,72              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,86    | 5,29               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 370,00   | 15,54              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 14,00    | 0,42               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
| 186 | CC03C          | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |         |          | 39,83<br>1,59      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 52,86    | 1,32               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,86    | 0,26               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 37,20    | 37,57              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 21,80    | 0,11               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 22,00    | 0,22               |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,90     | 0,27               |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 125,00   | 0,07               |
| 187 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2   |         |          | 55,07<br>25,37     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 52,86    | 21,14              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,86    | 4,23               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,20     | 18,92              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 370,00   | 10,36              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,10               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 14,00    | 0,17               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,15               |
|     |                | <b>3. Fatada</b>  |      |         |          |                    |
| 188 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2   |         |          | 54,11<br>39,65     |
|     | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,7500  | 52,86    | 39,65              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0003  | 4 190,00 | 1,26               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 4 190,00 | 0,42               |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0003  | 4 190,00 | 1,26               |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012 | 1 750,00 | 0,21               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0030  | 23,00    | 0,07               |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 4,5000  | 2,50     | 11,25              |
| 189 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |         |          | 14,99<br>14,27     |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 52,86    | 6,34               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,86    | 7,93               |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
| 190 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |         |        | 22,20  |
|     |                |  |      |         |        | 22,20  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2100  | 52,86  | 11,10  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100  | 52,86  | 11,10  |
| 191 | RpC142A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m    |         |        | 7,52   |
|     |                |  |      |         |        | 7,40   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,0900  | 52,86  | 4,76   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 52,86  | 2,64   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
| 192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 3,93   |
|     |                |  |      |         |        | 1,59   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 52,86  | 1,59   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 14,70  | 2,21   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,80   | 0,14   |
| 193 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |        | 124,40 |
|     |                |  |      |         |        | 89,86  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 52,86  | 74,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 52,86  | 15,86  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 370,00 | 11,10  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 12,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 14,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,20   |
| 194 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor  | m2   |         |        | 36,69  |
|     |                |  |      |         |        | 29,07  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 52,86  | 23,79  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,86  | 5,29   |
|     | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos  | kg   | 1,0549  | 7,20   | 7,60   |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 14,00  | 0,01   |
| 195 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100        | m2   |         |        | 377,93 |
|     |                |  |      |         |        | 122,11 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,8920  | 52,86  | 100,01 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4180  | 52,86  | 22,10  |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 2,85   | 11,51  |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 3,10   | 15,66  |
|     | 26821626113700 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3   | m2   | 1,0700  | 195,00 | 210,74 |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 7,90   | 8,78   |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,6800  | 4,20   | 2,88   |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 0,68   | 5,49   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250  | 12,00  | 0,30   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 14,00  | 0,05   |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0210  | 2,50   | 0,05   |
| 196 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2   |         |        | 271,55 |
|     |                |  |      |         |        | 154,51 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 2,3940  | 52,86  | 126,55 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,5290  | 52,86  | 27,96  |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000  | 2,85   | 11,51  |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000  | 3,10   | 15,65  |
|     | 25213026029092 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3  | m2   | 1,0700  | 65,00  | 70,25  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,2700  | 7,90   | 10,13  |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000  | 0,68   | 5,49   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250  | 12,00  | 0,30   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034  | 14,00  | 0,05   |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,3000 | 12,00    | 3,60              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0210 | 2,50     | 0,05              |
| 197 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2   |        |          | 23,50<br>6,34     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1200 | 52,86    | 6,34              |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"  | kg   | 0,4150 | 41,00    | 17,01             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,80     | 0,14              |
| 198 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL de coordonat cu Beneficiarul  | m2   |        |          | 135,45<br>64,49   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 52,86    | 64,49             |
|     | 26531021008311  | Tink  | kg   | 2,3000 | 30,80    | 70,84             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05              |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0060 | 12,00    | 0,07              |
| 199 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    |        |          | 132,32<br>21,14   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,3200 | 52,86    | 16,92             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 52,86    | 4,23              |
|     | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,26     | 1,04              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 14,00    | 0,14              |
| 200 | CK57H           | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F1-1450x2250(h) mm) | m2   |        |          | 1 888,44<br>54,10 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,0234 | 52,86    | 54,10             |
|     | 20301129311008  | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000 | 2,50     | 16,25             |
|     | 2513736621482   | Banda izolanta  | m    | 1,5100 | 0,50     | 0,75              |
|     | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,5400 | 3,80     | 5,85              |
|     | 2513736621484   | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5200 | 5,20     | 2,70              |
|     | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1160 | 65,00    | 7,54              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0306 | 12,00    | 0,37              |
|     | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,1167 | 5,20     | 0,61              |
|     | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0757 | 3,50     | 0,26              |
| 201 | CK57H           | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F2-1400x1600(h) mm) | m2   |        |          | 1 888,44<br>54,10 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,0234 | 52,86    | 54,10             |
|     | 203011293110814 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000 | 2,50     | 16,25             |
|     | 2513736621482   | Banda izolanta  | m    | 1,5100 | 0,50     | 0,75              |
|     | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,5400 | 3,80     | 5,85              |
|     | 2513736621484   | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5200 | 5,20     | 2,70              |
|     | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1160 | 65,00    | 7,54              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0306 | 12,00    | 0,37              |
|     | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,1167 | 5,20     | 0,61              |
|     | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0757 | 3,50     | 0,26              |
| 202 | CK57G           | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F3-1400x1200(h) mm)   | m2   |        |          | 1 921,65<br>77,36 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4635 | 52,86    | 77,36             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     | 20301129311082 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 1.5$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e  | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000 | 2,50     | 16,25              |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta  | m    | 2,2100 | 0,50     | 1,10               |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori  | m    | 2,2400 | 3,80     | 8,51               |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta   | m    | 0,8500 | 5,20     | 4,42               |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1910 | 65,00    | 12,41              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0306 | 12,00    | 0,37               |
|     | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 0,1634 | 5,20     | 0,85               |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,1061 | 3,50     | 0,37               |
| 203 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale   | m    |        |          | 116,46<br>4,76     |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0800 | 52,86    | 4,23               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 52,86    | 0,53               |
|     | 25211067183934 | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale   | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,26     | 1,56               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
| 204 | CK58A          | Instalarea usilor din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 2.20$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (U1-U3)   | m2   |        |          | 3 021,15<br>84,73  |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6029 | 52,86    | 84,73              |
|     | 20301129311095 | Usa din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic $\leq 2.20$ (W/m <sup>2</sup> *K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e  | m2   | 1,0000 | 2 900,00 | 2 900,00           |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1560 | 65,00    | 10,13              |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta  | m    | 3,4700 | 0,50     | 1,73               |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori  | m    | 2,0700 | 3,80     | 7,87               |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta   | m    | 0,4500 | 5,20     | 2,34               |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 5,0430 | 2,50     | 12,61              |
|     | 2874115833880  | Suruburi cu cap inecat  | kg   | 0,0110 | 25,00    | 0,27               |
|     | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 0,1413 | 5,20     | 0,73               |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0988 | 3,50     | 0,35               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0320 | 12,00    | 0,38               |
| 205 | CK12A          | Usi metalice exterioare, cu temoizolare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, finisate la producator cu vopsea pulbere (U4-650x2000(h) mm) | m2   |        |          | 2 477,87<br>232,58 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice   | h-om | 3,5400 | 52,86    | 187,13             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 52,86    | 21,14              |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,1900 | 52,86    | 10,04              |
|     | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,2700 | 52,86    | 14,27              |
|     | 28121063060008 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (U4-650x2000(h) mm)   | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,2800 | 2,32     | 0,65               |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura   | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,4000 | 2,20     | 3,08               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0050 | 370,00   | 1,75               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 2,80     | 1,40               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,7000 | 37,00    | 25,90              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
|     | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0200 | 345,00   | 6,90               |
|     |                | <b>4. Scari de acces 1-4</b>  |      |        |          |                    |
| 206 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart  | m2   |        |          | 5,69<br>1,59       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,86    | 1,59               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,2700 | 14,70    | 3,97               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 2,80     | 0,14               |
| 207 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime  | m2   |        |          | 81,98              |



| 1   | 2              | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|--------|---------|--------|---------------------------|
|     |                | cu fata driscuita fin   |        |         |        | 37,00                     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om   | 0,6000  | 52,86  | 31,72                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000  | 52,86  | 5,29                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 13,0000 | 2,20   | 28,60                     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0420  | 370,00 | 15,54                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0100  | 12,00  | 0,12                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0300  | 14,00  | 0,42                      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0120  | 25,00  | 0,30                      |
| 208 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2     |         |        | 3,93<br>-----<br>1,59     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,0300  | 52,86  | 1,59                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg     | 0,1500  | 14,70  | 2,21                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc    | 0,0500  | 2,80   | 0,14                      |
| 209 | CI24A          | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare             | m2     |         |        | 505,71<br>-----<br>203,78 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om   | 3,8550  | 52,86  | 203,78                    |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic   | m2     | 1,0200  | 245,00 | 249,90                    |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg     | 5,8000  | 5,82   | 33,76                     |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)   | kg     | 0,1500  | 29,00  | 4,35                      |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg     | 0,2000  | 34,00  | 6,80                      |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc    | 0,0200  | 36,00  | 0,72                      |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3     | 0,0050  | 12,00  | 0,06                      |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut   | 0,3430  | 17,00  | 5,83                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut   | 0,0360  | 12,00  | 0,43                      |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut   | 0,0072  | 12,00  | 0,09                      |
|     |                | <b>5. Evacuarea deseurilor</b>  |        |         |        |                           |
| 210 | TsH92B         | Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta  | t      |         |        | 58,67<br>-----<br>58,67   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,1100  | 52,86  | 58,67                     |
| 211 | TsC35C11       | Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 |         |        | 837,50<br>-----<br>0,00   |
|     | 2952270007403  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 6,7000  | 125,00 | 837,50                    |
| 212 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t      |         |        | 29,15<br>-----<br>0,00    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,1060  | 275,00 | 29,15                     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Ungureanu M**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala Sud**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.