



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.6-CA/21

Achiziționarea echipamentelor de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Rîșcani și Centru

Cod CPV: 37500000-3

21 aprilie 2021

mun. Chișinău

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|--|--|
| „POWER TEAM” S.R.L., reprezentată prin dl Vladimir SMIRNOV , Administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare <i>Vânzător</i> , <u>IDNO 1002600025121</u> , pe de o parte, | Directia generală locativ-comunală și amenajare. reprezentată prin dl Ion BURDIUMOV - șef, care acționează în baza Regulamentului, denumită în continuare <i>Cumpărător</i> , <u>IDNO 1007601010493</u> , pe de altă parte, |

ambele denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea echipamentelor de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Rîșcani și Centru, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1616771679055 din 16.04.2021, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din 16 aprilie 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 1. Specificația Bunurilor;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte

reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție (valabilitate, după caz) a Bunurilor sunt indicate în specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea, inclusiv instalarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 75 zile din momentul înregistrării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Actul de predare-primire
- Factura fiscală

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sânt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 648 800,23 MDL (un milion șase sute patruzeci și opt opt sute lei 23 bani)**.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

În termen de 15 zile din momentul livrării bunurilor, prezentării facturii fiscale și actului de predare-primire.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul curent al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația bunurilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sânt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate prestate sânt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sânt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv

pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sânt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 5% din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vanzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vanzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vanzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vanzător și 2 pentru Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul

de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2021.



12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "21" aprilie 2021.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| ANTREPRENOR SRL "Power Team" | BENEFICIAR Direcția locativ-comunală și amenajare |
|--|---|
| Adresa: mun. Chișinău, str. Mincu, 11, of.14 Tel.: 022 27 50 76 Denumirea băncii: BC "ProCreditBank" SA Adresa băncii: bd. Renașterii Naționale, 12 Cod IBAN: MD 45PR002251017196001498 Cod fiscal: 1002600025121 | Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33 Tel.: 022 22 54 61 Denumirea băncii: MF - Trezoreria de stat Adresa băncii: str. Pușkin, 44 Cod bancar: TREZMD2X, 226614 Cod fiscal: 1007601010493 IBAN: MD16TRPDAK312440A07284AE |

14. Semnăturile Părților

| Vînzător | Cumpărător |
|---|--|
| Vladimir SMIRNOV Administrator | Ion BURDIUMOV Șef |
|  |  |



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

Intocmit

Director general Smirnov Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit în prețuri curente 12.04.2021

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Intocmit

Director general Smirnov Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 649,828 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 0,663 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 19,028 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

“BENEFICIAR”

Ion BURDIUMOV



“ANTREPRENOR”

Vladimir SMIRNOV



ACT DE INSTALARE
nr. 1 din 11 iunie 2021
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Hincesti 55/3

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Hincesti 55/3, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|--------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca ✓ | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu ✓ | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar ✓ | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal ✓ | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc ✓ | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț ✓ | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu ✓ | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ ✓ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului ✓ | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



L.Ș.

"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director

Ion Burdiumoy



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE

nr. 2 din 24/06/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Stefan cel Mare si Sfint 62

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Stefan cel Mare si Sfint 62, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipe instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

/Șef al DAS, Vasile EFROS



Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Proces - verbal № 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__


Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:



Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL


(denumirea)

Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar
**Direcția generală locativ-comunală și
amenajare**


(denumirea)

Sef Ion BURDUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| Total deviz: | | 9 500,93 |

Total deviz:



Antreprenor

Beneficiar

[Signature]

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuic, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




ACT DE INSTALARE

nr. 3 din 01/10/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Corolenco 3/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Corolenco 3/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipe instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director

Ion Burdumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru



Proces - verbal № 3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 | |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 | |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 | |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 | |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | | | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL

(denumirea)



Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare

(denumirea)



Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| Total deviz: | | 9 500,93 |

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Señ Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 649,828 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 0,663 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 19,028 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




ACT DE INSTALARE

nr. 4 din 01/10/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Gheorghe Asachi 48/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Gheorghe Asachi 48, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"

DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

/ Șef al DAS, Vasile EFROS

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Proces - verbal №
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL



(denumirea)

Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare



(denumirea)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adăugată | 20 % | 1 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



ACT DE INSTALARE

nr. 5 din 19/07/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Bogdan Voievod 6/4

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Bogdan Voievod 6/4, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000.00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500.00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900.00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000.00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424.00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116.00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000.00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450.00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500.93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdușoiu



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 19.07.21
SSVZA - [Signature]

Antreprenor Power Team SRI
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Proces - verbal № 5

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2021

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr ert. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|-----------------|--|-------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | IsI.04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | IsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat. (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | |
|--|------|------------------------------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRI.

(denumirea)

Director general Vladimir KHRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Beneficiar
**Diracția generală locativ-comunală și
amenajare**

(denumire)

Sei Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



L..S.

Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.

WinCme

Borderou de resurse № 5

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.9500 | 57.66 | 227.757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11.0000 | 57.66 | 634.260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.9600 | 57.66 | 55.354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.6850 | 57.66 | 97.157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25.4200 | 57.66 | 1 465.717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110.0000 | 23.33 | 2 566.300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413847308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0.0494 | 21.60 | 1.067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5.5000 | 18,60 | 102.300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max. 6,5m, deschidere max. = 5,5 m, moment max. = 15 TFM | h-ut | 0.0240 | 358.00 | 8.592 |
| 2. | 2922410006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0750 | 25.00 | 1.875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0.1500 | 250.00 | 37.500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.5480 | 250.00 | 387.000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| Total deviz: | | 9 500,93 |

Antreprenor

Director general: SMIRNOV

(numele, prenumele, numele de familie)

Beneficiar

Seton BERDI MOV

(numele, prenumele, numele de familie)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrări de construcție | | | | | | |
| 1 | Rpt B18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozați de ciment peste 150 kg/m ³ | m ³ | | | 654.028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CMI | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 1100116702818 | Apa pentru mortare și betoane | m ³ | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de leaștra | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | Rpt B44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 2214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 2212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbidi) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m ³ | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TE, h max - 6,5m, deschidere max - 5,5 m, moment max - 15 T.M | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | 1s104A | Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pamintului sapat, teren catg. I și II | 100m ² | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | 1s150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410340000006 | Autobasculanta 5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 8 | RpD027B | Armarea paminturilor de fundație slabe sau instabile în monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, îmbracaminti asfaltice, terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezintă incercări mari și permanente, executate cu geotextile tip Baselex (membrana tensionată între piloții forati, la baza fundațiilor) | m ² | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m ² | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cune, buloane, pulite, saibe, sirme, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(trăcția semnăturii, numele, prenumele)

Beneficiar

Șef Ion BURDIUMOV

(trăcția semnăturii, numele)

L.S.



ACT DE INSTALARE

nr. 6 din 16/04/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Matei Basarab 5/5

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Matei Basarab 5/5, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat
A. Istrati / 10.04.2021

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipe de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

P r o c e s - v e r b a l № 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 | |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 | |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 | |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 | |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|--|------------------------------|
| | | Total | Lei | | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL

(denumirea)

Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare

(denumirea)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



ACT DE INSTALARE

nr. 7 din 23/04/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii

pe adresa: str. Kiev 16/1

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Kiev 16/1, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipe instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|-------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Șef adjunct
Ghenadie DUBITA



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SS [Signature]
A. Istrati / [Signature]

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipe de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Proces - verbal № 7
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL



(denumirea)

Director general Vladimir MIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare



(denumirea)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adăugată | 20 % | 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Antreprenor Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



ACT DE INSTALARE

nr. 8 din 03/08/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii

pe adresa: str. A. Russo 11/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. A. Russo 11/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gârduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



L.Ș.

Coordonat:

Sef al DAM, Vasile EFROS

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect **Echipamente de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru**

P r o c e s - v e r b a l № 8

de receptie a lucrarilor executate

pe 03 august an 20 21

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-----------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | | | 9 500,93 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL

(denumirea)

Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare

(denumirea)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 9 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Serjion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | | | | | | 649,828 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | | | | | | 0,663 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203I | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | | | | | | 19,028 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(Handwritten signature of Vladimir Smirnov)

L.S.



ACT DE INSTALARE

nr. 9 din 15/09/2021

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. Bogdan Voievod 8/6

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Bogdan Voievod 8/6, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipamente instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gârduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SSVZA

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Proces - verbal № 9
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *septembrie* 2021

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | I. Lucrari de constructie | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 | |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 | |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 | |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 | |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | | | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL

(denumirea)

Director general **Ion BURDIUMOV SMIRNOV**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar
**Direcția generală locativ-comunală și
amenajare**

(denumirea)

Sef **Ion BURDIUMOV**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| Total deviz: | | 9 500,93 |

Antreprenor Director general Vladimir SMIRN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654.028 649.828 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.9000 | 57.66 | 455.51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.3700 | 57.66 | 194.31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 0,663 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6.5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31.250 0.000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64.500 0.000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43.288 19.028 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(functie, semnatura, numele, prenumele)




ACT DE INSTALARE

nr. 10 din / /2021

a echipamentelor de joacă pentru copii

pe adresa: str. Testemitanu,13

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. Testemitanu 13, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. 6-CA/21 din 21 aprilie 2021.

Echipe instalate

| N/o | Denumirea echipamentelor | U.M. | Cantitatea | Suma (inclusiv TVA) |
|--------------|------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 1. | Complex de joaca | Buc | 1 | 88 000,00 |
| 2. | Leagăn dublu | Buc | 1 | 7 500,00 |
| 3. | Balansoar | Buc | 1 | 4 900,00 |
| 4. | Figurină pe arc elicoidal | Buc | 1 | 7 000,00 |
| 5. | Dale de cauciuc | Buc | 4 | 2 424,00 |
| 6. | Gărduț | Buc | 42 | 25 116,00 |
| 7. | Pietriș de râu | Buc | 10 | 4 000,00 |
| 8. | Panou informativ | Buc | 1 | 1 450,00 |
| 9. | Pregătirea și amenajarea terenului | Buc | 1 | 9 500,93 |
| TOTAL | | | | 149 890,93 |

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SSVZA - P. Jof

Antreprenor Power Team SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală locativ-
 comunală și amenajare
 (denumirea)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv
 instalarea și amenajarea) în curțile de
 bloc din sectoarele Râșcani și Centru

P r o c e s - v e r b a l № 10

de receptie a lucrarilor executate
 pe 13.10. an 2020

Valoarea lucrarilor executate **9 500,93 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0,5000 | 654,028 649,828 | 327,014 324,914 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 120,0000 | 0,752 0,663 | 90,285 79,571 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,2000 | 31,250 0,000 | 37,500 0,000 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 | 64,500 0,000 | 387,000 0,000 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau | m2 | 110,0000 | 43,288 19,028 | 4 761,658 2 093,058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|--------------------------------|
| | | multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 603,457 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 599,410 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 202,867 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 267,095 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 53,419 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 6 523,381 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 945,890 |
| | | <i>TOTAL</i> | | | | 7 469,271 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 448,156 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 917,427 2 497,543 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 7 917,44 |
| | | Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 9 500,93 2 497,54 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Power Team SRL



(denumirea)

Director general Vladimir SMIRNOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar
Direcția generală locativ-comunală și amenajare



(denumirea)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 9 500,93 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0000 | 57,66 | 634,260 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,354 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6850 | 57,66 | 97,157 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,4200 | 57,66 | 1 465,717 |
| Total manopera | | | | | | 2 497,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 110,0000 | 23,33 | 2 566,300 |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0742 | 14,22 | 1,055 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0494 | 21,60 | 1,067 |
| 4. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,5000 | 18,60 | 102,300 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,225 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 670,95 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0240 | 358,00 | 8,592 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 | 25,00 | 1,875 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 | 250,00 | 387,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 434,97 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Total | Lei | 7 917,44 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 1 583,49 |

Total deviz:

9 500,93

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Râșcani și Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 654,028 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,66 | 455,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,66 | 194,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,752 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 57,66 | 0,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 57,66 | 0,14 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 57,66 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 21,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,22 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 358,00 | 0,07 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 31,250 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 250,00 | 31,25 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,500 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| 5 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) | m2 | | | 43,288 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317323525 | Geotextil | m2 | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 | 18,60 | 0,93 |

APROBAT:

Antreprenor

Director general Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Beneficiar

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

