

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comuna Parcova raionul Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comuna Parcova raionul Edinet

3. Obiectul achizițiilor Renovarea inprejmirii la Gradinita de copii din comuna Parcova raionul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Renovarea inprejmirii		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,400
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,800
3	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	3,000
4	TsC02C1	Sapatura mecanica(Incarcarea deseurilor) cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,300
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	2,800
6	TsI50A3	Transportarea (Deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	43,800
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (Zid de sprigin) Portiunea de 53 m.l.	m2	53,000
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	376,240
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	36,000

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d= 6 MM(Homut)		
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B20 P3-250	m3	9,270
11	CO08B	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat colorat (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) cu stilpi montati la 2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1.5m, constind din stilpi de 2,2 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime K=0.931142 pentru placi pline k= 0.465572 pentru placi traforate K=0.465572 pentru stilpi (m	366,000
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun, patrate, cu elemente decorative (Forjate) gata confectionate,(2 porti mari (1.5 H*2L)*2 in ansamblu cu portita pentru pietoni tip P412 sau similar si una mica pentru pietoni 1.5-1.0m) inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din teava profilata 100*100 *3 mmm	m2	15,800
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 100*100*3 mm pentru sustineri (Stilpi pentru 3 porti la Gradinita)inglobate total sau partial in beton	kg	180,000
14	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Porti si stilpii de la Porti) Culoarea de coordonat cu beneficiarul.	m2	37,400
15	TrB01B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26,000
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,200