

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia si intretinerea drumurilor publice din gestiunea Consiliului Raional Telenesti anul 2025 lotul 1 zona de codru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lot 1 Zona de codru		
		1.1. L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km		
1	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % la km 1320	m2	500,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 cosiri	1 km	12,00
		1.2. L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.		
3	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,80
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA 16)	m2	30,00
5	TrB01C2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor (0,5 kg/m2) straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 0.871-1.028	t	0,47
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2	942,00
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire la km 1028	m3	10,00
9	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la km 1028-1030	m2	50,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2	126,00

1	2	3	4	5
		piatra sparta de 10 cm		
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb	m2	14,00
12	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial la km 0,450	buc	2,00
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat l Trecere de pietoni	buc	2,00
		1.3. L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9 km		
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta cite o trecere 2 cosiri	1 km	9,12
15	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %	m2	1 500,00
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 1.626 indicator de informare (se va coordona cu IP)	buc	2,00
		1.4. L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km		
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice km 0,160-0,200	m2	360,00
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	72,00
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II inclusiv incarcarea si transportarea pamintului	100 m3	0,54
20	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,90
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,00
22	TsI50B5	Transportarea materialului cu autobasculanta	t	3,00

1	2	3	4	5
		de 5 t la distanta de 15 km		
23	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	40,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10
25	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4	m2	200,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 0,871-1,028	t	0,18
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2	360,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	70,00
29	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm la km 0,345-0,564	m2	30,00
30	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 0.979 Indicator de prioritate Cedeaza trecerea	buc	2,00
		1.5. L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km		
31	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	44,00
32	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini la km 0,126 cite 500 m pe ambele parti ale drumului	100m2	10,00
33	TrI1AG16G2	Incarcarea materialelor din grupa G - ramasite de cherestea, in vrac, cu margini laturoaie - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,00
34	TrB01C2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	8,00
35	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m	1,00

1	2	3	4	5
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
36	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor 100 m.l.	m3	28,00
37	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % km 0,843-8,099	m2	3 000,00
38	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul la km 3,863	m2	3 520,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piket km	m3	704,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,375
41	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 2 portiuni de drum, se va coordona cu beneficiarul. tip asfalt BA16	m2	2 750,00
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	770,00
43	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbule de sticla (alb)	m	16,50
44	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 10539 si 10598	buc	2,00
45	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat km 0112, 3,343, 5,200 Indicatoare de avertizare (se va coordona cu IP) Rampa cu declivitate, Curba periculoasa	buc	3,00
46	DF53A	Vopsirea (parapet metalic tip H1 88 m) indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	m	88,00
		1.6. L -309 Budai-Crasnaseni-Bahu 9,5 km		

1	2	3	4	5
47	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,17
48	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	10,00
49	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00
51	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruiii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 840,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	768,00
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,50
54	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	3 000,00
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	840,00
56	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00
57	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 2,321 indicator de avertizare Curba periculoasa	buc	1,00
		1.7. L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km		
58	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	1,00
59	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate amestec de piatra sparta 8/16 si savura 70/30%	m2	100,00
60	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,92

1	2	3	4	5
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	384,00
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75
63	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 500,00
64	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,00
65	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00
66	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 1.628 Indicator de informare (se va coordona cu IP)	buc	1,00
67	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere km 1.641 Borne la podet	buc	2,00
1.8. L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km				
68	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
1.9. L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km				
69	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	3,10

Presedintele raionului , Iurie Tulgara

