

**Lucrari de reconstructie a sistemului
de incalzire a casei de cultura din
s.Molovata r-nul Dubasari**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reconstructie a sistemului de incalzire a casei de cultura din s.Molovata
r-nul Dubasari**

Valoarea de deviz 751 386,46 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 Centrala termica. Solutie termomecanice 1.1. Lucrari tehnice sanitare 1.1.1. Трубопроводы				
1	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm	m	18,0000	150,834 74,958	2 715,011 1 349,244
2	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	6,0000	97,257 43,245	583,544 259,470
3	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm	m	6,0000	87,310 43,245	523,862 259,470
4	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	22,0000	52,236 27,677	1 149,184 608,890

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm				
5	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm	m	2,0000	43,867 23,064	87,735 46,128
6	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	6,629 5,189	159,106 124,546
7	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,0000	8,143 6,343	244,278 190,278
		<i>Total</i>	Lei			5 462,720
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				5 462,720 2 838,026
		1.1.2. Трубопроводная арматура				
8	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый стальной Ду 65, Ру=4 МПа 15с22нж) sau analog	buc	2,0000	448,820 43,245	897,639 86,490
9	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду 65, Ру=1,6 МПа 15ч14п) sau analog	buc	1,0000	348,820 43,245	348,820 43,245

1	2	3	4	5	6	7
10	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50, Ру=1,6 МПа 15ч9п2) sau analog	buc	9,0000	198,819 43,245	1 789,375 389,205
11	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40, Ру=1.6МПа 15ч8п2) sau analog	buc	6,0000	158,907 34,596	953,445 207,576
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 Ру=1,6 МПа 15ч8п2) sau analog	buc	17,0000	67,520 8,649	1 147,840 147,033
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 Ру=1,6 МПа в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) sau analog	buc	1,0000	105,520 8,649	105,520 8,649
14	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 50, Ру 2,5 МПа 16кч9п) sau analog	buc	2,0000	298,820 43,245	597,639 86,490
15	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа 16кч9п) sau analog	buc	4,0000	258,908 34,596	1 035,630 138,384
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	4,0000	95,520 8,649	382,080 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа 16кч11п) sau analog				
17	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый Ду 50, Ру=1,6 МПа 17с12нж) sau analog	buc	2,0000	298,340 13,838	596,680 27,677
18	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) (Клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый Ду 20, Ру=6 бар) sau analog	buc	1,0000	292,262 8,072	292,262 8,072
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 10) sau analog	buc	2,0000	94,776 5,766	189,552 11,532
20	GB05A	Антивибрационная вставка фланцевая Ду 50 мм	buc	4,0000	522,206 28,830	2 088,824 115,320
21	ID04A	Антивибрационная вставка муфтовая Ду 20мм	buc	4,0000	216,520 8,649	866,080 34,596
		<i>Total</i>	Lei			11 291,386
		Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu				11 291,386 1 338,865
		1.1.3. Закладные конструкции для установки КиП и А				
22	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладная конструкция для измерения температуры ЗКЧ) sau analog	buc	2,0000	78,188 60,543	156,375 121,086
23	IA18F	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	14,0000	35,020	490,283

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa (Закладная конструкция для измерения давления) sau analog			18,451	258,317
24	IA18C	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armături si sticla) montat cu mufa (Закладная конструкция для измерения уровня) sau analog	buc	2,0000	60,945 49,011	121,890 98,022
		<i>Total</i>	Lei			768,548
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				768,548 477,425
		1.1.4. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
25	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для тр-да DN108 ОПБ-1/108) sau analog	buc	4,0000	89,947 25,947	359,788 103,788
26	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для тр-да D76 ОПБ-1/76) sau analog	buc	10,0000	74,947 25,947	749,470 259,470
27	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для газоходаа Дн 57 ОПБ-1/57) sau analog	buc	2,0000	69,411 21,911	138,822 43,822
28	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de	buc	7,0000	60,911 21,911	426,376 153,376

1	2	3	4	5	6	7
		beton (Опора подвижная безкорпусная для тр-да Дн 25 ОПБ-1/25) sau analog				
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,0000	22,562 13,262	1 015,281 596,781
		<i>Total</i>	Lei			2 689,737
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				2 689,737 1 157,237
		<i>Total</i>	Lei			20 212,391
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 307,599
		<i>Transport materiale</i>	2 %			283,046
		<i>Total</i>				21 803,036
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			654,091
		<i>Total</i>				22 457,127
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			449,143
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				22 906,270 5 811,553
		1.2. Lucrari de montare				
30	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	2,0000	3 144,245 2 883,000	6 288,490 5 766,000
31	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ду 65, Ру16 бар) sau analog	buc	1,0000	310,257 305,598	310,257 305,598
32	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,0000	257,320 126,852	1 029,280 507,408
33	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina	buc	1,0000	172,510 57,660	172,510 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		la 500 l (Расширительный бак V=150л, P=6 бар "Varem") sau analog				
34	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ду 40 Ру16 бар) sau analog	buc	1,0000	310,257 305,598	310,257 305,598
35	IA25Апри м	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Гидравлический разделитель,пропускной способностью 7,0м3/час)	buc	1,0000	310,257 305,598	310,257 305,598
36	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Бак запаса подпиточной воды V=0,3м3)	buc	1,0000	172,510 57,660	172,510 57,660
37	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) подпиточной (исходной) воды чугунный сетчатый с внутренней резьбой Ду20, Ру6 бар "Danfoss") sau analog	buc	2,0000	310,257 305,598	620,514 611,196
38	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET") sau analog	buc	1,0000	210,350 201,810	210,350 201,810
39	IA18Dпри м	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu flansa (Деаэратор-Дегазатор)	buc	1,0000	60,228 54,777	60,228 54,777
40	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка подающей сетевой воды Ду100мм L=900мм)	buc	1,0000	1 221,058 196,044	1 221,058 196,044

1	2	3	4	5	6	7
41	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка обратной сетевой воды Ду100мм L=900mm)	buc	1,0000	1 221,058 196,044	1 221,058 196,044
		<i>Total</i>	Lei			11 926,769
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 927,213
		<i>Transport materiale</i>	2 %			58,640
		<i>Total</i>				13 912,622
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			599,578
		<i>Total</i>				14 512,200
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			290,244
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 802,444 8 565,393
		1.3. Utilaj				
42		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом (комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=90 кВт (0,0774 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) в к-те Дымоотводящий патрубок с коленом 90гр.Ду100мм L=1.0m sau analog	buc	2,0000	42 978,000 0,000	85 956,000 0,000
43		Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ду 65, Ру16 бар "Danfoss" sau analog	buc	1,0000	3 620,000 0,000	3 620,000 0,000
44		Циркуляционный насос сетевой воды,производительностью Qp=6,42 м3/час напором H=7,0 м.вд.ст. , с электродвигателем мощностью N=0,595 кВт ВРН 60/280.50M sau analog	buc	2,0000	15 659,000 0,000	31 318,000 0,000
45		Расширительный бак V=150л, P=6 бар "VAREM" sau analog	buc	1,0000	2 069,000 0,000	2 069,000 0,000
46		Грязевик (фильтр) исходной	buc	1,0000	1 020,000	1 020,000

1	2	3	4	5	6	7
		воды чугунный сетчатый с внутренней резьбой Ду40 "Danfoss" sau analog			0,000	0,000
47		Гидравлический разделитель, пропускной способностью 7,0 м3/час " THERMONA" (Чехия) sau analog	buc	1,0000	13 250,000 0,000	13 250,000 0,000
48		Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3	buc	1,0000	1 013,000 0,000	1 013,000 0,000
49		Насос подпиточной воды; Qp=0,01 м3/час; Hр=21,0 м, с электродвигателем N=0,55 кВт ALP 2000 T sau analog	buc	2,0000	990,000 0,000	1 980,000 0,000
50		Грязевик (фильтр) подпиточной (исходной) воды чугунный сетчатый с внутренней резьбой Ду20, Ру6 бар "Danfoss" sau analog	buc	2,0000	510,000 0,000	1 020,000 0,000
51		Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET" sau analog	buc	1,0000	8 200,000 0,000	8 200,000 0,000
52		Деаэратор (дегазатор) подпиточной воды Ду20 "Ventjet VGA" sau analog	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			149 544,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 794,528
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 338,528
		<i>Total</i>	Lei			189 047,242
		Total № 2-1-1 Centrala termica. Solutie termomecanice Inclusiv salariu				189 047,242 14 376,946
		2. № 2-1-2 Centrala termica. Alimentarea cu gaze interioare				
		2.1. Lucrari tehnice sanitare				
53	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка изолирующего фланцевого соединения d=50мм)	buc	1,0000	201,206 28,830	201,206 28,830

1	2	3	4	5	6	7
54	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый проходной фланцевый Ду=50мм)	buc	1,0000	814,402 172,980	814,402 172,980
55	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый проходной муфтовый Ду=25мм)	buc	2,0000	111,625 43,245	223,250 86,490
56	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый проходной муфтовый Ду=20мм)	buc	1,0000	101,425 43,245	101,425 43,245
57	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый проходной муфтовый Ду=15мм)	buc	1,0000	79,960 38,056	79,960 38,056
58	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Клапан термозапорный газовый Ду=25мм)	buc	2,0000	467,625 43,245	935,250 86,490
59	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепл.газопровода d50mm к кирпичной стене)	kg	28,0000	22,562 13,262	631,730 371,330
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода d20mm к кирпичной стене)	kg	3,6000	22,562 13,262	81,222 47,742
61	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel,	buc	1,0000	101,206 28,830	101,206 28,830

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 50 mm (Заглушка д=50мм)				
62	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Д80 mm)	buc	1,0000	55,087 28,830	55,087 28,830
63	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Д50 mm)	buc	1,0000	34,129 23,064	34,129 23,064
64	IC21E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conduce de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50x3.0mm	m	18,0000	117,412 51,894	2 113,413 934,092
65	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conduce de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2.5mm	m	5,0000	57,439 34,596	287,197 172,980
66	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conduce de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2.5mm	m	10,0000	53,380 34,596	533,796 345,960
67	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conduce de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.5mm	m	1,0000	45,047 29,983	45,047 29,983
68	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara	m	16,0000	12,093 6,343	193,482 101,482

1	2	3	4	5	6	7
		contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				
69	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	102,0000	16,699 8,649	1 703,298 882,198
70	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	34,0000	12,016 8,649	408,544 294,066
71	IA18A	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр ртутный в оправе)	buc	1,0000	130,997 8,072	130,997 8,072
72	ID10Спри м	Напорометр НПИМ-52 sau analog	buc	1,0000	108,625 43,245	108,625 43,245
73	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	749,832 115,320	749,832 115,320
		<i>Total</i>	Lei			9 533,098
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			873,739
		<i>Transport materiale</i>	2 %			94,099
		<i>Total</i>				10 500,936
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			315,028
		<i>Total</i>				10 815,964
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			216,320
		Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu				11 032,284 3 883,285
		2.2. Montarea utilajului				
74	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,0000	304,994 299,832	304,994 299,832
75	ID13Дпри м	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан Ду-50 мм, EVG 50/NA)	buc	1,0000	30,316 24,794	30,316 24,794

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog				
76	ID13Дпри м	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Сигнализатор загазованности)	buc	1,0000	30,316 24,794	30,316 24,794
		<i>Total</i>	Lei			365,626
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			78,620
		<i>Transport materiale</i>	2 %			0,324
		<i>Total</i>				444,570
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			10,483
		<i>Total</i>				455,053
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			9,101
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				464,154 349,420
		2.3. Utilaj				
77		Газовый счетчик G-16Т с температурным корректором и дистанционным снятием показаний	buc	1,0000	39 500,000 0,000	39 500,000 0,000
78		Газовый электромагнитный клапан Ду-50 мм, EVG 50/NA sau analog	buc	1,0000	1 396,000 0,000	1 396,000 0,000
79		Сигнализатор загазованности	buc	1,0000	483,000 0,000	483,000 0,000
80		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4 sau analog	buc	1,0000	218,000 0,000	218,000 0,000
81		Огнетушитель пенный ОХП-5 sau analog	buc	2,0000	137,000 0,000	274,000 0,000
82		Огнетушитель порошковый "Момент" sau analog	buc	2,0000	193,000 0,000	386,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			42 257,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			507,084
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 764,084
		<i>Total</i>	Lei			54 260,522

1	2	3	4	5	6	7
		Total № 2-1-2 Centrala termica. Alimentarea cu gaze interioare Inclusiv salariu				54 260,522 4 232,705
		3. № 2-1-3 Echipament electric de forta si iluminat. Centrala termica.(marca EEI/IEI) 3.1. Lucrari de constructii				
83	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	5,0000	76,688 76,688	383,439 383,439
84	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,0000	57,130 55,930	285,651 279,651
85	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	33,443 33,443	234,100 234,100
86	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	17,298 17,298	51,894 51,894
87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	14,415 14,415	86,490 86,490
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	8,649 8,649	103,788 103,788
89	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,0000	9,911 8,649	277,508 242,172
90	RpEM29A	Spargerea stratului de asfalt	m3	0,1000	25,950 	2,595

1	2	3	4	5	6	7
					25,950	2,595
91	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	129,527 37,479	129,527 37,479
92	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	201,866 28,253	201,866 28,253
93	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	141,904 19,604	141,904 19,604
		<i>Total</i>	Lei			1 898,762
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			330,630
		<i>Transport materiale</i>	2 %			7,463
		<i>Total</i>				2 236,855
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			67,106
		<i>Total</i>				2 303,961
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			46,079
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 350,040 1 469,465
		3.2. Lucrari de montare				
94	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	221,984 136,654	221,984 136,654
95	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,0000	203,370 162,025	203,370 162,025
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	120,296 89,950	962,369 719,597
97	08-03-572-3	Panou de intrare ABP-114-10 sau analog	buc	1,0000	194,163 133,771	194,163 133,771
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	120,296 89,950	601,481 449,748

1	2	3	4	5	6	7
99	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,0000	207,649 182,782	830,596 731,129
100	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,0000	115,913 103,788	463,651 415,152
101	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	9 133,500 8 533,700	182,670 170,674
102	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100	6 764,500 6 400,300	67,645 64,003
103	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	6 367,800 5 091,400	63,678 50,914
104	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive	100 buc	0,0100	6 294,700 5 881,300	62,947 58,813
105	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0500	4 875,060 4 382,160	243,753 219,108
106	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	96,138 82,454	96,138 82,454
107	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0400	3 488,600 2 000,800	139,544 80,032
108	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0900	3 515,578 1 908,544	316,402 171,769
109	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	3,0000	69,601 62,849	208,803 188,548
110	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,0900	327,700 323,478	29,493 29,113

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
111	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1500	136,193 132,040	20,429 19,806
112	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4400	795,593 714,984	350,061 314,593
113	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,0600	960,717 847,600	57,643 50,856
114	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,1600	3 599,435 2 975,256	4 175,345 3 451,297
115	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m	10 buc	0,3000	1 493,060 478,000	447,918 143,400
116	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,2000	2 240,610 1 095,540	448,122 219,108
117	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2800	2 486,964 1 228,157	696,350 343,884
118	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,1600	1 479,081 1 158,969	236,653 185,435
119	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (instalat BPY)	buc	2,0000	120,296 89,950	240,592 179,899
120	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,0000	208,888 190,855	208,888 190,855
121	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0200	4 912,250 4 387,950	98,245 87,759
122	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0070	5 780,000	40,460

1	2	3	4	5	6	7
					3 586,429	25,105
123	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	4,0000	59,551 59,390	238,204 237,559
124	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc	0,0500	1 421,560 1 037,880	71,078 51,894
125	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,4400	2 760,986 2 168,016	1 214,834 953,927
126	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	4,0000	180,618 175,863	722,470 703,452
127	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	4,0000	156,645 137,808	626,579 551,230
128		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30 sau analog	buc	1,0000	494,000 0,000	494,000 0,000
129		Corp de iluminat LPP01-2x36-002 IP44 sau analog	buc	2,0000	190,000 0,000	380,000 0,000
130		Corp de iluminat LPP01-2x18-002 IP44 sau analog	buc	4,0000	123,000 0,000	492,000 0,000
131		Corp de iluminat ,lampa cu incandescenta Art.135 sau analog	buc	1,0000	208,000 0,000	208,000 0,000
132		Corp de iluminat cu protectie de explozii ВЧА-60 sau analog	buc	1,0000	375,000 0,000	375,000 0,000
133		Lampi luminiscente ЛБ-36 sau analog	buc	4,0000	15,900 0,000	63,600 0,000
134		Lampi luminiscente ЛБ-18 sau analog	buc	1,0000	12,500 0,000	12,500 0,000
135		Bec incandescent Б-60 sau analog	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
136		Demaror 80C-220 sau analog	buc	5,0000	3,800 0,000	19,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
137		Intrerupator cu 1 clapa cu protectie de praf si umeditate, 220V, 10A	buc	5,0000	32,000 0,000	160,000 0,000
138		Carlig p/ru corpuri de iluminat Y623YXL4 sau analog	buc	4,0000	3,900 0,000	15,600 0,000
139		Mira de montare 35cm	m	0,4000	294,000 0,000	117,600 0,000
140		Cutie de ramificatie Y994Y2 100*100 IP31 sau analog	buc	3,0000	17,900 0,000	53,700 0,000
141		Cutie de ramificatie Y409-3 IP65 sau analog	buc	6,0000	31,700 0,000	190,200 0,000
142		Cablu BBГHГ 5x2,5mm2 sau analog	m	3,0000	30,800 0,000	92,400 0,000
143		Cablu BBГHГ 5x1.5mm2 sau analog	m	8,0000	12,800 0,000	102,400 0,000
144		Cablu BBГHГ 4x1,5mm2 sau analog	m	43,0000	10,500 0,000	451,500 0,000
145		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2 sau analog	m	52,0000	7,900 0,000	410,800 0,000
146		Cablu BBГHГ 2x1.5mm2 sau analog	m	10,0000	5,400 0,000	54,000 0,000
147		Conductor ПБ1 1,5mm2 sau analog	m	24,0000	2,100 0,000	50,400 0,000
148		Cablu ABBГHГ 5x6mm2 sau analog	m	50,0000	11,700 0,000	585,000 0,000
149		Manson terminal ПКБэ-1 sau analog	buc	4,0000	69,000 0,000	276,000 0,000
150		Cutie de ramificatie Y614Y2 (10 cleme) sau analog	buc	1,0000	57,000 0,000	57,000 0,000
151		Furtun metalic izolat P3-II-X Dy=25MM sau analog	m	4,0000	13,700 0,000	54,800 0,000
152		Teava din otel de apa si gaze 15x2,5mm sau analog	m	9,0000	15,400 0,000	138,600 0,000
153		Priza de fisa cu protectie de praf si umezeala, 220B, 10A, IP65 EUCKS-212 sau analog	buc	2,0000	137,000 0,000	274,000 0,000
154		Bransament flexibil	buc	4,0000	51,000	204,000

1	2	3	4	5	6	7
		K1081(d=26mm) sau analog			0,000	0,000
155		Suport K939 Y3 sau analog	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
156		Consola p/ru corpuri de iluminat K986 sau analog	buc	1,0000	34,000 0,000	34,000 0,000
157		Profil de montare K101/1Y2 (l=1m) sau analog	buc	5,0000	26,500 0,000	132,500 0,000
158		Lac de bitum	kg	2,0000	21,700 0,000	43,400 0,000
159		Canal pentru cabluri 60x60	m	22,0000	43,700 0,000	961,400 0,000
160		Perete despartitor pentru canal de cablu , h 60mm	m	22,0000	12,400 0,000	272,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 726,758
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 604,052
		<i>Transport materiale</i>	2 %			179,382
		<i>Total</i>				24 510,192
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			347,207
		<i>Total</i>				24 857,399
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			497,148
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 354,547 11 573,563
		3.3. Utilaj				
161		Dulap de distributie IIP _H -243-074 Y2 IP54, 410x330x120 sau analog	buc	1,0000	359,200 0,000	359,200 0,000
162		Intreruptor BH32/3/16, 16A sau analog	buc	1,0000	80,400 0,000	80,400 0,000
163		Intrerupator automat cu 3 pol, 4A, BA47-29//3/4C sau analog	buc	4,0000	97,000 0,000	388,000 0,000
164		-Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29M/1/4B sau analog	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
165		Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-114-10 sau analog	buc	1,0000	4 207,000 0,000	4 207,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
166		-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/8C sau analog	buc	1,0000	97,000 0,000	97,000 0,000
167		-Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B sau analog	buc	4,0000	29,000 0,000	116,000 0,000
168		Demaror magnetic ПМА-0221Y2 sau analog	buc	4,0000	171,000 0,000	684,000 0,000
169		Dispozitiv de cuplare ПКЛ-2204 sau analog	buc	4,0000	61,000 0,000	244,000 0,000
170		Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 sau analog	buc	4,0000	42,100 0,000	168,400 0,000
171		-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C (instalare BPY) sau analog	buc	2,0000	97,000 0,000	194,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 654,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			79,848
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 733,848
		<i>Total</i>	Lei			34 438,435
		Total № 2-1-3 Echipament electric de forta si iluminat. Centrala termica.(marca EEI/IEI) Inclusiv salariu				34 438,435 13 043,028
		4. № 2-1-4 Semnalizare de incendiu. Cazangeria. rec. (Marca SI) 4.1. Lucrari de montare				
172	10-08-001- 04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc	1,0000	646,303 634,260	646,303 634,260
173	10-01-039- 06	Comunicator	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
174	08-01-121- 5	Acumulator	buc	1,0000	238,582 237,559	238,582 237,559
175	10-08-002- 01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,0000	60,277 57,660	120,554 115,320
176	10-08-002- 02	Avertizoare "ПС" : ИПП	buc	1,0000	122,231 115,320	122,231 115,320

1	2	3	4	5	6	7
177	10-01-039-06	Instalatie de comunicare	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
178	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,0000	59,216 57,660	59,216 57,660
179	10-08-019-04	Rezistoare	buc	3,0000	36,663 34,596	109,988 103,788
180	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	0,2000	1 215,165 1 164,730	243,033 232,946
181	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi, pe pereti din beton	m	19,0000	84,810 18,451	1 611,385 350,573
182		Cablu КПЦЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2	m	20,0000	3,900 0,000	78,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 459,932
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			467,565
		<i>Transport materiale</i>	2 %			24,100
		<i>Total</i>				3 951,597
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			62,342
		<i>Total</i>				4 013,939
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			80,279
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 094,218 2 078,066
		4.2. Utilaj				
183		Aparat de receptie si control de incendiu pentru 4 raze Bapra-1/4 sau analog	buc	1,0000	1 275,000 0,000	1 275,000 0,000
184		Comunicator TK-2/GSM-01 sau analog	buc	1,0000	916,000 0,000	916,000 0,000
185		Acumulator=12V, 7A/h sau analog	buc	1,0000	148,000 0,000	148,000 0,000
186		Avertizor de incendiu de fum ИПК-9 sau analog	buc	2,0000	45,000 0,000	90,000 0,000
187		Avertizor de incendiu ИПП-1 sau analog	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
188		Instalatie de comunicatie U=12B	buc	1,0000	168,000	168,000

1	2	3	4	5	6	7
		YK-BK sau analog			0,000	0,000
189		Sirena LD 95 sau analog	buc	1,0000	103,000 0,000	103,000 0,000
190		Rezistor 2.4kOm sau analog	buc	3,0000	2,800 0,000	8,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 750,400
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			33,005
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 783,405
		<i>Total</i>	Lei			6 877,623
		Total № 2-1-4 Semnalizare de incendiu. Cazangeria. rec. (Marca SI) Inclusiv salariu				6 877,623 2 078,066
		5. № 2-1-5 Semnalizare de paza. Centrala termica. (Marca SIP) 5.1. Lucrari de montare				
191	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze	buc	1,0000	645,143 634,260	645,143 634,260
192	10-04-101-04	Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete	buc	1,0000	25,961 25,947	25,961 25,947
193	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,0000	293,728 288,300	293,728 288,300
194	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,0000	238,582 237,559	238,582 237,559
195	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,0000	403,700 403,620	403,700 403,620
196	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	2,0000	60,772 57,660	121,544 115,320
197	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,0000	60,772 57,660	60,772 57,660
198	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,0000	59,216 57,660	59,216 57,660
199	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe	100 m	0,1400	1 212,950 1 164,729	169,813 163,062

1	2	3	4	5	6	7
		perete: de beton				
200	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton	m	13,0000	85,011 18,451	1 105,138 239,866
201	10-01-039-06	Piese diverse: Releu	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
202	10-01-039-06	Modul de releu	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
203		Transformator TRANS 30W sau analog	buc	1,0000	155,000 0,000	155,000 0,000
204		Detector de contact magnetic CMK sau analog	buc	2,0000	11,900 0,000	23,800 0,000
205		Cablu КПСЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm2 sau analog	m	14,0000	8,100 0,000	113,400 0,000
206		Modul de releu RM-1 sau analog	buc	1,0000	103,000 0,000	103,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 749,437
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			552,126
		<i>Transport materiale</i>	2 %			23,501
		<i>Total</i>				4 325,064
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			171,773
		<i>Total</i>				4 496,837
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			89,937
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 586,774 2 453,894
		5.2. Utilaj				
207		Panou cu comunicator pentru 4 raze PC-585 sau analog	buc	1,0000	2 050,000 0,000	2 050,000 0,000
208		Sursa de alimentare de rezerva , ПИП -12 sau analog	buc	1,0000	148,000 0,000	148,000 0,000
209		Acumulator=12V, 7A/h sau analog	buc	1,0000	148,000 0,000	148,000 0,000
210		Emitator de radio ATS-100 sau analog	buc	1,0000	910,000 0,000	910,000 0,000
211		Detector infrarosu + spargere	buc	1,0000	148,000	148,000

1	2	3	4	5	6	7
		SRPG sau analog			0,000	0,000
212		Sirena LD 95 sau analog	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
213		Releu intermediar POK78/3 , 5A 12V AC sau analog	buc	1,0000	103,000 0,000	103,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 552,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			42,624
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 594,624
		<i>Total</i>	Lei			8 181,398
		Total № 2-1-5 Semnalizare de paza. Centrala termica. (Marca SIP) Inclusiv salariu				8 181,398 2 453,894
		6. № 2-1-6 Automatizare. Centrala termica. (Marca AIT) 6.1. Lucrari de montare				
214	IA18A	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602 sau analog	buc	5,0000	8,888 8,072	44,442 40,362
215	11-02-002- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, MП4-Y sau analog	buc	17,0000	119,907 118,780	2 038,412 2 019,253
216	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6- 21 sau analog	buc	2,0000	59,432 59,390	118,864 118,780
217	11-02-002- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cr sau analog	buc	2,0000	119,906 118,779	239,813 237,559
218	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HMП- 52M2 si THMП-52M2 sau analog	buc	5,0000	59,432 59,390	297,159 296,949
219	11-02-032- 01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 POC-301 sau analog	buc	1,0000	155,448 129,735	155,448 129,735
220	10-01-039- 06	Piese diverse: Sonerie	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320

1	2	3	4	5	6	7
221	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	3,0000	490,347 296,949	1 471,042 890,847
222	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	95,0000	31,068 29,983	2 951,479 2 848,404
223	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,9200	2 802,403 2 710,020	2 578,211 2 493,218
224	11-06-002-02	Rețele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,2500	715,232 714,984	178,808 178,746
225	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire	1,5800	1 266,670 968,688	2 001,339 1 530,527
226	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0320	5 715,562 3 586,438	182,898 114,766
227	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	29,0000	79,941 72,075	2 318,275 2 090,175
228	11-06-002-04	Teava de impuls	100 m	0,1300	4 302,862 3 684,477	559,372 478,982
229	08-02-396-5	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,2500	2 717,464 2 168,016	679,366 542,004
230	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	3 468,407 2 000,800	520,261 300,120
231	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,1000	327,370 323,470	32,737 32,347
232	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,8000	135,855 132,041	108,684 105,633
233	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5000	782,334 714,984	391,167 357,492

1	2	3	4	5	6	7
234	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,6800	947,088 847,601	644,020 576,369
235	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	28,0000	15,835 14,992	443,372 419,765
236	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	4,0000	22,754 21,911	91,015 87,643
237	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,0000	31,616 29,983	63,232 59,966
238	11-08-002-03	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm	10 buc	0,7000	171,904 113,014	120,333 79,110
239	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm	10 buc	2,2000	243,627 162,025	535,980 356,454
240		Sonerie , ~220V ЗД-47 sau analog	buc	1,0000	380,000 0,000	380,000 0,000
241		Robinet cu cep Dy15, 11Б126к sau analog	buc	7,0000	11,000 0,000	77,000 0,000
242		Robinet cu sertar Dy15, 15кч18п sau analog	buc	2,0000	51,000 0,000	102,000 0,000
243		Robinet cu 3 cai Dy15, 14M1-16 sau analog	buc	20,0000	11,000 0,000	220,000 0,000
244		Conductor ПБ2 1,0mm2 sau analog	buc	90,0000	4,500 0,000	405,000 0,000
245		Conductor ПБ-2 sect, 0.75mm2 (pentru comutare) sau analog	m	25,0000	4,100 0,000	102,500 0,000
246		Cablu de forta KBBГ 4x1.0mm2 sau analog	m	75,0000	11,600 0,000	870,000 0,000
247		Cablu de control KBBГ 5x1,0mm2 sau analog	m	18,0000	15,600 0,000	280,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
248		Cablu de control КВВГЭ4x1.0mm2 sau analog	m	15,0000	14,600 0,000	219,000 0,000
249		Cablu АКВВГнг 10x2,5mm2 sau analog	m	10,0000	135,400 0,000	1 354,000 0,000
250		Teava din otel fara sudura 14x2,0mm	m	6,0000	16,100 0,000	96,600 0,000
251		Teava din otel fara sudura 10x1,0mm	m	7,0000	14,200 0,000	99,400 0,000
252		Canal pentru cabluri 40x40 ,L=2m "Элекор" sau analog	m	10,0000	13,000 0,000	130,000 0,000
253		Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор" sau analog	m	15,0000	16,800 0,000	252,000 0,000
254		Furtun metalic P3-И-X Dy=15мм sau analog	m	5,0000	6,800 0,000	34,000 0,000
255		Furtun metalic P3-И-X Dy=25мм sau analog	m	10,0000	12,700 0,000	127,000 0,000
256		Scoabe CO16 Y2 sau analog	buc	40,0000	1,300 0,000	52,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 682,349
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 712,618
		<i>Transport materiale</i>	2 %			129,058
		<i>Total</i>				27 524,025
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 155,037
		<i>Total</i>				28 679,062
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			573,581
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 252,643 16 500,526
		6.2. Utilaj				
257		Термометр А4602 sau analog	buc	5,0000	19,000 0,000	95,000 0,000
258		Манометру МП4-Ух4 sau analog	buc	14,0000	19,000 0,000	266,000 0,000
259		Манометру МП4-Ух6 sau analog	buc	3,0000	19,000 0,000	57,000 0,000
260		Detector-releu de presiune ДН-6-21 sau analog	buc	2,0000	280,000	560,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
261		Магнотерм de semnalizare DM2010Cr sau analog	buc	2,0000	19,000 0,000	38,000 0,000
262		Aparat de masurat presiunea THMII-52M2, HMIИ-52M2 sau analog	buc	5,0000	35,000 0,000	175,000 0,000
263		Detector releu de nivel POC-301-3 sau analog	set	1,0000	159,000 0,000	159,000 0,000
264		-Detector de temperatura Q01-40579 sau analog	buc	1,0000	149,000 0,000	149,000 0,000
265		Sond de temperatura S010001 sau analog	buc	1,0000	133,000 0,000	133,000 0,000
266		Regulator programat THERM RC 03 41937 sau analog	buc	1,0000	2 150,000 0,000	2 150,000 0,000
267		-Conector TUV-21645 sau analog	buc	3,0000	161,000 0,000	483,000 0,000
268		-Conector 2,54-21540 sau analog	buc	3,0000	133,000 0,000	399,000 0,000
269		-Interfeis IU04-40068 sau analog	buc	1,0000	910,000 0,000	910,000 0,000
270		Interfata (interfeis) 1U 05 TERMONA 40922 sau analog	buc	1,0000	241,000 0,000	241,000 0,000
271		Panou de distributie EST EK02-40780 sau analog	buc	1,0000	571,110 0,000	571,110 0,000
272		-Рарус BS95/3-21647 (Наконечник) sau analog	buc	1,0000	26,000 0,000	26,000 0,000
273		Releu ~230V S20-10 230-40779 sau analog	buc	1,0000	609,000 0,000	609,000 0,000
274		Dulap metalic ИММ-3-0-36УХЛ3 IP31, dim.650x500x220 , firma "ИЭК" sau analog	buc	1,0000	442,000 0,000	442,000 0,000
275		Intrerupator automat cu 1 faza, 3.15A, BA66-29-14 C sau analog	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
276		-Comutator universal УИ5313-Ф227 sau analog	buc	4,0000	47,000 0,000	188,000 0,000
277		-Buton de comanda cu1 stift SB-7 sau analog	buc	4,0000	69,000 0,000	276,000 0,000
278		-Releu intermediar ПИ20-211,	buc	7,0000	8,100	56,700

1	2	3	4	5	6	7
		~220V sau analog			0,000	0,000
279		-Releu intermediar PII21-003-YXJI4, ~220V sau analog	buc	12,0000	14,700 0,000	176,400 0,000
280		-Releu de timp PKB11-33-111YXJI4 sau analog	buc	2,0000	11,000 0,000	22,000 0,000
281		-Armatura de semnalizare, culoare alba , AL-22 , 230V sau analog	buc	1,0000	28,000 0,000	28,000 0,000
282		-Armatura de semnalizare, culoare rosie , AL-22 , 230V sau analog	buc	8,0000	28,000 0,000	224,000 0,000
283		-Armatura de semnalizare, culoare verde , AL-22 , 230V sau analog	buc	4,0000	28,000 0,000	112,000 0,000
284		-Diod Д226Б sau analog	buc	14,0000	0,800 0,000	11,200 0,000
285		Clema cu surub ЗНН-4 sau analog	buc	80,0000	8,700 0,000	696,000 0,000
286		-Rama pentru inscriptii ПИМ66x26 sau analog	buc	16,0000	13,000 0,000	208,000 0,000
287		Panou de accidente ИЦА, cutie de intinderi КИ250x120 sau analog	buc	1,0000	103,000 0,000	103,000 0,000
288		-Buton de comanda cu1 stift SB-7 sau analog	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
289		-Armatura de semnalizare, culoare rosie , AL-22 , 230V sau analog	buc	4,0000	28,000 0,000	112,000 0,000
290		-Diod Д226Б sau analog	buc	5,0000	0,800 0,000	4,000 0,000
291		Bloc de cleme Б324-12 sau analog	buc	1,0000	19,700 0,000	19,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 867,110
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			118,405
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 985,515
		<i>Total</i>	Lei			39 238,158
		Total № 2-1-6 Automatizare. Centrala termica. (Marca AIT) Inclusiv salariu				39 238,158 16 500,526
		7. № 2-1-7 Centrala termica.Incalzire si Ventilatie				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Lucrari tehnice sanitare 7.1.1. Incalzire				
292	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,7000	347,991 23,064	939,577 62,273
293	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	2,7000	43,052 27,677	116,240 74,727
294	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль вентиль запорный муфтовый d=15mm 15кч18п2) sau analog	buc	1,0000	43,520 8,649	43,520 8,649
295	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный муфтовый d=20mm 15кч18п2) sau analog	buc	2,0000	43,520 8,649	87,040 17,298
296	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	1,0000	64,776 5,766	64,776 5,766
297	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm	m	6,0000	51,221 27,677	307,323 166,061
298	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	6,629 5,189	39,776 31,136
299	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	6,0000	5,953 5,189	35,720 31,136

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
300	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термоголовка с ручным управлением)	buc	1,0000	217,807 10,379	217,807 10,379
301	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,0000	22,562 13,262	67,685 39,785
		<i>Total</i>	Lei			1 919,464
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 919,464 447,210
		7.1.2. Ventilatie				
302	CL20A	Deflector d315 sau analog	buc	1,0000	569,780 28,830	569,780 28,830
303	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (150x490h)	buc	2,0000	33,180 28,830	66,360 57,660
304	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 315 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	2,0000	187,844 96,811	375,688 193,622
		<i>Total</i>	Lei			1 011,828
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				1 011,828 280,112
		<i>Total</i>	Lei			2 931,292
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				2 931,292 727,322
		<i>Total</i>	Lei			2 931,292
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			163,647
		<i>Transport materiale</i>	2 %			43,881

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 138,820
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			94,164
		<i>Total</i>				3 232,984
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			64,660
		Total № 2-1-7 Centrala termica.Incalzire si Ventilatie Inklusiv salariu				3 297,644 727,322
		8. № 2-2 Casa de cultura. Incalzire				
		8.1. Incalzire				
		8.1.1. Lucrari tehnice sanitare				
305	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 33 500/500)	buc	6,0000	541,437 28,830	3 248,622 172,980
306	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500)	buc	4,0000	501,437 28,830	2 005,748 115,320
307	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500)	buc	7,0000	541,437 28,830	3 790,059 201,810
308	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)	buc	5,0000	551,437 28,830	2 757,185 144,150
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Тип 22 900/500)	buc	6,0000	634,437 28,830	3 806,622 172,980
310	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Тип 22 1000/500)	buc	6,0000	705,437 28,830	4 232,622 172,980
311	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500)	buc	4,0000	743,805 37,479	2 975,220 149,916
312	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500)	buc	6,0000	773,805 37,479	4 642,830 224,874
313	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500)	buc	5,0000	798,805 37,479	3 994,025 187,395
314	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000	buc	10,0000	994,373	9 943,730

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Тип 22 1800/500)			46,128	461,280
315	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 2000/500)	buc	2,0000	1 112,373 46,128	2 224,746 92,256
316	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini") sau analog	buc	3,0000	248,520 8,649	745,560 25,947
317	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini") sau analog	buc	13,0000	292,520 8,649	3 802,760 112,437
318	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini" sau analog	buc	1,0000	373,520 8,649	373,520 8,649
319	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm((Клапан балансировочный статический (R206 B) Giacomini) sau analog	buc	2,0000	566,985 14,415	1 133,970 28,830
320	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Автоматический регулятор перепада давлений(R206 C) Giacomini) sau analog	buc	3,0000	443,520 8,649	1 330,560 25,947
321	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Автоматический регулятор перепада давлений(R206 C) Giacomini) sau analog	buc	13,0000	443,520 8,649	5 765,760 112,437
322	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	1,0000	838,520	838,520

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Автоматический регулятор перепада давлений(R206 C) Giacomini) sau analog			8,649	8,649
323	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm (Автоматический регулятор перепада давлений(R206 C) Giacomini) sau analog	buc	2,0000	672,985 14,415	1 345,970 28,830
324	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (Дренажный адаптер Giacomini(R608D)) sau analog	buc	38,0000	47,520 8,649	1 805,760 328,662
325	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Giacomini (R401TG) d15) sau analog	buc	53,0000	44,520 8,649	2 359,560 458,397
326	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой Giacomini(R14TG) d15mm) sau analog	buc	61,0000	59,520 8,649	3 630,720 527,589
327	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Ручной радиаторный клапан Giacomini(R5TG) d15mm) sau analog	buc	8,0000	52,520 8,649	420,160 69,192
328	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Жидкостная термостатная головка R470) sau analog	buc	53,0000	57,607 10,379	3 053,160 550,076
329	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	61,0000	47,776	2 914,336

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой(R470)) sau analog			5,766	351,726
330	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик) sau analog	buc	8,0000	54,776 5,766	438,208 46,128
331	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20)d=20x2,8mm) sau analog	m	240,0000	28,319 17,298	6 796,560 4 151,520
332	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm) sau analog	m	350,0000	36,558 20,181	12 795,300 7 063,350
333	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=32x4,4mm) sau analog	m	55,0000	50,771 23,064	2 792,405 1 268,520
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL d=40x5,5mm) sau analog	m	10,0000	66,014 25,947	660,140 259,470

1	2	3	4	5	6	7
335	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	590,0000	6,629 5,189	3 911,346 3 061,746
336	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,0000	8,143 6,343	529,269 412,269
337	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник 20x20x20)	buc	6,0000	18,848 13,262	113,087 79,571
338	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25x20x25)	buc	58,0000	20,549 14,992	1 191,819 869,513
339	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32x20x32)	buc	10,0000	26,005 17,298	260,050 172,980
340	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник d40x20x40)	buc	2,0000	31,716 19,605	63,433 39,209
341	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=20mm)	buc	66,0000	11,348 8,649	748,968 570,834
342	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	36,0000	13,849	498,557

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено d=25mm)			10,379	373,637
343	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта d40/32mm)	buc	4,0000	19,305 13,838	77,222 55,354
344	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта d=32/d25)	buc	6,0000	16,050 12,109	96,298 72,652
345	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта d=25/d20)	buc	32,0000	13,199 10,379	422,362 332,122
346	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный d20x/1/2)	buc	122,0000	21,348 8,649	2 604,456 1 055,178
347	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.d=20)	buc	122,0000	11,208 8,649	1 367,376 1 055,178
348	CG09A	Плинтус для трубопроводов пластиковый (без комплектующих)	m	660,0000	51,230 34,596	33 811,536 22 833,360
349	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)	buc	440,0000	31,511 21,911	13 864,752 9 640,752

1	2	3	4	5	6	7
350	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm	m	15,0000	50,510 27,677	757,651 415,152
351	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm	m	180,0000	64,327 32,290	11 578,860 5 812,128
352	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm	m	125,0000	77,019 35,749	9 627,324 4 468,650
353	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm	m	60,0000	92,284 43,245	5 537,034 2 594,700
354	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m	35,0000	96,547 43,245	3 379,141 1 513,575
355	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	9,549 5,189	143,241 77,841
356	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	400,0000	11,793 6,343	4 717,040 2 537,040

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
357	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	84,0000	77,883 60,543	6 542,172 5 085,612
358	AcA25A	Тройник стальной d50/d50/d50	buc	2,0000	34,884 0,000	69,768 0,000
359	AcA25A	Тройник стальной d40/d40/d40	buc	4,0000	29,580 0,000	118,320 0,000
360	AcA25A	Тройник стальной d32/d32/d32	buc	4,0000	29,580 0,000	118,320 0,000
361	AcA25A	Переход стальной d50x40	buc	4,0000	22,440 0,000	89,760 0,000
362	AcA25A	Переход стальной d40x15	buc	2,0000	16,320 0,000	32,640 0,000
363	AcA25A	Переход стальной d40x25	buc	2,0000	16,320 0,000	32,640 0,000
364	AcA25A	Переход стальной d40x32	buc	4,0000	16,320 0,000	65,280 0,000
365	AcA25A	Переход стальной d40x20	buc	4,0000	16,320 0,000	65,280 0,000
366	AcA25A	Переход стальной d32x20	buc	12,0000	14,280 0,000	171,360 0,000
367	AcA25A	Переход стальной d20x15	buc	4,0000	8,874 0,000	35,496 0,000
368	AcA25A	Переход стальной d32x25	buc	2,0000	14,280 0,000	28,560 0,000
369	AcA25A	Отвод стальной d20	buc	2,0000	8,262 0,000	16,524 0,000
370	AcA25A	Отвод стальной d25	buc	26,0000	10,812 0,000	281,112 0,000
371	AcA25A	Отвод стальной d32	buc	8,0000	9,180 0,000	73,440 0,000
372	AcA25A	Отвод стальной d40	buc	2,0000	18,360 0,000	36,720 0,000
373	AcA25A	Отвод стальной d50	buc	2,0000	15,300 0,000	30,600 0,000
374	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль d32 15кч 18п2)	buc	4,0000	139,985 14,415	559,940 57,660

1	2	3	4	5	6	7
375	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Вентиль d40 15кч 18п2)	buc	2,0000	208,469 25,947	416,938 51,894
376	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	50,0000	28,830 28,830	1 441,500 1 441,500
377	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,0000	26,494 24,794	1 324,695 1 239,690
378	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0000	22,562 13,262	1 128,090 663,090
		<i>Total</i>	Lei			204 604,315
		Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu				204 604,315 84 105,184
		8.1.2. Lucrari de constructii				
379	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	108,0000	12,016 8,649	1 297,728 934,092
380	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	37,0000	30,674 24,794	1 134,930 917,370
381	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	111,5600	68,191 37,767	7 607,365 4 213,320
382	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	111,5600	21,572 13,435	2 406,571 1 498,785

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 446,594
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				12 446,594 7 563,567
		8.1.3. Демонтаж				
383	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	75,0000	9,226 9,226	691,920 691,920
384	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	200,0000	40,515 35,749	8 103,080 7 149,840
		<i>Total</i>	Lei			8 795,000
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				8 795,000 7 841,760
		<i>Total</i>	Lei			225 845,909
		Total Incalzire Inclusiv salariu				225 845,909 99 510,511
		<i>Total</i>	Lei			225 845,909
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			22 389,865
		<i>Transport materiale</i>	2 %			2 375,463
		<i>Total</i>				250 611,237
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			7 518,337
		<i>Total</i>				258 129,574
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 162,591
		Total № 2-2 Casa de cultura. Incalzire Inclusiv salariu				263 292,165 99 510,511
		9. № 6-1 Alimentarea cu gaze exterioare				
		9.1. Gazoduct presiune medie				
		9.1.1. Lucrari de terasamente				
385	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0700	619,100 0,000	43,337 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
386	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
387	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000	17,875 17,875	35,749 35,749
388	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,0000	51,364 50,164	102,728 100,328
389	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600	192,933 0,000	11,576 0,000
390	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600	1 568,350 508,567	94,101 30,514
		<i>Total</i>	Lei			406,271
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				406,271 285,371
		9.1.2. УПГ-29-2 Врезка в существующий газопровод среднего давления Фасонные части				
391	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Седелка d50x32)	buc	1,0000	375,228 46,128	375,228 46,128

1	2	3	4	5	6	7
392	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm(Муфта d32)	buc	1,0000	138,282 46,128	138,282 46,128
393		Nisip	m3	2,9000	205,000 0,000	594,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 108,010
		Total УПГ-29-2 Врезка в существующий газопровод среднего давления Фасонные части Inclusiv salariu				1 108,010 92,256
		9.1.3. Контрольная трубка УПГ-25				
394	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm	buc	1,0000	468,323 226,603	468,323 226,603
395	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,1900	399,889 66,311	75,979 12,599
396	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,9000	86,837 5,189	164,990 9,860
397		Съемная полиэтиленовая заглушка d=50mm	buc	1,0000	155,000 0,000	155,000 0,000
398		Гравий строительный	m3	0,0500	347,000 0,000	17,350 0,000
399		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы	m	0,3500	92,000 0,000	32,200 0,000
400	IzF03A1K =2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str)	m2	0,5000	78,142 9,226	39,071 4,613
		<i>Total</i>	Lei			952,913
		Total Контрольная трубка УПГ-25 Inclusiv salariu				952,913 253,675

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.4. УПГ-7 Установка ШГРП на наружной глухой стене дома культуры в одном ограждении с счетчиком Узла учета				
401	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый стальной d=25 мм)	buc	1,0000	537,430 33,443	537,430 33,443
402	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Опора d=100mm)	t	0,0500	18 202,180 2 306,400	910,109 115,320
403	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,0600	360,617 197,200	21,637 11,832
404	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	6,4000	76,111 76,111	487,112 487,112
405	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,4000	57,130 55,930	365,633 357,953
406	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1600	2 666,169 957,156	426,587 153,145
407	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0m	10 buc	0,2000	1 488,300 478,000	297,660 95,600
408	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 50x50x3)	kg	18,5600	23,581 11,142	437,669 206,787
409	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	m	2,0000	70,059 28,660	140,118 57,320

1	2	3	4	5	6	7
		pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3mm				
410	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	2,0000	7,466 5,766	14,933 11,532
411	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3mm	m	2,0000	103,191 28,660	206,382 57,320
412	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	0,5000	35,748 27,100	17,874 13,550
413	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланцы d=25mm)	buc	2,0000	101,206 28,830	202,412 57,660
414	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,3600	399,839 66,308	143,942 23,871
415	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	0,5800	590,393 95,140	342,428 55,181
416	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	6,1000	559,499 77,841	3 412,945 474,830

1	2	3	4	5	6	7
417	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexe avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (Калитка)	m2	1,0500	404,767 149,915	425,005 157,411
418	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,0500	71,114 64,579	74,670 67,808
		<i>Total</i>	Lei			8 464,546
		Total УПГ-7 Установка ШГРП на наружной глухой стене дома культуры в одном ограждении с счетчиком Узла учета Inclusiv salariu				8 464,546 2 437,675
		9.1.5. УПГ16-2 Цокольный ввод газопровода -1шт				
419	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,0000	320,782 119,933	320,782 119,933
420	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,0500	39,480 34,600	1,974 1,730
421		Пакля смоляная ленточная	kg	1,8000	57,000 0,000	102,600 0,000
422		Пенополимерный материал	kg	4,0000	36,900 0,000	147,600 0,000
423	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,0100	928,800 227,800	9,288 2,278
424	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Защитный полиэтиленовый футляр d=90mm L=1600mm(SDR-17.6))	m	1,6000	103,109 10,378	164,975 16,605
425		Коробка клеммная в комплекте	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
426	CL17A	Стойка:уголок 40x40 L=0.8m	kg	3,8800	29,844	115,796

1	2	3	4	5	6	7
					13,821	53,624
427	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm	m	3,0000	28,498 5,189	85,493 15,568
428	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0mm	m	0,5000	57,710 28,660	28,855 14,330
429	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Мыфтра d=32mm)	buc	1,0000	140,908 46,128	140,908 46,128
430	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Переход ПЭ/СТ d=32x25mm)	buc	1,0000	182,318 46,128	182,318 46,128
		<i>Total</i>	Lei			1 329,589
		Total УПГ16-2 Цокольный ввод газопровода -1шт Inclusiv salariu				1 329,589 316,324
		9.1.6. Lucrari tehnice sanitare				
431	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.0mm	m	3,0000	67,749 28,660	203,247 85,979
432	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,0000	7,467 5,766	22,400 17,298
433	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0	m	12,0000	28,498 5,189	341,976 62,273

1	2	3	4	5	6	7
		mm PE80 SDR11				
434	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm (укладка змейкой) PE80 SDR11	m	2,0000	28,498 5,190	56,997 10,380
435	GD52A	Сигнальная лента	m	14,0000	0,900 0,000	12,600 0,000
436	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта с закладными эл.нагревателями МВ 32)	buc	2,0000	140,908 46,128	281,816 92,256
437	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Отвод под 90 гр.полиэтиленовый штампованный d32)	buc	1,0000	205,548 46,128	205,548 46,128
438	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду=25мм)	buc	1,0000	776,402 172,980	776,402 172,980
		<i>Total</i>	Lei			1 900,986
		Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu				1 900,986 487,294
		<i>Total</i>	Lei			14 162,315
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			1 064,964
		<i>Transport materiale</i>	2 %			187,087
		<i>Total</i>				15 414,366
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			462,431
		<i>Total</i>				15 876,797
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			317,536
		Total Gazoduct presiune medie Inklusiv salariu				16 194,333 3 872,595
		9.2. Montarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
439	GF12A	Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (Установка ШГРП)	buc	1,0000	2 306,400 2 306,400	2 306,400 2 306,400
		<i>Total</i>	Lei			2 306,400
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			634,260
		<i>Total</i>				2 940,660
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			69,192
		<i>Total</i>				3 009,852
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			60,197
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				3 070,049 2 306,400
		9.3. Utilaj				
440		Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами комбинированными FRG/2MB "Компакт" MADAS, d=25 sau analog	buc	1,0000	8 160,000 0,000	8 160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 160,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			97,920
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 257,920
		<i>Total</i>	Lei			27 522,302
		Total № 6-1 Alimentarea cu gaze exterioare Inclusiv salariu				27 522,302 6 178,995

		Total	Lei	626 155,38
		TVA	20 %	125 231,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		751 386,46 159 102,03

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)