

**Lucrari de demolare a
constructiilor cu num.
cadastrale: 0100214.147.09, 19,
20, din cadrul IMSP Institutul
Oncologic**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de demolare a constructiilor cu num. cadastrale: 0100214.147.09, 19, 20, din
cadrul IMSP Institutul Oncologic**


Valoarea de deviz 1 166 262,11 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Radiologic				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	495,90	18,90 18,90	9 372,60 9 372,60
2	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110mm	m	68,00	60,87 50,40	4 139,11 3 427,20
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63mm	m	306,00	46,51 39,15	14 232,06 11 979,90
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	6 954,00	70,10 58,95	487 460,50 409 938,30



1	2	3	4	5	6	7
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	303,00	152,82 117,18	46 303,65 35 505,45
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3	11,28	1 229,22 0,00	13 865,60 0,00
7	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	4 814,70	19,90 0,00	95 800,25 0,00
8	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	696,90	19,90 0,00	13 867,00 0,00
9	TrB22H1 D2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	696,90	12,48 3,60	8 698,11 2 508,75
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	11,28	1 229,22 0,00	13 865,60 0,00
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	39,00	27,78 0,00	1 083,36 0,00
Total Lucrari de demolare						708 687,84



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						472 732,20
Total Bloc Radiologic						708 687,84
Incluziv salariu						472 732,20
		2. Depozit nr.3				
12	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	376,00	70,10 58,95	26 357,84 22 165,20
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	14,00	152,81 117,19	2 139,30 1 640,70
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezagolirea fundatiilor)	100 m3	0,72	1 228,89 0,00	884,80 0,00
15	TsC19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3	0,72	268,25 0,00	193,14 0,00
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	232,00	19,90 0,00	4 616,50 0,00
17	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	32,20	19,89 0,00	640,50 0,00
18	TrB22H1 D2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	32,20	12,50 3,61	402,48 116,10
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,72	1 228,89 0,00	884,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,00	27,75 0,00	55,50 0,00
Total Depozit nr.3						36 174,86
Incluziv salariu						23 922,00
3. Depozit nr.1						
21	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	240,00	70,10 58,95	16 823,52 14 148,00
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	13,00	152,76 117,17	1 985,85 1 523,25
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3	0,64	1 229,38 0,00	786,80 0,00
24	TsC19A1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3	0,64	267,09 0,00	170,94 0,00
25	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	150,80	19,90 0,00	3 001,25 0,00
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	29,90	19,90 0,00	595,00 0,00
27	TrB22H1	Transportul materialelor cu	t	29,90	12,51	373,95

1	2	3	4	5	6	7
	D2	macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m			3,60	107,55
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,64	1 229,38 0,00	786,80 0,00
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,80	28,37 0,00	51,06 0,00

Total Depozit nr.1

24 575,17

Incluziv salariu

15 778,80

Cheltuieli directe	lei	769 437,87
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	115 297,43
Transportare materialelor	7,00 %	207,48
Total	100,00 +	884 942,78
Cheltuieli de regie	10,00 %	88 494,28
Total	100,00 +	973 437,06
Beneficiu de deviz	4,00 %	38 937,48
Total	100,00 +	1 012 374,54
TVA	20,00 %	153 887,57

Total deviz:


1 166 262,11

Incluziv salariu

614 919,60

Intocmit

Verificat



("SAQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura)

**Lucrari de demolare a
constructiilor cu num.
cadastrale: 0100214.147.09, 19,
20, din cadrul IMSP Institutul
Oncologic**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de demolare a constructiilor cu num. cadastrale: 0100214.147.09, 19, 20, din
cadrul IMSP Institutul Oncologic**

Valoarea de deviz 1 166 262,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,02	45,00	1 395,90
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	342,38	45,00	15 407,10
3.	7136080025001	Montator	h-om	742,50	45,00	33 412,50
4.	7422010060100	Timplar	h-om	104,14	45,00	4 686,30
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,72	45,00	2 732,40
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,80	45,00	3 861,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,14	45,00	4 686,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 916,70	45,00	446 251,50
Total manopera						614 919,60

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,43	25,00	1 060,75
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	105,74	18,00	1 903,32
Total materiale de construcții						3 556,88

Utilaje de construcții:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	65,33	180,00	11 759,40
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666,16	20,00	13 323,20
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	30,37	222,00	6 742,14
4.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	52,99	280,00	14 837,20
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	110,98	280,00	31 074,40
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,57	222,00	1 680,54
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,36	222,00	1 189,92
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,64	222,00	364,08
9.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666,16	12,00	7 993,92
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	310,37	150,00	46 555,50
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	677,26	175,00	118 520,50

		Total utilaje de construcții			304 848,96
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	769 437,87
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	115 297,43
Transportare materialelor	7,00 %	207,48
Total	100,00 +	884 942,78
Cheltuieli de regie	10,00 %	88 494,28
Total	100,00 +	973 437,06
Beneficiu de deviz	4,00 %	38 937,48
Total	100,00 +	1 012 374,54
TVA	20,00 %	153 887,57

Total deviz:

1 166 262,11

Intocmit

("5 AQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect


**Lucrari de demolare a constructiilor cu num.
cadastrale: 0100214.147.09, 19, 20, din cadrul IMSP
Institutul Oncologic**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Lucrari de demolare a constructiilor cu num. cadastrale: 0100214.147.09, 19, 20, din
cadrul IMSP Institutul Oncologic
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Radiologic				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
2	RpIC20 B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110mm	m			60,87 50,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	45,00	50,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	25,00	4,35
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	18,00	6,12
3	RpIC20 A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63mm	m			46,51 39,15
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	45,00	39,15


1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	18,00	4,86
4	RCsG52 A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			70,10 58,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3100	45,00	58,95
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	20,00	1,76
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	12,00	1,06
	295226000 3503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	280,00	1,96
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	150,00	6,15
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	222,00	0,22
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			152,82 117,18
	713608002 5001	Montator	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0940	45,00	4,23
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	180,00	35,64
6	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			1 229,22 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 229,22
7	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			19,90 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,90
8	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			19,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,90
9	TrB22H 1D2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			12,48 <hr/> 3,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	45,00	3,60
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	222,00	8,88
10	TsC02B 1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 229,22 <hr/> 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 229,22
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			27,78 <hr/> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	222,00	27,78
		2. Depozit nr.3				
12	RCsG52 A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			70,10 <hr/> 58,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3100	45,00	58,95
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	20,00	1,76
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	12,00	1,06
	295226000 3503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	280,00	1,96
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	150,00	6,15
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	222,00	0,22
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in	buc			152,81 <hr/> 117,19



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta				
	713608002 5001	Montator	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0940	45,00	4,24
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	180,00	35,61
14	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			<u>1 228,89</u> 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 228,89
15	TsC19A 1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3			<u>268,25</u> 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	222,00	268,25
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			<u>19,90</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,90
17	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			<u>19,89</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,89
18	TrB22H 1D2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			<u>12,50</u> 3,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	45,00	3,61
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	222,00	8,89
19	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			<u>1 228,89</u> 0,00
	295226000	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	4,3900	280,00	1 228,89

1	2	3	4	5	6	7
	3521	0,21-0,39 mc buldoex				
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			27,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	222,00	27,75
		3. Depozit nr.1				
21	RCsG52 A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			70,10 58,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3100	45,00	58,95
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	20,00	1,76
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	12,00	1,06
	295226000 3503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	280,00	1,96
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	150,00	6,15
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	222,00	0,22
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			152,76 117,17
	713608002 5001	Montator	h-om	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0940	45,00	4,22
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	180,00	35,58
23	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			1 229,38 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 229,38
24	TsC19A 1	Impingerea pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3			267,09 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	222,00	267,09
25	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			19,90 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,90
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			19,90 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	175,00	19,90
27	TrB22H 1D2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			12,51 3,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	45,00	3,60
	292214000 6706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	222,00	8,91
28	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 229,38 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	280,00	1 229,38
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,37 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	222,00	28,37

Intocmit

("5 AQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura)